

*Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"Атлант"*

АТЛАНТ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Капитальный ремонт стропильной крыши
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1*

Шифр: ЖКХ-2016-65-009-КД

Конструкции деревянные

Оренбург 2016 г.

*Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"Атлант"*

АТЛАНТ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Капитальный ремонт стропильной крыши
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1*

Шифр: ЖКХ-2016-65-009-КД

Конструкции деревянные

*Директор
Главный инженер проекта*

*Щеголихин Д.Е.
Щеголихин Д.Е.*

Оренбург 2016 г.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
ЖКХ-2016-65-009-КД	Архитектурно-строительные решения	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
СНиП III-4-80*	Техника безопасности в строительстве	
СП 131.13330.2012	СНиП 23-01-99. Строительная климатология	
СП 70.13330.2013	СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции	
СНиП 3.04.01-87	Изоляционные и отделочные покрытия	
СНиП 3.01.01-85	Организация строительного производства	
СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве	
СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве	
СП 64.13330.2011	СНиП II-25-80. Деревянные конструкции	
СП 17.13330.2011	СНиП II-26-76. Кровли	
СП 15.13330.2012	СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции	
СП 28.13330.2012	СНиП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии	
СП 20.13330.2011	СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия	

Технические условия, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.






Главный инженер проекта _____ Щеголихин Д.Е.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (окончание)	
4	План чердака крыши до капитального ремонта	
5	План чердака крыши после капитального ремонта	
6	План прогонов, подкосов и затяжек после капитального ремонта	
7	План стропильных конструкций до капитального ремонта	
8	План стропильных конструкций после капитального ремонта	
9	План кровли до капитального ремонта	
10	План кровли после капитального ремонта	
11	Разрезы 1-1 до и после капитального ремонта	
12	Узлы I, II, III. Вид А	
13	Вентиляционные каналы ВК-1, ВК-2, ВК-3. Разрезы 1-1, 2-2. Узлы I, II	
14	Слуховое окно Сл-1	
15	Спецификация элементов слухового окна Сл-1	
16	Водосточная система "ПРЕСТИЖ"	
17	Узел сопряжения фановой трубы с кровлей	
18	Секция ограждения кровли. Секция снегозадержателя	
	Приложение 1. Теплотехнический расчет	

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Площадь застройки	м2	626,86
Строительный объем	м3	5651,10

						ЖКХ-2016-65-009-КД					
						Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома		Стадия	Лист	Листов	
								Р	1		
ГИП			Щеголихин Д.Е.		02.16	Общие данные (начало)			Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014		
Н. контрол.			Щеголихин Д.Е.		02.16						
Разработал			Суходолов А.С.		02.16						
Проверил			Семенов А.В.		02.16						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного решения здания.

Многоквартирный жилой дом расположен по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1. Здание расположено на застроенной территории в городской черте. Участок вблизи здания ровный. Климат в р-не расположения здания континентальный, климатическая зона – III А. Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа, нормативная глубина промерзания грунтов – 180 см, расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа. Зона влажности 3 – сухая. Температура холодной пятидневки – минус 32° С, температура отопительного периода – минус 6,4 ° С. Продолжительность отопительного периода – 208 суток. Средняя годовая температура воздуха 5,0 °С. Средняя температура января (самого холодного месяца в году) составляет минус 12,9 °С, а средняя температура июля (самого теплого месяца в году) равна +22,0 °С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 0 °С колеблется ~195 дней. Количество осадков за ноябрь–март: 134 мм. Здание 1980 года постройки – возраст 36 лет. За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня верха конструкций чердачного перекрытия. Расположения координационных осей приняты условно.






№	Наименование	Описание
1	Назначение здания	Многоквартирный жилой дом
2	Год постройки	1980 г.
3	Габаритные размеры здания/количество подъездов, секций	Прямоугольной формы в плане 12.62х49.67 м/ 3 подъезда
4	Количество этажей/ наличие подвала	2 этажа/ без подвала
5	Несущие конструкции	Ленточные фундаменты бутобетонные/ кирпичные стены/ железобетонные многопустотные перекрытия
6	Перемычки над окнами и дверными проемами	Железобетонные брусковые перемычки по ГОСТ 948-84 (усиление проемов согласно типовых решений)
7	Кровля/ водосток	Профилированный лист по деревянной обрешетке/ организованный наружный водосток
8	Конструкция крыши	Стропильная деревянная
9	Пространственная жесткость здания	Обеспечивается перекрестными несущими стенами и ж/б диском перекрытия
10	Отмостка, крыльца/ входные группы/ балконы	Отмостка: бетонная/ крыльца бетонные/ входные группы с металлическими козырьками/ балконы отсутствуют
11	Фасады	По серии кирпичного дома
12	Теплоснабжение	Центральное
13	Холодное водоснабжение	Есть
14	Горячее водоснабжение	Есть
15	Электроснабжение, в том числе уравнивание потенциалов	Дом электрифицирован

№	Наименование	Описание
16	Водоотведение, в том числе выгребные ямы	Дом подключен к сети канализации
17	Лифтовое оборудование/ подъемники	Здание не оборудовано лифтовым/ подъемным оборудованием

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Капитальный ремонт крыши и кровли

1. Прогоны, кобылки, мауэрлат и другие деревянные конструкции следует отделять от каменной кладки или металлических частей двумя слоями бикроста ТПП.
2. В зоне свесов, ендов и коньков выполнить сплошную обрешетку на ширину не менее 750 мм.
3. Окончательный расход материалов уточняется при детализовке.
4. Расстояние между гвоздями, забитыми в одно волокно, должно быть не менее 20d. Расстояние от крайнего гвоздя до торцевого конца доски должно быть не менее 15d и от края элемента поперек волокон не менее 4d.
5. Рабочие плоскости врубок тщательно приторцевать друг к другу. В местах опирания прогонов и мауэрлата проложить 2 слоя толя.
6. Стропильные ноги опираются, через мауэрлат, на каменную кладку и анкеруются проволочной скруткой.
7. По верхнему поясу стропил устраивается обрешетка из бруска сечением 150х32 мм.
8. Для защиты металлических конструкций от коррозии применить лакокрасочные материалы по СНИП 2.03.11-85 приложение 15 из первой группы материалов покрытия.
9. Материал стропил-сосна II сорта с влажностью не более 20%.
10. Огне-дио защиту деревянных конструкций кровли выполнить пропиткой "Пирилакс-Люкс" в соответствии с СНиП 2.01.02-85.
11. Крепление элементов стропил между собой выполнить гвоздями Ø5 мм L=150 мм. Гвозди следует забивать впродвинуто просверленные гнезда. Гнезда должны сверлиться на глубину забивания гвоздя диаметром, равным 0,9 диаметра гвоздя.
12. Гвозди для крепления деревянных элементов применять по ГОСТ 4028-63.

						ЖКХ-2016-65-009-КД					
						Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома			Р	2	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16						
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16						
Разработал		Суходолов А.С.			02.16						
Проверил		Семенов А.В.			02.16						
						Общие данные (продолжение)			 Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014		

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

13. Скрутку 2х5 мм заложить в кирпичную кладку внешних несущих стен и увязать с мауэрлатом и стропилами с шагом 2000 мм (шаг через стропило). Все диагональные ноги увязать с мауэрлатом и кирпичной кладкой скруткой 2х5 мм.
14. Крепление профнастила к обрешетке следует выполнять самонарезающими винтами с шестигранной головкой диаметрами 4,8 мм и с уплотнительными шайбами из неопреновой резины толщиной 1 мм. Винты устанавливаются на место без предварительной сверловки отверстий. Средняя норма расхода винтов – 6–8 шт. на 1м² покрытия. Профнастил крепится к обрешетке, винты завинчиваются строго перпендикулярно прогонам, обеспечивая равномерное уплотнение шайбы. К крайним прогонам листы крепятся в каждой гофре. Для завинчивания винтов можно пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона.
15. Профлисты рекомендуется соединять между собой крайними верхними полками с помощью комбинированных заклепок диаметром 3,2 мм по ОСТ 34–13–017 (Самарский завод “Электроштит”) или ТУ 67–507 (Челябинский завод профилированного стального настила). Шаг комбинированных заклепок в продольных стыках настила не должен профилированного стального настила). Шаг комбинированных заклепок в продольных стыках настила не должен превышать 500 мм. Все соединения заклепками выполнять с помощью ручных пистолетов Горизонтальный нахлест профлистов вдоль волны: 150–200 мм.
16. Установить и закрепить к металлическому профнастилу коньковые элементы, ендовы, карнизные планки.
17. Узлы сопряжения кровли со стенами и выступающими элементами выполнять согласно СП 31–101–97 МО.
18. Для резки профлистов необходимо использовать электролобзик или вырубные электроножницы. Допускается резка циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Запрещается резать профлисты газовой резкой, сваркой и абразивным кругом. Применение ножниц по металлу возможно только для продольного разреза листа.
19. Наружный организованный водоотвод с крыши выполнить по водосточной системе из труб и желобов. Срок эксплуатации материала, из которого выполнены водосточные системы, должен быть не меньше срока эксплуатации кровельного покрытия. Расположение водосточных труб уточнить по месту согласно расположению окон здания.
20. Фановые трубы и вентиляционные каналы открытые в чердачном пространстве необходимо вывести за покрытие кровли и накрыть зонтами. В пределах чердачного пространства кирпичные каналы утеплить.
21. Перед производством работ необходимо прочистить каналы, и устранить выявленные завалы (для дальнейшей эксплуатации в качестве естественной вентиляции).
22. Ограждение кровли и снегозадержатели выполнить с соблюдением требований ГОСТ 25772–83.
23. Между стропильными ногами в крыше устроить слуховые окна в количестве не менее 2 шт. Проемы заполнить оконными переплетами со ставками с жалюзиными решетками по ГОСТ 12506–81. Общая площадь проемов слуховых окон принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.






Изоляция чердачного перекрытия

1. До производства работ по изоляции чердачного перекрытия необходимо очистить его от бытового и строительного мусора, голубиного помета и складированных кирпичей.
2. Перед наклейкой пароизоляции основание из существующей выравнивающей стяжки очищается водой и насухо грунтуется. Для грунтовки поверхностей под пароизоляцию следует применять состав грунтовочный – “праймер битумный” по ТУ 5775–011–17925162 (раствор битума марки БН 70/30 ГОСТ 9548–74* в керосине при соотношении 1:2–1:3) или эмульсию ББЗ (только при положительных температурах воздуха). Толщина грунтовки принимается по сухому основанию– 0,3 мм. Грунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Расход по отвердевшей сухой поверхности от 400 до 500 г/м².
3. Пароизоляция выполняется из дикроэласта ТПП на битумно–кукерсольной холодной мастике марки БК–Х–65 (ТУ 65–357–80). Битумно–кукерсольная мастика должна иметь следующий состав, % по весу: битум марки IV по ГОСТ 15836–79 – 25, лак кукерсоль (РТУ ЭССР 510–63) – 60, кукермит (сланцевая зола) – 15. Пароизоляция должна заходить на стены на высоту утеплителя.
4. Утеплитель выполняется из минераловатных плит марки РУФ БАТС Н ОПТИМА (ρ=100 кг/м³) общей толщиной 200 мм. При устройстве теплоизоляции необходимо обеспечивать плотное прилегание матов к изолируемой поверхности и между собой, а при изоляции в несколько слоев – перекрытие продольных и поперечных швов.
5. Ветрозащита утеплителя выполняется влагозащитной паропроницаемой мембраной “Изоспан А” (ТУ 8397–013–18603495), производитель фирма “Гекса”, Россия или аналогичной. Мембрана должна быть приклеена полосками к утеплителю битумной холодной мастикой. Сплошная приклейка не допускается.
6. Для обслуживания крыши и защиты утеплителя от продавливания поверх ветрозащиты устраиваются ходовые дорожки шириной 0,7 м из доски необрезной толщиной 30 мм. Дорожки должны проходить в продольном направлении чердака и соединять слуховые окна.


Перечень актов, составляемых при производстве СМР

При производстве работ должны составляться акты в объеме требований соответствующих глав и разделов Строительных норм и правил (СНиП), в том числе:

- на устройство пароизоляции;
- акт на изготовление и установку металлических элементов;
- акт на покрытие металлических элементов защитными составами;
- акт на обработку огне-биозащитой деревянных конструкций.

						ЖКХ-2016-65-009-КД					
						Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома			Стадия	Лист	Листов
									Р	3	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Общие данные (окончание)				Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16						
Разработал		Суходолов А.С.			02.16						
Проверил		Семенов А.В.			02.16						

ПЛАН ЧЕРДАКА КРЫШИ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100



ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ






Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
1		Демонтаж вентиляционных каналов	м3	2,60	
2		Демонтаж стропильных конструкций	м3	7,71	
3		Обрешетка	м3	3,71	
4		Демонтаж покрытия кровли -асбестоцементных листов	м2	730,54	
5		Демонтаж слуховых окон	шт.	1	
6		Очистка перекрытия от строительного мусора	м3	1,68	
7		Демонтаж люков	шт.	1	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- демонтаж элементов крыши (вентиляционные каналы из кирпичной кладки, карнизная часть из кирпича, трубы водосточной системы, лотки из оцинкованной стали, слуховые окна).
- разрушенные элементы крыши.
- существующие элементы крыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Чердачное перекрытие необходимо очистить от бытового и строительного мусора, голубиного помета и складированных кирпичей.
2. Вентиляционные и дымовые трубы выходящие на чердак, видимые и обнаруженные в ходе расчистки мусора, прочистить. Дымовые трубы использовать в качестве вентиляционных.
3. Фановые, дымовые, вентиляционные трубы вывести за контур кровли с утеплением в пространстве чердака. Выполнить ремонт поврежденных труб. Трубы покрыть специальными металлическими зонтами.
4. Разбивочные оси указаны условно. За отметку 0,000 принят уровень верха чердачного перекрытия.

						ЖКХ-2016-65-009-КД			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	4	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	План чердака крыши до капитального ремонта		Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				

ПЛАН ЧЕРДАКА КРЫШИ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100



ХОДОВЫЕ МОСТИКИ
1-1
М 1:10



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- - существующие элементы крыши.
□ - новые или восстановленные элементы крыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Площадь чердачного перекрытия: Собщ=534,80 кв.м
- Конструкцию вентканалов см. на листе 13.
- Конструкцию фановых труб см. на листе 17.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.	Прим.
1	РУФ БАТС Н ОПТИМА p=100кг/м3	Минераловатные плиты, t=200 мм	м2		558,79
2	ТУ 8397-013-186034.95	Ветрозащитная мембрана "Изоспан А"	м2		558,79
3	ГОСТ 24454-80*	Доска необрезная 30х200 мм	м3		3,43
4		Противопожарный люк ЛМП-01/60 900х900	шт.		1

ЖКХ-2016-65-009-КД					
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома				Стадия	Лист
				Р	5
ГИП	Щеголихин Д.Е.			02.16	
Н. контрол.	Щеголихин Д.Е.			02.16	
Разработал	Суходолов А.С.			02.16	
Проверил	Семенов А.В.			02.16	
План чердака крыши после капитального ремонта				АТААНТ	Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014

ПЛАН ПРОГОНОВ, ПОДКОСОВ И ЗАТЯЖЕК ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100



ВЫБОРКА ДРЕВЕСИНЫ






Поз.	Наименование	Новые конструкции		Сущ. конст.	Прим.
		м3	м2	м2	
Стропильные конструкции					
1	Доска 200х50	12,7	636,8	-	
2	Доска 100х50	0,69	49,68	-	
	Итого:	13,43	686,48	-	
Обрешетка					
3	Доска 150х32	14,72	1116,46	-	
4	Доска 50х25	1,43	171,12	-	
	Итого:	16,15	1287,58	-	
Конструкции деревянного каркаса					
5	Доска 150х50	2,33	252,44	-	
6	Доска 200х50	3,20	160,2	-	
7	Брус 150х100	3,4	114	-	
8	Доска 20х150	2,04	101,92	-	
	Итого:	10,99	628,56	-	
	Всего:	40,57	2602,62	-	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- существующие элементы крыши.
- новые или восстановленные элементы крыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:






1. Площадь чердачного перекрытия: $S_{общ}=534,80$ кв.м
2. Конструкцию вентканалов см. на листе 13.
3. Конструкцию фановых труб см. на листе 17.
4. Размеры обозначенные "★" уточнить по месту.

						ЖКХ-2016-65-009-КД			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	6	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	План прогонов, подкосов и затяжек после капитального ремонта		Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				


ПЛАН СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100




Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			

						ЖКХ-2016-65-009-КД			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	7	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	План стропильных конструкций до капитального ремонта		Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				





ПЛАН СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100




Конструкция стропильной ноги



1. Спецификацию элементов крыши см. на листе 11.
2. Стропильная система разработана из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454-80*. Качество древесины должно отвечать требованиям 2 сорта по ГОСТ 8486-86*. Влажность древесины должна быть не менее 22%.
3. Все деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой и бетоном изолировать 2 слоями Бикроэласт ТПП.
4. Защиту древесины от гниения и возгорания провести путем поверхностной обработки антисептиком и антипиреном "PIREX FireBioPROF".
5. При производстве работ руководствоваться Серией 2.160-9 вып.1.5. Для скрепления конструкции должны применяться гвозди строительные по ГОСТ 4028-63*, для крепления стального профиля к обрешетке - саморез 4,8x38 с прокладкой из ЭПДМ - резины с цветной головкой.

						ЖКХ-2016-65-009-КД		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	8	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	План стропильных конструкций после капитального ремонта		
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16			
Разработал		Суходолов А.С.			02.16			
Проверил		Семенов А.В.			02.16	 Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014		

ПЛАН КРОВЛИ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100








УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




- демонтаж элементов крыши (вентиляционные каналы из кирпичной кладки, карнизная часть из кирпича, трубы водосточной системы, лотки из оцинкованной стали, слуховые окна).

- ПРИМЕЧАНИЯ:
- Площадь крыши в плане: $S_{об}=717,16$ кв.м.
 - Площадь кровли без повышающего коэффициента: $S_{об}=773,1$ кв.м.
 - Обозначения на плане крыши:
 - 363.80 кв.м.- площадь ската кровли;
 - 1.051 - коэффициент натуральной величины ската;
 - 18°00'- уклон крыши в градусах.

						ЖКХ-2016-65-009-КД			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	9	
ГИП	Щеголихин Д.Е.				02.16	План кровли до капитального ремонта		Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.	Щеголихин Д.Е.				02.16				
Разработал	Суходолов А.С.				02.16				
Проверил	Семенов А.В.				02.16				

ПЛАН КРОВЛИ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
М 1:100








ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Спецификация элементов ограждения и снегозадержателей см на листе 18.
2. Площадь крыши в плане: $S_{об}=695,10$ кв.м.
3. Площадь кровли без повышающего коэффициента: $S_{об}=730,54$ кв.м.
4. Необходимая площадь жалюзийных решеток в слуховых окнах для проветривания чердачного помещения: $S_{об}=2,44$ кв.м.
5. Узел крепления водосточной трубы см. на листе 16.
6. Узел сопряжения фановой трубы с кровлей см. на листе 17.
7. Конструкцию слухового окна Сл-1 см. на листах 14-15.
8. Вентиляционные каналы ВК-1, ВК-2, ВК-3 представлены на листе 13.
9. Обозначения на плане крыши:
 - 374.27 кв.м. - площадь ската кровли;
 - 1.051 - коэффициент натуральной величины ската;
 - 18°00' - уклон крыши в градусах.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




- демонтаж элементов крыши (вентиляционные каналы из кирпичной кладки, карнизная часть из кирпича, трубы водосточной системы, лотки из оцинкованной стали, слуховые окна).

						ЖКХ-2016-65-009-КД			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	10	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	План кровли после капитального ремонта		Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				

РАЗРЕЗ 1-1 (до капитального ремонта)
М 1:50



РАЗРЕЗ 1-1 (после капитального ремонта)
М 1:50



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
1	ГОСТ 24454-80*	Мауэрлат 150х100, Loδ=	мп	132	1,98 м3
2	ГОСТ 24454-80*	Доска 200х50, Loδ=	мп	320,4	3,20 м3
3	ГОСТ 24454-80*	Прогон 150х100, Loδ=	мп	96,0	1,44 м3
4	ГОСТ 24454-80*	Стропильная нога 200х50, Loδ=	мп	1140,8	11,41 м3
5	ГОСТ 24454-80*	Кобылка 100х50, Loδ=	мп	138	0,69 м3
6	ГОСТ 24454-80*	Доска 200х50, L= 800 мм	шт	85	0,68 м3
7	ГОСТ 24454-80*	Доска 150х50, Loδ=	мп	152	1,14 м3
8		Уголок KUR 100х100 (0,288 кг/шт.)	шт	258	74,30 кг
9	ГОСТ 22043-76	Шпилька M12, L=300 мм (0,888 кг/м.п.)	шт	334	88,98 кг
10	ГОСТ 5915 - 70	Гайка M12-6H.8.8 (S18) (0,02 кг/шт)	шт	1336	26,72 кг
11	ГОСТ 6402 - 70	Шайба 12Т 3Х13 (0,0067 кг/шт.)	шт	668	4,19 кг
12	ГОСТ 24454-80*	Доска 200х50, L= 240 мм	шт	270	0,65 м3
13	ГОСТ 24454-80*	Контробрешетка 50х25 Loδ=1140,8 мп	м2	57,0	1,43 м3
14	ГОСТ 24454-80*	Обрешетка 150х32 с шагом 300 мм	м2	270,46	8,65 м3
	ГОСТ 24454-80*	Обрешетка сплошная 150х32	м2	189,62	6,07 м3
15	ГОСТ 24454-80*	Доска 50х150, L=880 мм (карниз)	шт	115	0,76 м3
16	ГОСТ 24454-80*	Доска 50х150, L=500 мм (карниз)	шт	115	0,43 м3
17	ГОСТ 24454-80*	Доска 20х150, (карниз) Soδ=	м2	101,92	0,31 м3
18	ГОСТ Р 52246-2004	Фасонный элемент конек, стальной лист с порошковым покр. 350х350 δ=0,7 мм (5,41 кг/м2)	мп	50	35 м2
19	ГОСТ Р 52246-2004	Фасонный элемент карнизной части стальной лист с порошковым покр. 70х70 δ=0,7 мм (5,41 кг/м2)	мп	100	13,97 м2

Материалы

	ГОСТ 24045-94	Профлист НС 35-1000-0.6	м2	730,54	
	ГОСТ Р 52246-2004	Профлист С10 b=0,8 м, t=0,6 мм (5,8 кг/м2) (зашивка карнизной части)	мп	127	101,92 м2
		Ветро- гидрозащитная мембрана Изоспан АМ - 1 слой	м2	730,54	
		Саморез 4,8х38 с прокладкой из ЭПДМ - резины и цветной головкой (0,006кг/шт)	шт	5844	35 кг
	ГОСТ 4028-63*	Гвозди 150х5	кг	146	
	ГОСТ 3282-74	Скрутка 2х5 мм L=2,0 м (0,15 кг/м)	шт	90	27 кг
	ТехноНИКОЛЬ	Гидроизоляция деревянных элементов стропильной крыши- Бикроэласт ТПП-2 сл.	м2	94	
	ГОСТ 530-2007	Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/75	м3	36,8	

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Разрезы 1-1 обозначены на листах 7-8.
- Узлы I, II, III представлены на листе 12.
- Стропильная система разработана из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454-80*. Качество древесины должно отвечать требованиям 2 сорта по ГОСТ 8486-86*. Влажность древесины должна быть не менее 22%.
- Все деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой и бетоном изолировать 2 слоями Бикроэласт ТПП.
- Защиту древесины от гниения и возгорания провести путем поверхностной обработки антисептиком и антипиреном "PIREX FireBioPROF".
- При производстве работ руководствоваться Серией 2.160-9 вып.1.5. Для скрепления конструкции должны применяться гвозди строительные по ГОСТ 4028-63*, для крепления стального профиля к обрешетке - саморез 4,8х38 с прокладкой из ЭПДМ - резины с цветной головкой.

ЖКХ-2016-65-009-КД

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома




Стадия Лист Листов

Р 11


Разрезы 1-1 до и после капитального ремонта








Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014





Проф. настил НС 35-1000-0.6
Обрешетка 150х32, шаг 300 мм
Контробрешетка 50х25
Ветро-гидрозащитная мембрана - Изоспан АМ 1 слой
Стропильная нога (поз. 4)




- ПРИМЕЧАНИЯ:
- Узлы обозначены на листе 11.
 - Стропильная система разработана из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454-80*. Качество древесины должно отвечать требованиям 2 сорта по ГОСТ 8486-86*. Влажность древесины должна быть не менее 22%.
 - Все деревянные элементы в местах соприкосновения с кирпичной кладкой и бетоном изолировать 2 слоями Бикроэласт ТПП.
 - Защиту древесины от гниения и возгорания провести путем поверхностной обработки антисептиком и антипиреном "PIREX FireBioPROF".
 - При производстве работ руководствоваться Серией 2.160-9 вып.15. Для скрепления конструкции должны применяться гвозди строительные по ГОСТ 4028-63*, для крепления стального профиля к обрешетке - саморез 4,8х38 с прокладкой из ЭПДМ - резины с цветной головкой.

						ЖКХ-2016-65-009-КД			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома			
						Стадия	Лист	Листов	
						Р	12		
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16		Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014		
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				
						Узлы I, II, III. Вид А			


Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					




БК-1, БК-2, БК-3
М 1:25



I
М 1:10



II
М 1:10



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Все стальные конструкции и их элементы покрыть антикоррозионными масляными составами за 2 раза.
- Элементы козырьков вентшахт между собой соединяются сваркой и при помощи заклепок.
- Сварку элементов производить ручным электро-дуговым способом по ГОСТ 5264-80*, электродами Э46 (ГОСТ 9467-75*).
- Катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Кладку вентканалов вести из полнотелого красного кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/75 на растворе М75 Вентканалы армировать в каждом 3-м ряду кладки.
- При разработке вентиляционных каналов использованы:
- Серия 5.905-27.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений";
- Серия 5.904-51 в.1 "Зонты и дефлекторы вентиляционных систем".
- Данный лист см. совместно с листом 10.
- Вентиляционные трубы в пределах чердачного пространства необходимо обернуть минераловатным утеплителем толщиной 50 мм, в качестве крепления использовать тарельчатые дюбели.
- Конструкцию вентканалов уточнить по месту. Размеры, обозначенные звездочкой (*), уточнить по месту.
- Стропильные конструкции и конструкции чердачного перекрытия на данном листе показаны условно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА (НА ОДНУ ШТУКУ)


Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	БК-1	БК-2	БК-3	Прим.
				(1 шт.)	(1 шт.)	(5 шт.)	
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х50х5 (3,77 кг/м)	м.п.	15,12	12,56	9,92	
2	ГОСТ 5781-82*	Ф8 А-І Лод= м (0,395 кг/м)	м.п.	37	29	22	
3	ГОСТ 103-2006	Лист плоский крашенный с порошковым покрытием t=0,8 мм (6,2 кг/м2)	м2	9,81	8,40	6,94	
4	ГОСТ 103-2006	Полоса 50х4 L=440мм (0,69 кг/шт.)	шт.	20	16	12	
5	ГОСТ 103-2006	Полоса 25х4 Лод= мм (0,79 кг/м.п.)	м.п.	12,32	10,32	8,24	
6	ГОСТ Р 52246-2004	Нижний фартук b=0,6м, L=м, t=0,7мм (5,7 кг/м)	м.п.	6,16	5,16	4,12	
7	ГОСТ Р 52246-2005	Верхний фартук b=0,6м, L=м, t=0,7мм (5,7 кг/м)	м.п.	6,16	5,16	4,12	
8	ГОСТ 244554-80*	Брус 50х100, Лодж=м.п.	м.п.	6,16	5,16	4,12	
9		Саморез 4,8х38 с прокладкой из ЭПДМ резины	шт.	31	26	21	
10		Кровельный распорный анкер 4,8х38	шт.	62	52	41	
11	ГОСТ 10304	Заклепка 3х6 корпус сталь нерж./ стержень сталь нерж.	шт.	40	32	24	
12		Распорный анкер 6/50, L=100мм (крепление бруса 50х100 к вентшахте)	шт.	18	15	12	

Материалы



13	ГОСТ 530-2007	Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/75	м3	3,74	3,05	2,33	
14	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М75	м3	0,81	0,66	0,50	
15	ГОСТ 23279-85	Метал. сетка 4Вр1 70х70	м2	8,99	7,53	6,02	
16	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор М100	м3	0,67	0,57	0,45	
17	ТУ 2313-017-76163992-2009	Окраска перхлорвиниловой краской ХВ-161 (расход 200 г/м2при однократном нанесении)	м2	22,48	18,83	15,04	
18	РУФ БАТС Н ОПТИМА, р=100кг/м3	Минераловатные плиты, t=50 мм	м2	19,40	16,25	12,98	

ЖКХ-2016-65-009-КД						
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома						Стадия
						Лист
						Листов
ГИП	Щеголихин Д.Е.				02.16	
Н. контрол.	Щеголихин Д.Е.				02.16	
Разработал	Суходолов А.С.				02.16	
Проверил	Семенов А.В.				02.16	
Вентиляционные каналы БК-1, БК-2, БК-3. Разрезы 1-1, 2-2. Узлы I, II						Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014






СЛУХОВОЕ ОКНО СЛ-1



ПЛАН СТРОПИЛ СЛУХОВОГО ОКНА








IV



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Фасадную и боковые части слухового окна зашить реечным "Софитом".
2. Общее количество слуховых окон: 2 шт.
3. Данный лист см. с листом 15.

						ЖКХ-2016-65-009-КД				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома		Стадия	Лист	Листов
								Р	14	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Слуховое окно Сл-1			Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.	Щеголихин Д.Е.			02.16						
Разработал	Суходолов А.С.			02.16						
Проверил	Семенов А.В.			02.16						

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОДНО СЛУХОВОЕ ОКНО СЛ-1 (ВСЕГО 1 ШТ.)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.	Приме- чание
1	ГОСТ 8486-86	Стойка 70x50 L = 1,0 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0035}{мЗ}$	$\frac{0,007}{мЗ}$
2	ГОСТ 8486-86	Стропильная нога 150x50, L=5,32 м	$\frac{3}{шт.}$	$\frac{0,04}{мЗ}$	$\frac{0,12}{мЗ}$
3	ГОСТ 8486-86	Закладка между стропилами 70x100 L=1,3 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0091}{мЗ}$	$\frac{0,0182}{мЗ}$
4	ГОСТ 8486-86	Лобовая доска 25x130 L=1,45 м	$\frac{1}{шт.}$	$\frac{0,0047}{мЗ}$	$\frac{0,0047}{мЗ}$
5	ГОСТ 8486-86	Обрешетка 100x50	$\frac{23,20}{м.п.}$		$\frac{0,116}{мЗ}$
6	ГОСТ 8486-86	Доска 50x70 L=5,0 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0175}{мЗ}$	$\frac{0,035}{мЗ}$
7	ГОСТ 8486-86	Доски сплошного настила и доковой обшивки 25x100	$\frac{12,80}{м^2}$		$\frac{0,27}{мЗ}$
8	ГОСТ 8486-86	Ригель верхний 50x80 L=1,3 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0052}{мЗ}$	$\frac{0,0104}{мЗ}$
9	ГОСТ 8486-86	Ригель нижний 50x80 L=1,3 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0052}{мЗ}$	$\frac{0,0104}{мЗ}$
10	ГОСТ 8486-86	Доска 25x75 L = 0,85 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0016}{мЗ}$	$\frac{0,0032}{мЗ}$
11	ГОСТ 8486-86	Бобышка L = 0,15 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,004}{мЗ}$	$\frac{0,008}{мЗ}$
12	ГОСТ 8486-86	Брусok 50x50, L = 1,45 м	$\frac{2}{шт.}$	$\frac{0,0036}{мЗ}$	$\frac{0,0072}{мЗ}$
13	ГОСТ Р 52246-2004	Нащельник пристенный, b=0,38 м L=1,95 м, t=0,7 мм (5,7 кг/м ²)	$\frac{0,74}{м^2}$		$\frac{4,22}{кг}$
14	ГОСТ Р 52246-2004	Нащельник пристенный, b=0,6 м L=11,0 м, t=0,7 мм (5,7 кг/м ²)	$\frac{6,60}{м^2}$		$\frac{37,62}{кг}$
15	ГОСТ Р 52246-2004	Нащельник b=0,6 м L=1,45 м, t=0,7 мм (5,7 кг/м ²)	$\frac{0,87}{м^2}$		$\frac{4,96}{кг}$
16	ГОСТ 8486-86	Оконный блок ПВХ 725x550	$\frac{1}{шт.}$		
17	ГОСТ 8486-86	Решетка деревянная 750x425	$\frac{2}{шт.}$		
	ГОСТ 24045-94	Профлист Н44-750-0,6	$\frac{7,20}{м^2}$		
	ГОСТ 4028-63	Гвозди Ф3 L=80 мм (0,0043 кг/шт.)	$\frac{3,8}{кг.}$		
	ГОСТ 10618-80	Саморезы кровельные 4.8x38	$\frac{180}{шт.}$		
		Реечный "Софит"	$\frac{6,08}{кв.м.}$		

ЖКХ-2016-65-009-КД

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область,
пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1

Капитальный ремонт крыши
многоквартирного жилого дома

Стадия	Содержание
1	Определение цели и задачи исследования
2	Выбор методов исследования
3	Сбор и анализ данных
4	Интерпретация результатов
5	Заключение

Лист

Листов

Спецификация элементов слухового
окна Сл-1



СВ-80 № СРО
П-174-01102012
от 13.05.2014

ГИП

Щеголихин Д.Е.

Wendy

02.16

Н. контрол.

Щеголихин Д.Е.

[Signature]

02.16

Разработал

Суходолов А.С.

AP 1520

02.16

Проверил


Семенов А.В.

4

02.16


УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ

М 1:20




A

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОПРИЕМНОГО ЛОТКА



УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ С МУФТОЙ



Обозначения для узла крепления водосточной системы стропильной крыши:






- 1. Профлист
- 2. Болт М6 L=80 мм
- 3. Костыль, полоса -4x50, L=300 мм
- 4. Карнизная планка
- 5. Желоб D125
- 6. Болт М6 L=20 мм
- 7. Держатель желоба D125x320
- 8. Муфта D100
- 9. Колено D100
- 10. Труба D100
- 11. Держатель трубы
- 12. Слив S266
- 13. Дюбель-гвоздь
- 14. Стартовый профиль ПН-6 100x40x0,5

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕСТИЖ


Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса, ед.	Прим.
	Престиж	Желоб водосточный D125x3000	шт.	33,33		
	Престиж	Соединитель желоба D125	шт.	33,33		
	Престиж	Воронка выпускная D125/100	шт.	14,00		
	Престиж	Труба водостока D100x3000	шт.	33		
	Престиж	Колено трубы D100	шт.	28,00		
	Престиж	Колено сливное D100	шт.	14,00		
	Престиж	Труба соединительная 100x1000	шт.	33		
	Престиж	Держатель желоба D125x320	шт.	214,00		
	Престиж	Держатель трубы на кирпич с дюбель-шурупом	шт.	65		
	Престиж	Торцевая заглушка желоба D125	шт.	-		
	ГОСТ 19903-74*	Костыль, полоса 4x50 L=450 мм	шт.	214,00	0,71	152
	ГОСТ Р 52246-2004	Болт М6-6dх20.88 (S10)	шт.	428,00	0,007	3,00
	ГОСТ 7798-80	Гайка М6-6Н.8.8 (S10)	шт.	856,00	0,003	2,57
	ГОСТ 7798-81	Шайба 6Т 3Х13	шт.	428,00	0,001	0,43
	ГОСТ 5915-70	Дюбель-гвоздь	шт.	131		
	ГОСТ 6402-70	Стартовый профиль ПН-6 100x40x0,5	м.п.	6,53		

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Конструкции стен и чердачного перекрытия показаны условно.






						ЖКХ-2016-65-009-КД				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома		Стадия	Лист	Листов
								Р	16	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Водосточная система "ПРЕСТИЖ"			СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16					
Разработал		Суходолов А.С.			02.16					
Проверил		Семенов А.В.			02.16					

УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ФАНОВОЙ ТРУБЫ С КРОВЛЕЙ




СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАНОВОЙ ТРУБЫ (5 шт.)


Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса, ед.	Прим.
1		ТК110-ПНД ГОСТ 226892-89	м.п.	3,65		
2		Колпак из ЭПДМ резины	шт.	1		
3	ГОСТ Р 52246-2004	Колпак из оцинкованной стали, t=0,6мм	м2	0,15		
4	ГОСТ Р 52246-2005	Обжимной хомут из оцинкованной стали, t=0,6мм	шт.	1		
5	ГОСТ Р 52246-2006	Крепежный элемент из оцинкованной стали, t=0,6мм	шт.	2		
6	LAMELLA MAT ROCKWOOL, p=65 кг/м3	Минераловатные плиты, t=50 мм	м2	1,26		

						ЖКХ-2016-65-009-КД			
						Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
							Р	17	
ГИП		Щеголихин Д.Е.			02.16	Узел сопряжения фановой трубы с кровлей		СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контрол.		Щеголихин Д.Е.			02.16				
Разработал		Суходолов А.С.			02.16				
Проверил		Семенов А.В.			02.16				

СЕКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ



СЕКЦИЯ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЙ И СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса, ед.	Прим.
	МеталлоПрофиль	Ограждение ОК-н600х1860	шт.	54		
	МеталлоПрофиль	Снегозадержатель СЗТ-н150х3000	шт.	33		

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Снегозадержатели должны быть установлены выше карнизного свеса. Установка кронштейнов производится строго в низ волны профиля.
- Ограждения должны быть установлены выше карнизного свеса. В местах установки ограждений обязательно сплошная обрешетка.

ЖКХ-2016-65-009-КД

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Дорожная д. 1

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

Секция ограждения кровли.
Секция снегозадержателя



СВ-во № СРО
П-174-01102012
от 13.05.2014