


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Васнецова, д. 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 428702,26 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 117123 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 885,88 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. фасад</b>												
демонтаж												
1	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,04	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667	615	52	14
2	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (127 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,0324 3,24/100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	183	175	8	6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (11242 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6613 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	6,973 697,3 / 100	2370,91	2370,91			16532	16532		
4	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,55	345,71		345,71		190		190	
5	<b>ТССЦпр-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,55	101,82		101,82		56		56	
МОНТАЖ												
6	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (815 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (390 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0324 3,24/100	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	16876	895	91	11
7	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (458 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (212 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,0204 2,04/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	844	565	11	8
8	<b>ТЕР15-04-019-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска откосов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; МАТ=3,85 НР (25 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0204	4437,2	1527,53	298,41		91	31	6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕРр58-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (199 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,054 1,35*4/100	13692,57	5160,69	39,73	15,78	739	279	2	1
10	<b>ТЕРр53-21-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=7,29 НР (8181 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (6276 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	6,84 684 / 100	2742,76	1638,45	24,15		18760	11207	165	
11	<b>ТССЦ-101-1367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром: свыше 11 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1367 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32	кг	-7,182	113,16				-813			
12	<b>ТССЦ-101-4258</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4258 1 квартал 2016 г. МАТ=2,65	м	704,5	7,5				5284			
13	<b>ТЕР07-05-039-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,52; ЗПМ=12,23; МАТ=1,94 НР (24668 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14096 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м шва	6,84	11087,28	2491,01	5082,15	539,47	75837	17039	34762	3690
14	<b>ТСЭМ-031910</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люлька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031910 1 квартал 2016 г. ЭМ=4,08; ЗПМ=12,23 НР 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	маш.-ч	-57,87	256,26		256,26		-14830		-14830	
15	<b>ТССЦ-101-0617</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0617 1 квартал 2016 г. МАТ=1,94	кг	-143	168,14				-24044			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТССЦ-101-2415</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2415 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	шт.	18	222,67				4008			
17	<b>ТЕР07-05-039-14</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-14 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (8247 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4712 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м шва	6,84	1695,23	1013,13			11595	6930		
18	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен (цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2098 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (970 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,254	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4315	2530	146	92
19	<b>ТЕРр62-24-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по кирпичу с земли и лесов (стены+откосы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-24-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=5,47 НР (13588 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7993 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,719 (697,3-25,4) / 100	4030,69	2973,97	24,92		27082	19982	167	
20	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (цоколь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (696 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (404 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,254	9459,21	2945,35	524,24		2403	748	133	
21	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (33189 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19271 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,5 650/100	7383,68	5490,29	33,84		47994	35687	220	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085 8,5/100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	369	86	7	
<b>Итого по разделу 1 фасад</b>									<b>359710</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									194138	113301	21186	3822
Накладные расходы									104031			
Сметная прибыль									61541			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>428702,26</b>			
Проемы (ремонтно-строительные)									1822			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									83050			
Погрузо-разгрузочные работы									190			
Перевозка грузов автотранспортом									56			
Деревянные конструкции									18081			
Отделочные работы									9025			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1084			
Стены (ремонтно-строительные)									41696			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									100280			
Конструкции из кирпича и блоков									103957			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									469			
<b>Итого</b>									<b>359710</b>			
В том числе:												
Материалы									59651			
Машины и механизмы									21186			
ФОТ									117123			
Накладные расходы									104031			
Сметная прибыль									61541			
Непредвиденные затраты 1%									3597			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>363307</b>			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 18%									65395,26			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>428702,26</b>			

Сдал: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)