

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Квартальный, д. 10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1316753 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 176266 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1332,7 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9225 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10982 руб.) СП (5271 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10982 руб.)	100 м2 покрытия	6,7 670 / 100	1817,69	1639,06	178,63		12179	10982	1197	
2	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (261 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (368 руб.) СП (191 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (368 руб.)	100 м труб и покрытий	0,354	1038,14	1037,23	0,91		368	368		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр59-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,89 НР (1377 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (2119 руб.) СП (1017 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2119 руб.)	100 м решетки	0,386	5973,74	5489,8	40,77		2306	2119	16	
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>32195</b>			
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (23145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25158 руб.) СП (11070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25158 руб.)	100 м2 стяжки	6,7 670 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	68671	23018	9529	2140
5	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6334 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6885 руб.) СП (3029 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6885 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	6,7 670 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	28477	6713	1615	172
6	<b>ТЕР12-01-013-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (16853 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18318 руб.) СП (8060 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18318 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	6,7 670 / 100	28823,42	2619,54	1041,47	114,47	193117	17551	6978	767
7	<b>ТССЦ-104-0103</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-27,6	4367,37				-120539			
8	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-1,347	18265,13				-24603			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТССЦ-101-0078</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0078 1 квартал 2016 г. МАТ=8,09	т	-0,1675	14133,72				-2367			
10	<b>ТССЦ-104-0103</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-24,31	4367,37				-106171			
11	<b>ТЕР12-01-013-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013- 01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,74; ЗПМ=12,23; МАТ=4,01 НР (12252 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13317 руб.) СП (5859 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13317 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	6,7 670 / 100	24534,4	1873,15	1000,55	114,47	164380	12550	6704	767
12	<b>ТССЦ-104-0103</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-27,6	4367,37				-120539			
13	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-1,347	18265,13				-24603			
14	<b>ТССЦ-104-0186</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Экструдированный пенополистирол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	м3	100,5 670*0,15	2628,05				264119			
15	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (17367 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18877 руб.) СП (8306 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18877 руб.)	1 м3 утеплителя	46,9 670*0,07	2157,89	346,48	231,91	56,01	101205	16250	10877	2627

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (23145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25158 руб.) СП (11070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25158 руб.)	100 м2 стяжки	6,7 670 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	68671	23018	9529	2140
17	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25, ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (20203 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21960 руб.) СП (9662 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21960 руб.)	100 м2 стяжки	6,7 670 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	82826	21141	3419	819
18	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (885 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1106 руб.) СП (487 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1106 руб.)	1 т	0,6633 670*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	19002	1085	181	21
19	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (2206 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2398 руб.) СП (1055 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2398 руб.)	100 м2 кровли	6,7 670 / 100	1235,24	357,85	19,32		8276	2398	129	
20	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (12412 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13491 руб.) СП (5936 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13491 руб.)	100 м2 кровли	6,7 670 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	279544	13226	2151	265
21	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-777,2	152,7				-118678			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-763,8	179,21				-136881			
23	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексоизол 3003</b>	<b>м2</b>	<b>777,2</b>	<b>82,95</b>				<b>64469</b>			
24	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексоизол 3004</b>	<b>м2</b>	<b>763,8</b>	<b>95,09</b>				<b>72630</b>			
25	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (4819 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5238 руб.) СП (2305 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5238 руб.)	100 м примыканий	1,0682 106,82 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	57453	5088	817	150
26	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-269,2	179,21				-48243			
27	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексоизол 3004</b>	<b>м2</b>	<b>90,58336</b> 106,82*0,4*2*1,06	<b>95,09</b>				<b>8614</b>			
парапетный узел												
28	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3635 руб.) СП (1599 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3635 руб.)	100 м2 покрытия	0,258 25,8 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	12682	3625	48	10
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>1002915</b>			
<b>Раздел 3. Ограждение кровли</b>												
29	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1092 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1187 руб.) СП (522 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1187 руб.)	100 м ограждения	1,29	17849,47	863,07	425,86	57,24	23026	1113	549	74
<b>Итого по разделу 3 Ограждение кровли</b>									<b>24640</b>			
<b>Раздел 4. Вентканалы</b>												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2165 руб.) СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2165 руб.)	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210	2165	43	
<b>Итого по разделу 4 Вентканалы</b>									<b>20155</b>			
<b>Раздел 5.</b>												
Люки												
31	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (33 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (47 руб.) СП (24 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (47 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0112	4210,79	4210,79			47	47		
32	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (221 руб.) СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)	100 м2 проемов	0,0112	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4593	197	113	24
33	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595			
<b>Итого по разделу 5</b>									<b>5586</b>			
<b>Раздел 6. Фановые трубы</b>												
34	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1577 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1609 руб.) СП (901 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1609 руб.)	100 м трубопровода	0,18	29878,41	8927,41	53,2	9,91	5378	1607	10	2
35	<b>ТССЦ-302-3340</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-17,96	202,79				-3642			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	17,96	166,02				2982			
37	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1770 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2011 руб.) СП (965 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2011 руб.)	1 шт.	12	424,02	167,55			5088	2011		
<b>Итого по разделу 6 Фановые трубы</b>									<b>15019</b>			
<b>Раздел 7. мусор</b>												
38	<b>ТССЦлг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (14 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16 руб.)	1 т груза	3,975 26,5*0,15	223,04	4,15	218,89		887	16	871	
39	<b>ТССЦлг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	22,525 26,5*0,85	34,59		34,59		779		779	
40	<b>ТССЦлг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	26,5	99,84		99,84		2646		2646	
<b>Итого по разделу 7 мусор</b>									<b>4334</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									865954	166288	58201	9978
Накладные расходы									160505			
Сметная прибыль									78385			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									26675			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									820			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)								4700			
	Кровли								1030318			
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								20374			
	Проемы (ремонтно-строительные)								104			
	Деревянные конструкции								5482			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								4214			
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								7823			
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								909			
	Погрузо-разгрузочные работы								779			
	Перевозка грузов автотранспортом								2646			
	Итого								1104844			
	В том числе:											
	Материалы								641465			
	Машины и механизмы								58201			
	ФОТ								176266			
	Накладные расходы								160505			
	Сметная прибыль								78385			
	Непредвиденные затраты 1%								11048			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1115892</b>			
	НДС 18%								200861			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1316753</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)