


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2151578,96 руб.
Средства на оплату труда 337092 руб.
Сметная трудоемкость 2657 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (5723 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4191 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	7,04 704 / 100	1147,42	1144,85	2,57		8078	8060	18	
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01	35944,28	35898,23	46,05		359	359		
3	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	15564,02	15564,02			156	156		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусьев с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9248 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6774 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,04 704 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	14828	12387	2441	639
5	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13679 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10018 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,04 704 / 100	2898,05	2679,47	218,58	57,24	20402	18863	1539	403
6	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4171 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3054 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,04 704 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	6932	5499	1433	375
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8849 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5363 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,59	22725,17	22725,17			13408	13408		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									135861			
Раздел 2. Кровля.												
8	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,89 НР (21469 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (15724 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 мест	1,7775 177,75 / 100	25270,53	16808,18	1080,88	202,9	44918	29877	1921	361
9	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5602 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2679 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	5,925 592,5 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	25183	5937	1428	152
10	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (25084 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11997 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	5,925 592,5 / 100	59027	4224,73	2106,67	376,81	349735	25032	12482	2233

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-18,13	718,32				-13023			
12	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-45,8	6522,44				-298728			
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	118,5 592,5*0,2	1528,56				181134			
14	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропильной системы, контробрешетка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (72262 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34525 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	27,17	11702,36	2925,54	277,32	29,6	317953	79487	7535	804
15	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7801 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3731 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	8,25 825 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	35065	8267	1989	212
16	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-907,5	19,01				-17252			
17	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4125	18265,13				-7534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	907,5	9,25				8394			
19	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12502 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9157 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	6,93 (663-170) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	73596	17172	1202	437
20	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4564 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3343 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,7 170 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	25688	6280	446	148
21	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (17931 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11178 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	12,86 1286 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	31311	23265	7811	22
22	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	431,8	89,31				38564			
23	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (30275 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25449 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,63 863 / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	79067	39155	30357	4722
24	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	949,3 863*1,1	272,62				258798			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	517,8 863*6/10	12,39				6416			
26	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, ендова) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (5344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2556 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4123 (63,5*0,5+18,96*0,5) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	20267	5793	76	16
27	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (17587 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8403 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,0965 109,65 / 100	36078,99	17821,19	443,92		39561	19541	487	
28	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,162	8567,27				-9955			
29	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,625 109,65*5,7/1000	41801,7				26126			
30	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,529	5699,62	465,72	102,95	15,78	3015	246	54	8
31	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
33	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,422	2206,25				3137			
34	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	2	126,02				252			
35	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,06 106 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18920	915	451	61
36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (247 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	4440,47	1117,09	86,43	2,94	1421	357	28	1
37	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8*1/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14
38	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1346 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (734 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	2566,27	382,55			10265	1530		
40	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-6,12 -Ø2,р1	1406,1				-8605			
41	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	6,12	166,02				1016			
42	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Смена частей канализационного стояка над кровлей вакуумного клапана ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (590 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (322 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	424,02	167,55			1696	670		
43	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,06 106 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18920	915	451	61
44	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,318	54842,51				-17440			
45	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	53	545,52				28913			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29	
мусор												
47	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	9,38 93,8*0,1	345,71		345,71		3243		3243	
48	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	84,42 93,8*0,9	34,59		34,59		2920		2920	
49	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	93,8	86,91		86,91		8152		8152	
Итого по разделу 2 Кровля.									1669457			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1373669	326380	86896	10712
Накладные расходы									269630			
Сметная прибыль									162020			
ВСЕГО по смете									2151579			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									318859			
Проемы (ремонтно-строительные)									343			
Прочие ремонтно-строительные работы									27620			
Кровли									405043			
Деревянные конструкции									496426			
Полы									8394			
Теплоизоляционные работы									98984			
Строительные металлические конструкции									426131			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1840			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								7364			
	Погрузо-разгрузочные работы								6163			
	Перевозка грузов автотранспортом								8152			
	Итого								1805319			
	В том числе:											
	Материалы								960393			
	Машины и механизмы								86896			
	ФОТ								337092			
	Накладные расходы								269630			
	Сметная прибыль								162020			
	Непредвиденные затраты 1%								18053			
	Итого с непредвиденными								1823372			
	НДС 18%								328206,96			
	ВСЕГО по смете								2151579			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)