

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, ОДПУ горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 257,137 тыс. руб.
строительных работ 212,865 тыс. руб.
монтажных работ 2,891 тыс. руб.
Средства на оплату труда 55,653 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 396,07 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн. З/л	Эк. Маш		З/л/Мех	Осн. З/л					Эк. Маш	З/л/Мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-19-2	Демонтаж радиаторов весом до 160 кгт	100 шт.	0,02 2/100	19159,47	18183,32	976,15	753,61	383,19	363,67	19,52	15,07	156	3,16	3,82	0,08
2	Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-19-2 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-отрипительные) (ИДСР1-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АПГ-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (238,61 руб.); 63%=74%*0,86 от ФОТ СП (151,5 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРР65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1,01 101 / 100	4710,75	4710,75			4757,86	4757,86			37,8	38,18		
1	Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (ИДСВ1-33.2004 Прил. 5 п. 15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п. 15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2997,45 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (1903,14 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ														
3	ТЕРР65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,25 25 / 100	5598,17	5433,54	47,23		1399,54	1358,39	11,81		43,6	10,9		
3	Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,15; МАТ=8,88 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (ИДСВ1-33.2004 Прил. 5 п. 15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п. 15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (855,79 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (543,36 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									13230,43					52,24		0,08
Раздел 2. Система отопления																
4	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0224 2,24 / 100	229924,28	10212,94	2493,17	552,63	5150,3	228,77	55,85	12,38	77,971	1,75	2,8016	0,06
	Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	(1, 18, 16 ОТПловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗГ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДСВ1-33.2004 Прил. 4 п. 16; Прил. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 16; Прил. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (236,33 руб.): 98%=128%*0,9*0,85 от ФОТ СП (135,04 руб.): 56%=63%*0,85*0,8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТССЦ-302-1831 Приказ Министр России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИГ/12/С)	шт.	12	64,9				778,8							
6	ТССЦ-302-1832 Приказ Министр России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИГ/12/С)	шт.	12	101,93				1223,16							
7	ТЕР16-02-005-01 Приказ Министр России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИГ/12/С): НР (2221,7 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1269,54 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,26 26/100	25361,56	8681,95	743,98	37,42	6594,01	2257,31	193,43	9,73	60,83	15,82	0,19	0,05
8	ТЕР16-02-005-02 Приказ Министр России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИГ/12/С): НР (2136,25 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1220,72 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,25 25/100	30125,61	8681,95	743,98	37,42	7531,4	2170,49	186	9,36	60,83	15,21	0,19	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР16-02-001-01 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопро вода	0,5 50/100	17526,97	4633,09	312,42	29,6	8762,99	2316,55	156,21	14,8	32,97	16,49	0,15	0,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС-81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (2284,72 руб.); 98%=(128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (1305,56 руб.); 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ														
10	ТЕР16-02-001-02 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопро вода	0,25 25/100	19850,85	4633,09	312,42	29,6	4962,71	1158,27	78,11	7,4	32,97	8,24	0,15	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС-81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (1142,36 руб.); 98%=(128%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (652,78 руб.); 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ														
11	ТЕР26-01-017-01 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопро вода	5,1 61/10	7440,13	510,11	126,8		37944,66	2601,56	646,68		3,52	17,95		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,66; МАТ=2,98 Теплоизоляционные работы (ИДС-81-33.2004 Прил.4 п.20, Прил.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.20, Прил.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (2003,2 руб.); 77%=(100%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (1248,75 руб.); 48%=(70%*(0,85*0,8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦ-113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	-0,7293	693,87				-505,04							
<p>Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0393 1 квартал 2016 г. МАТ=9,3 Теплоизоляционные работы (ИДСВ1-33.2004 Прил.4 п.20, Прил.п.1; Письмо МАП-5536/06 Прил.1 п.20, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)</p>																
13	ТССЦ-101-2466	Краска «Армофиниш»	л	-7,334	920,2				-6748,75							
<p>Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73 Теплоизоляционные работы (ИДСВ1-33.2004 Прил.4 п.20, Прил.п.1; Письмо МАП-5536/06 Прил.1 п.20, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)</p>																
14	ТССЦ-104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-56,1	425,89				-23892,43							
<p>Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77 Теплоизоляционные работы (ИДСВ1-33.2004 Прил.4 п.20, Прил.п.1; Письмо МАП-5536/06 Прил.1 п.20, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)</p>																
15	ТССЦ-104-0373	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	28,6 267,1	95,63				2735,02							
<p>Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0373 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, аэроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДСВ1-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо МАП-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)</p>																
16	ТССЦ-104-0375	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	27,5 267,1	129,23				3553,83							
<p>Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0375 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, аэроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДСВ1-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо МАП-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)</p>																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
17	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстрой Росси от 21.09.15 №675/лр	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой «Ф-021» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 13, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 13, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-АП/12/ГС); НР (219,82 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (152,92 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,385 36,5/100	2048,66	826,01	66,29	1,47	788,73	318,01	25,52	0,57	5,31	2,04	0,01		
18	ТЕР13-03-004-23 Приказ Минстрой Росси от 21.09.15 №675/лр	Окраска металлических отрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-23 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,29 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 13, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 13, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-АП/12/ГС); НР (101,82 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (70,83 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,385 36,5/100	1789,04	381,82	84,88	1,47	688,78	147	32,66	0,57	2,88	1,11	0,01		
19	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстрой Росси от 21.09.15 №675/лр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 16, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 16, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-АП/12/ГС)	кг	13	42,45				551,85								
20	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстрой Росси от 21.09.15 №675/лр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,16; МАТ=5,88 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 16, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 16, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-АП/12/ГС); НР (1052,43 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (601,39 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м трубопроводов вода	1,26 126/100	1201,98	852,31	317,86		1514,49	1073,91	400,5		5,01	6,31			
Итого по разделу 2 Система отопления						69689,66							84,92			0,28	

Раздел 3. Узел учета ГВС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР65-1-2 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопро вода	0,02 2/100	7875,29	7240,53	92,83	33,51	157,51	144,81	1,86	0,67	59,62	1,19	0,17	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС): НР (91,55 руб.): 63%=74%*(0,85 от ФОТ СП (58,19 руб.): 40%=50%*(0,8 от ФОТ															
22	ТЕР16-02-006-02 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вода	0,02 2/100	30125,61	8681,95	743,98	37,42	602,51	173,64	14,88	0,75	60,83	1,22	0,19	
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ТС): НР (170,9 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (97,66 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ															
23	ТЕР16-05-001-02 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2	639,4	194,82	29,63		1278,8	389,64	58,26		1,47	2,94		
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,72; МАТ=4,5 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ТС): НР (381,85 руб.): 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (218,2 руб.): 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТСЦ-507-0983 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Планы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЭИЦИИ: ТСЦ507-0983 45665 Планы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм МПа=5,32 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС)	шт.	4	170,88				-683,52							
25	ТСЦ-301-6600 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЭИЦИИ: ТСЦ301-6600 25231 Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром: 50 мм МПа=3,38 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС)	шт.	2	3149,04				6298,08							
26	ТСЦ-507-1000 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Планы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЭИЦИИ: ТСЦ507-1000 45669 Планы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм МПа=7,55 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС)	шт.	4	216,46				865,84							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТСЦ-507-2227 И2-Триказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода: 50х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ507-2227 48961 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм МАТ=2,08 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 18, Прил. 1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п. 18, Прил. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-И/П12/ТС)	шт.	2	90,67				181,34							
28	ТСЦ-103-0131 И2-Триказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,5 мм (резьба) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-0131 6979 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,5 мм МАТ=4,33 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 18, Прил. 1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п. 18, Прил. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-И/П12/ТС)	м	0,2	65,25				13,05							
29	ТЕР18-06-007-02 Триказ Министроя России от 21.09.15 №675/Пр	Установка фильтров диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=5,72; ЗПМ=12,23; МАТ=2,13 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 16, Прил. 1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п. 16, Прил. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-И/П12/ТС); НР (110,77 руб.); 98% = 128% (0,910,85) от ФОТ СЛ (63,3 руб.); 56% = 83% (0,8510,8) от ФОТ	10 фильтро в	0,1 1/10	15110,57	1124,43	347,09	5,87	1511,06	112,44	34,71	0,59	8,18	0,82	0,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-06-005-01 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,76 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС).	1 счетчик (водомер)	1	3748,98	56,38	4,83		3748,98	56,38	4,83		0,41	0,41		
31	ТСЦ-301-3165 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-3165 23385 Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм МАТ=3,07 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС).	шт.	-1	4098,91				-4098,91							
32	ТСЦ-301-6565 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС прим	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: МТВ-1 диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-6565 23469 Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей МАТ=4,7 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил 4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС).	компл.	1	7613,62				7613,62							
33	ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЭМ=6,48; МАТ=11,47 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил 4 п.43; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС); НР (124,98 руб.); 66%=80%*0,85 от ФОТ СП (88,22 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2,700	37300,88	9190,23	3128,87		746,02	183,8	62,58		66,4	1,31		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР18-07-001-02 Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; МАТ=3,07 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, аэроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (62,56 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СИГ (35,75 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 компл.	2	816,98	31,92				1633,96	63,84		0,22	0,44		
35	ТЕР18-07-001-04 Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	Установка термометров в оправах прямых и угловых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; МАТ=2,13 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, аэроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (63,42 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ СИГ (47,67 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 компл.	2	857,46	42,56				1714,92	85,12		0,31	0,62		
36	ТЕРМ11-02-001-01 Приказ Министром России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРМ11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; МАТ=6,5 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (101,54 руб.); 98%=80%*0,85 от ФОТ СИГ (71,88 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	158,95	149,33				158,95	149,33		1,03	1,03		
37	ТСЦ-301-0787 И2-Приказ Госстроем от 07.11.13 №418/ГС	Термопреобразователи сопротивления, марка: КТСП-Н монтажная длина 70 мм (согласованная пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-0787 27.487 Термопреобразователи сопротивления, марка: «Взлет ТТС», Р500, Pt100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара) МАТ=4,43 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)	шт.	1	1589,1					1589,1						
Итого по разделу 3 Узел учета ГВС										25236,47				9,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 4. Сантехнические работы-ГВС и ХВС																
38	ТЕР65-9-10 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром: до 15 мм	100 м трубопро вода	0,45 45/100	32553,91	23607,81	370,44		14649,26	10623,51	166,7		166	75,6		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-9-10 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23, ЗМ=4,85; МАТ=4,27 Внутренние санитарно-технические работы: замена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (9348,69 руб.); 88%=103%*0,85 от ФОТ СП (5099,28 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ																
39	ТСЦ-103-1455 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм	М	-42,12	77,45				-3282,19							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-103-1455 1 квартал 2016 г. МАТ=5,17 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Прил.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16; Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)																
40	ТСЦ-507-3354 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 20/20	М	42,12	21,34				898,84							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-507-3354 1 квартал 2016 г. МАТ=1,64 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16; Прил.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16; Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР65-9-12 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром: до 25 мм	100 м трубопро вода	0,5 50 / 100	38896,48	21781,02	402,5		19448,24	10890,51	201,25		155	77,5		
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-9-12 1 квартал 2016 г. ОЭГ=12,23; ЭМ=4,85; МАТ=5,12 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №Б5-338/02 от 08.02.08; Письмо №АГ-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо №АГ-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (9583,65 руб.); 88%=103%*0,85 от ФОТ СГ (5227,44 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ															
42	ТСЦ-103-1457 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм	М	-48,9	165,31				-8083,66							
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-103-1457 1 квартал 2016 г. МАТ=5,21 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С)															
43	ТСЦ-507-3356 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена РН 20/32	М	48,9	59,39				2904,17							
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-507-3356 1 квартал 2016 г. МАТ=1,81 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С)															
44	ТЕР65-1-1 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопро вода	0,5 50 / 100	4577,82	4209,2	54,18	19,69	2286,91	2104,6	27,09	9,85	34,66	17,33	0,1	0,05
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-1-1 1 квартал 2016 г. ОЭГ=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №Б5-338/02 от 08.02.08; Письмо №АГ-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (1332,1 руб.); 63%=74%*0,85 от ФОТ СГ (845,78 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР16-04-002-03 Полка Министр России от 21.09.15 №675/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопро вода	0,5 50/100	23107,47	17651,93	30871,02	9311,07	11553,74	8825,97	1540,51	465,54	121,8	60,9	4,72	2,36
46	ТСЦ-507-0589 Полка Министр России от 21.09.15 №675/лр	Трубы напорные из полипропилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-4,69	227,36				-1099,23							
47	ТСЦ-507-3357 Полка Министр России от 21.09.15 №675/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-507-3357 1 квартал 2016 г. МАТ=1,77 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)	М	46,9	89,72				4207,87							
48	ТСЦ-507-0831 Полка Министр России от 21.09.15 №675/лр	Отвод 90° полипропиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	4 3+1	63,18				252,72							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-507-0831 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТССЦ-507-3288 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3288 1 квартал 2016 г. МАТ=2,86 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)	шт.	3	16,16				48,48							
50	ТССЦ-507-3296 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3296 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)	шт.	5	7,69				38,45							
51	ТССЦ-507-3300 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3300 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)	шт.	12	12,97				155,64							
52	ТССЦ-507-0770 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0770 1 квартал 2016 г. МАТ=3,5 Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прил.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС)	10 шт.	0,1	44,49				4,45							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТССЦ-302-1150 Приказ Министр России от 21.09.15 №675/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1150 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	12	180,59				2167,08							
54	ТССЦ-302-1151 Приказ Министр России от 21.09.15 №675/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1151 1 квартал 2016 г. МАТ=2,5 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	12	259,33				3111,96							
55	ТССЦ-302-1152 Приказ Министр России от 21.09.15 №675/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1152 1 квартал 2016 г. МАТ=2,5 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	2	384,7				769,4							
56	ТССЦ-301-1224 Приказ Министр России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11 Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	кг	3	42,45				127,35							
Прочие работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТЕР26-01-017-01 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного полистирола («Термофлекс»); трубами	10 м трубопро вода	5 50/10	7440,13	510,11	126,8		37200,65	2550,55	634		3,52	17,6		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,66; МАТ=2,98 Теплоизоляционные работы (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС); НР (1963,92 руб.); 77%=100% (0,9*0,85) от ФОТ СГТ (1224,26 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ														
58	ТССЦ-113-0393 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Клей «Армофлекс» 520	л	-0,715	693,87				-496,12							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0393 1 квартал 2016 г. МАТ=9,3 Теплоизоляционные работы (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)														
59	ТССЦ-101-2466 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш»	л	-7,19	920,2				-6616,24							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73 Теплоизоляционные работы (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)														
60	ТСОЦ-104-0162 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полистирола (пенополистирол) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-55	425,89				-23423,95							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСОЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77 Теплоизоляционные работы (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)														
61	ТСОЦ-104-0471 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полистирола, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м	55	32,52				1788,6							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСОЦ-104-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=1,5 Теплоизоляционные работы (ИДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС)														
Итого по разделу 4 Сантехнические работы-ГВС и ХВС										107538,48				246,93		2,41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									140179,83	55105,93	4553,98	547,28		396,07		2,77
Накладные расходы									48007,45							
Сметная прибыль									217567,77							
ВСЕГО по смете									257136,87					396,07		2,77
Итого Строительные работы									212864,55					393,73		2,77
Итого Монтажные работы									2890,5					2,34		
Итого									215755,05					396,07		2,77
В том числе:																
Материалы									80519,92							
Машины и механизмы									4553,98							
ФОТ									55653,21							
Накладные расходы									48007,45							
Сметная прибыль									217567,77							
Непредвиденные затраты 1%									2157,55							
Итого с непредвиденными									217912,6							
НДС 18%									39224,27							
ВСЕГО по смете									257136,87					396,07		2,77

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)