


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19 Литер ГГ1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016-ЭМ

Сметная стоимость 234,562 тыс. руб.  
строительных работ 10,802 тыс. руб.  
монтажных работ 182,062 тыс. руб.  
прочих 3,949 тыс. руб.

Средства на оплату труда 29,041 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 206,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электроснабжение																
Демонтажные																
1	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные): НР (32 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (23 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100	728,01	720,35	7,66	5,87	44	44			6,32	0,38	0,03	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (4772 руб.): 85%*0.85 от ФОТ СП (3435 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	6 600 / 100	1101,3	1098,74	2,56	1,96	6608	6593	15	12	9,64	57,84	0,01	0,06
3	<b>ТЕР46-03-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (549 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (311 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,1	13732,6	4858	8874,6	1671,47	1373	486	887	167	36,21	3,62	11,37	1,14
4	<b>ТЕР46-03-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (2093 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1184 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,3	17639,26	6140,68	11498,58	2149,18	5292	1842	3450	645	45,77	13,73	14,62	4,39
Монтажные																
5	<b>ТЕРм08-03-571-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (ВРУ)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 Электромонтажные работы на других объектах: НР (787 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (507 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 м ширины по фронт	0,8 (1*0,8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	2237	817	1307	158	7,05	5,64	1	0,8
6	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ПР)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (314 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (202 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	682,02	343,42	315,5	46,11	682	343	316	46	2,37	2,37	0,29	0,29

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТЕРм08-03-599-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1679 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1081 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	452,52	257,93	17,52	1,96	3620	2063	140	16	1,78	14,24	0,01	0,08
8	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2359 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1519 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	18	167,38	162,29			3013	2921			1,12	20,16		
9	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (673 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (433 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,08 (2+6) / 100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	1107	819	121	14	70,64	5,65	0,88	0,07
10	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (111 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (71 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	5029,09	4579,65	93,47	5,87	151	137	3		31,6	0,95	0,03	
11	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4024 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (2591 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,2	2643,13	2263,16	118,29	1,96	5815	4979	260	4	16,29	35,84	0,01	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 Электромонтажные работы на других объектах: НР (692 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (446 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,2 220/100	456,25	387,69	14,83	1,96	1004	853	33	4	2,82	6,2	0,01	0,02
13	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  (территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЭМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 Электромонтажные работы на других объектах: НР (354 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (228 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,18 18 / 100	2989,18	2436,88	232,01		538	439	42		18,164	3,27		
14	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1083 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (697 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,8 180 / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	1508	1334	53	7	5,39	9,7	0,02	0,04
15	<b>ТЕРм08-02-412-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1017 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (655 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	2 200 / 100	786,69	617,25	88,86	11,86	1573	1235	178	24	4,49	8,98	0,06	0,12
16	<b>ТЕРм08-02-472-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 Электромонтажные работы на других объектах: НР (751 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (484 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4	3035,35	2281,87	504,84	43,42	1214	913	202	17	16,6	6,64	0,22	0,09

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прочие работы (измерительные)																
17	ТЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (504 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (292 руб.): 40%*0.8 от ФОТ	1 токоприемник	4	228,33	228,33			913	913			1,22	4,88		
18	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (133 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (77 руб.): 40%*0.8 от ФОТ	1 линия	4	59,93	59,93			240	240			0,32	1,28		
19	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (402 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (233 руб.): 40%*0.8 от ФОТ	100 точек	0,3 30 / 100	2425,09	2425,09			728	728			12,96	3,89		
20	ТЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (126 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (73 руб.): 40%*0.8 от ФОТ	1 измерение	1	228,33	228,33			228	228			1,22	1,22		
Итого по разделу 1 Электроснабжение									74883					206,48		7,12
Раздел 2. материалы																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТССЦ-509-5746</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28 Материалы для монтажных работ	шт.	1	2697,6				2698							
22	<b>ТССЦ-501-8511</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ	1000 м	0,2	357893,76				71579							
23	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ	1000 м	0,24	24951,61				5988							
24	<b>ТССЦ-501-8483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ	1000 м	0,16 160 / 1000	35735,02				5718							
25	<b>ТССЦ-501-8483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Материалы для монтажных работ	1000 м	0,1 100 / 1000	35735,02				3574							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	<b>ТССЦ-509-1830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29 Материалы для монтажных работ	м	220	13,89				3056							
27	<b>ТССЦ-509-1679</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1679 1 квартал 2016 г. МАТ=11,04 Материалы для монтажных работ	шт.	500	9,83				4915							
28	<b>ТССЦ-509-1675</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 16 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1675 1 квартал 2016 г. МАТ=10,6 Материалы для монтажных работ	шт.	50	3,92				196							
29	<b>ТССЦ-101-3134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28 Материалы для монтажных работ	м	200	34,63				6926							
30	<b>ТССЦ-101-2161</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ-Ц-Х  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97 Материалы для монтажных работ	м	20	18,72				374							
31	<b>ТСЦ-103-2403</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-2403 7985 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм МАТ=2,77 Электромонтажные работы на других объектах	м	180	10,86				1955							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	<b>ТССЦ-509-2228</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 Материалы для монтажных работ	шт.	12	41,1				493							
33	<b>ТССЦ-509-2239</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 Материалы для монтажных работ	шт.	3	103,19				310							
34	<b>ТССЦ-509-2275</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2Р 6А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91 Материалы для монтажных работ	шт.	3	408,16				1224							
35	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38 Материалы для монтажных работ	шт.	3	41,53				125							
36	<b>ТССЦ-509-2969</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Материалы для монтажных работ	шт.	8	994,85				7959							
37	<b>ТССЦ-509-0765</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Светильник Луч 220 С63 ДФА1 фотоакустическим датчиком  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	3	583,43				1750							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТССЦ-509-5752</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.</b>	Светильник уличный с фотоэлементом  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5752 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт.	3	805,68				2417							
39	<b>ТССЦ-509-1684</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51 Материалы для монтажных работ</i>	шт.	6	94,66				568							
40	<b>ТССЦ-502-0620</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Шины алюминиевые  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0620 1 квартал 2016 г. МАТ=3,98 Материалы для монтажных работ</i>	м	1,8	58,07				105							
<b>Итого по разделу 2 материалы</b>									121930							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									159818	27927	7007	1114		206,48		7,12
Накладные расходы									22454							
Сметная прибыль									14541							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>234561,58</b>					<b>206,48</b>		<b>7,12</b>
Итого Строительные работы									10802					17,35		5,53
Итого Монтажные работы									182062					177,86		1,59
Итого Прочие затраты									3949					11,27		
Итого									196813					206,48		7,12
В том числе:																
Материалы									124884							
Машины и механизмы									7007							
ФОТ									29041							
Накладные расходы									22454							
Сметная прибыль									14541							
Непредвиденные затраты 1%									1968							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>198781</b>							
НДС 18%									35780,58							

## Іранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете									234561,58					206,48		7,12

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)