


\_\_\_\_\_ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

(наименование стройки)



на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Ялицкая, д. 39 Литер А  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1316634,56 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 190374 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1496,79 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,5; ЗЛМ=12,23 НР (3321 руб.); 84%=109% (0,9*0,85) от ФОТ (3953 руб.) СП (1897 руб.); 46%=70% (0,85*0,8) от ФОТ (3953 руб.)	1 м3	3,2	1963,8114	1066,211	897,6	169,0186	6284	3412	2872	541
2	ТЕР58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,54; ЗЛМ=12,23 НР (10409 руб.); 71%=83% (0,85 от ФОТ (14660 руб.) СП (7623 руб.); 52%=65% (0,8 от ФОТ (14660 руб.)	100 м2 кровли	7,923	2106,2193	1759,53	346,6892	90,7466	16688	13941	2747	719

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=3,73 НР (12062 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (14359 руб.) СЛ (6692 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (14359 руб.)	100 м2 покрытия	7,923	1944,4803	1812,364	132,1166		15406	14359	1047	
4	<b>ТЕРР58-2-1</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Разборка стеновых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=3,85 НР (562 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ (792 руб.) СЛ (412 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (792 руб.)	100 окон	0,02	39658,282	39612,24	46,046		793	792	1	
5	<b>ТЕРР69-9-1</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя из шлака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10259 руб.); 66%=79%*0,85 от ФОТ (15544 руб.) СЛ (6218 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ (15544 руб.)	100 т мусора	0,684	22725,175	22725,17			15544	15544		
6	<b>ТЕРР56-9-1</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (454 руб.); 70%=82%*0,85 от ФОТ (648 руб.) СЛ (324 руб.); 50%=62%*0,8 от ФОТ (648 руб.)	100 коробок	0,03	24105,899	21007,35	3098,55	583,6156		723	630	93
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>										116871		
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>												
7	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароконзоляции из полистиролпеновой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2306 руб.); 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (2453 руб.) СЛ (1251 руб.); 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (2453 руб.)	100 м2 поверхности	5,7047 570,47 / 100	7252,2959	430,0068	9,66		41372	2453	55	
8	<b>ТССЦ-113-0324</b> Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Пленка полистиролпеновая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-698,3	55,6588				-38867			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	698,3	9,2512				6460			
10	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонных или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,81; ЗТМ=12,23; МАТ=16,17 НР (24151 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (26251 руб.) СП (11550 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (26251 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	5,7047	59027,009	4224,731	2106,674	376,8063	336731	24101	12018	2150
11	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-17,46	718,3209				-12542			
12	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибрслитовые на порландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-44,1	6522,4396				-287640			
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17923.62-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	85,571 570,47*0,15	1528,56				130800			
14	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2306 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (2453 руб.) СП (1251 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (2453 руб.)	100 м2 поверхности	5,7047	7252,2959	430,0068	9,66		41372	2453	55	
15	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-698,3	55,6588				-38867			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТСЦ-113-2020 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	698,3	9,2512				6460			
17	ТЕР10-01-023-01 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=7,24; ЗЛМ=12,23; МАТ=4,5 НР (295 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (328 руб.) СП (141 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (328 руб.)	100 м ходов	0,68	5699,6162	465,7184	102,9528	15,7767	3876	317	70	11
18	ТЕР10-01-039-05 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости ІЕ30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=7,13; ЗЛМ=12,23; МАТ=6,62 НР (432 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (480 руб.) СП (206 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (480 руб.)	100 м2 проемов	0,0243 0,00813	410115,1	17624,29	10118,68	2154,192	9866	428	246	52
19	ТСЦ-101-0889 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	3	410,9105				1233			
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие												
Раздел 3. Крыша												
20	ТЕРр58-12-1 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=5,39; ЗЛМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6735 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (9486 руб.) СП (4933 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (9486 руб.)	100 м2	2,5088	15110,781	3694,3161	262,1157	86,833	37910	9268	658	218
21	ТЕРр58-12-2 Пруказ Министр Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=5,48; ЗЛМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6658 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (9378 руб.) СП (4877 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (9378 руб.)	100 м2	3,6906 2,9456*0,745	10619,938	2477,92	173,442	63,1066	39194	9145	640	233
Итого по разделу 3 Крыша												
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие												
Итого по разделу 3 Крыша												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство парозоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23. ЗМ=6,65: ЗЛМ=12,23. МАТ=3,16 НР (7942 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (8633 руб.) СП (3799 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (8633 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	8,4 в40/100	4250,3436	1002,004	241,0625	25,683	35703	8417	2025	216
23	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-924	19,012				-17567			
24	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,42	18265,127				-7671			
25	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Пленка полистироловая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	924	9,2512				8548			
26	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23. ЗМ=6,43: ЗЛМ=12,23. МАТ=6,36 НР (29469 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (42708 руб.) СП (24771 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (42708 руб.)	100 м2 покрытия в40/100	8,4	9161,8936	4537,085	3517,596	547,1702	76960	38112	29548	4596
27	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	840	272,6222				229003			
28	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	111 43+68	181,8846				20189			

СЛ-1 2шт.

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР10-01-003-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,9865	826,2588	169,1872	21,6471	4670	1653	338	43
37	ТССЦ-203-0251 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,4187				-668			
38	ТССЦ-101-2009 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	2	126,0181				262			
39	ТССЦ-301-4164 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные открывные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	шт.	2	1269,5494				2639			
Итого по разделу 4 Слуховые окна										9048		

## Раздел 5. Вентканалы

40	ТЕР08-02-001-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2733 руб.); 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (2939 руб.) СП (1587 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (2939 руб.)	1 м3 кладки	4	6078,4469	656,7726	301,4492	78,8835	24314	2623	1206	316
41	ТЕР12-01-011-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство кооплаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (2165 руб.) СП (953 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (2165 руб.)	1 коплак	9	1912,2298	240,5641	4,83		17210	2165	43	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полусовая: 50x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,06624	37705,721				2498			
43	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полусовая: 25x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,04797	31463,903				1509			
44	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовой ГФ-0163 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,01; ЗГМ=12,23; МАТ=3,81 НР (122 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (177 руб.) СП (85 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (177 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2144	1539,0901	826,0142	66,2903	1,4676	330	177	14	
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окразка металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=5,92; ЗГМ=12,23; МАТ=5,05 НР (75 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (109 руб.) СП (52 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (109 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2144	2169,4801	507,7896	43,216	1,4676	465	109	9	
Итого по разделу 5 Вентканалы					53925							
Раздел 6. Ограждение кровли												
46	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,75; ЗГМ=12,23; МАТ=4,81 НР (118 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1215 руб.) СП (535 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1215 руб.)	100 м ограждения	1,32	17849,47	863,0711	425,8575	57,2364	23561	1139	562	76
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									25214			
Раздел 7. Водосточная система												
47	ТЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пороги, багеты и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=3,61 НР (6483 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (7047 руб.) СП (3101 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (7047 руб.)	100 м2 фасада (без вычета проемов)	4,22	5608,1333	1670,007	14,49		23666	7047	61	



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 7 Водосточная система</b>												
<b>Раздел 8. Мусор</b>												
48	ТССЦнг-01-01-01-041 Прукаа Министрора Росси от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЗМ=6,8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	19,4 97% <sub>0,2</sub>	345,712		345,712		6707		6707	
49	ТССЦнг-01-01-01-043 Прукаа Министрора Росси от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЗМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	77,6 97% <sub>0,8</sub>	34,5862		34,5862		2684		2684	
50	ТССЦнг-03-21-01-010 Прукаа Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦнг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	97	86,9062		86,9062		8430		8430	
<b>Итого по разделу 8 Мусор</b>										17821		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>										859568	161185	72614
<b>Накладные расходы</b>										151951		
<b>Сметная прибыль</b>										93206		
<b>Итого по смете:</b>												
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</b>										45862		
<b>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</b>										136793		
<b>Прочие ремонтно-строительные работы</b>										32021		
<b>Проемы (ремонтно-строительные)</b>										1501		
<b>Полы</b>										33592		
<b>Кровли</b>										431991		
<b>Деревянные конструкции</b>										233244		
<b>Строительные металлические конструкции</b>										131200		
<b>Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)</b>										8418		
<b>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</b>										2539		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Конструкции из кирпича и блоков										28634		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										1129		
Погрузо-разгрузочные работы										9391		
Перевозка грузов автотранспортом										8430		
Итого										1104745		
В том числе:												
Материалы										605789		
Машины и механизмы										72614		
ФОТ										190374		
Накладные расходы										151951		
Сметная прибыль										93206		
Непредвиденные 1%										11047		
Итого с непредвиденными										1115792		
НДС 18%										200842,56		
ВСЕГО по смете										1316634,6		