


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62 Литер А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 79,482 тыс. руб.

монтажных работ 59,904 тыс. руб.

прочих 6,786 тыс. руб.

Средства на оплату труда 13,673 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 94,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРп67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные): НР (1426,51 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1030,26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,8	1101,3	1098,74	2,56	1,96	1982,34	1977,73	4,61	3,53	9,64	17,35	0,01	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРм08-03-521-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж рубильника на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А  (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-521-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=4,9 Электромонтажные работы на других объектах: НР (44,61 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (28,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	55,55	55,07	0,48		55,55	55,07	0,48		0,354	0,35		
3	<b>ТЕРм08-03-600-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (34,47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (22,13 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	58,2	40,6	14,83	1,96	58,2	40,6	14,83	1,96	0,28	0,28	0,01	0,01
4	<b>ТССЦ-509-8182</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8182 1 квартал 2016 г. МАТ=8,45 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	1906,07				1906,07							
5	<b>ТЕРм08-03-521-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-521-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=4,9 Электромонтажные работы на других объектах: НР (148,69 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (95,46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	219,02	183,57	1,59		219,02	183,57	1,59		1,18	1,18		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТССЦ-509-1157</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубильники РЗ1 МЗ I-100А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1157 1 квартал 2016 г. МАТ=8,77 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	1202,72				1202,72							
7	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 Монтаж оборудования: НР (563,54 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (397,8 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	11 2+8+1	80,45	75,34			884,95	828,74			0,52	5,72		
8	<b>ТССЦ-509-2240</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 63А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2240 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	10	103,19				1031,9							
9	<b>ТССЦ-509-2229</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	8	41,1				328,8							
10	<b>ТССЦ-509-2228</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	3	41,1				123,3							
11	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2151,86 руб.): 76%=95%*0.94 * 0.85 от ФОТ СП (1472,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,25	2643,13	2263,16	118,29	1,96	3303,91	2828,95	147,86	2,45	16,29	20,36	0,01	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	<b>ТССЦ-509-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66 Электромонтажные работы на других объектах	м	125	20,68				2585							
13	<b>ТЕРм08-02-399-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 35 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Электромонтажные работы на других объектах: НР (492,86 руб.): 76%=95%*0,94 * 0,85 от ФОТ СП (337,22 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,25	590,86	516,84	14,83	1,96	738,58	646,05	18,54	2,45	3,76	4,7	0,01	0,01
14	<b>ТССЦ-501-8191</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8191 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,05 50 / 1000	31039,79				1551,99							
15	<b>ТССЦ-501-8190</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8190 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,025 25 / 1000	20633,37				515,83							
16	<b>ТССЦ-501-8187</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8187 1 квартал 2016 г. МАТ=6,12 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,05 50 / 1000	78314,27				3915,71							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ТЕРм08-02-409-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,13 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1067,21 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (685,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5	3086,53	2617,34	314,75	17,73	1543,27	1308,67	157,38	8,87	19,04	9,52	0,09	0,05
18	<b>ТССЦ-113-0415</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0415 1 квартал 2016 г. МАТ=2,39 Электромонтажные работы на других объектах	м	50	14,56				728							
19	<b>ТЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (352,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (226,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5	1009,95	864,66	44,43	5,87	504,98	432,33	22,22	2,94	6,29	3,15	0,03	0,02
20	<b>ТССЦ-501-8194</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8194 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,05 50 / 1000	45690,74				2284,54							
21	<b>ТССЦ-503-0530</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	11	26,14				287,54							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (758,96 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (487,23 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,09 9/100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	1245	921,37	136,24	15,62	70,64	6,36	0,88	0,08
23	<b>ТССЦ-509-1383</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1383 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	9	176,54				1588,86							
24	<b>ТЕРм08-03-573-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,6; ЗПМ=12,23; МАТ=6,37 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1327,46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (852,2 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	820,65	343,42	451,11	66,29	3282,6	1373,68	1804,44	265,16	2,37	9,48	0,41	1,64
25	<b>ТССЦ-509-1518</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (ЩРН)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	4	1085,07				4340,28							
26	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (222,86 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (143,07 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6/100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	301,75	274,78	5,61	0,35	31,6	1,9	0,03	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<b>ТССЦ-509-1442</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	6	51,05				308,3							
28	<b>ТЕРм08-02-369-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-369-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,72; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1113,64 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (714,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	7	574,84	141,13	233,17	55,28	4023,88	987,91	1632,19	386,96	0,92	6,44	0,28	1,96
29	<b>ТССЦ-509-1353</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1353 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	шт.	7	738,16				5167,12							
30	<b>ТЕРм08-02-371-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пускорегулирующий аппарат  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-371-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=8,28 Электромонтажные работы на других объектах: НР (333,22 руб.): 76%=95%*0,94 " 0.85 от ФОТ СП (227,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	174,5	144,19	14,83	1,98	523,5	432,57	44,49	5,88	0,94	2,82	0,01	0,03
31	<b>ТССЦ-509-4821</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-75А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	шт.	3	539,66				1618,98							
Заземление																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	<b>ТЕРм08-02-472-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 Электромонтажные работы на других объектах: НР (176,72 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (120,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,1	3035,35	2281,87	504,84	43,42	303,54	228,19	50,48	4,34	16,6	1,66	0,22	0,02
33	<b>ТЕРм08-02-471-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 Электромонтажные работы на других объектах: НР (343,9 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (235,3 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	0,3 3/10	2001,64	1470,9	381,75	37,42	600,49	441,27	114,53	11,23	10,7	3,21	0,19	0,06
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>									66690,53					94,48		3,91
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									49054,5	12961,48	4155,49	711,74		94,48		3,91
Накладные расходы									10559,09							
Сметная прибыль									7076,94							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>79481,78</b>					<b>94,48</b>		<b>3,91</b>
Итого Монтажные работы									59904,43					94,48		3,91
Итого Прочие затраты									6786,1							
<b>Итого</b>									<b>66690,53</b>					<b>94,48</b>		<b>3,91</b>
В том числе:																
Материалы									31937,53							
Машины и механизмы									4155,49							
ФОТ									13673,22							
Накладные расходы									10559,09							
Сметная прибыль									7076,94							
Непредвиденные затраты 1%									666,91							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>67357,44</b>							
НДС 18%									12124,34							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>79481,78</b>					<b>94,48</b>		<b>3,91</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)