

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62 Литер Б

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 79,482 тыс. руб.

монтажных работ 59,904 тыс. руб.

прочих 6,786 тыс. руб.

Средства на оплату труда 13,673 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 94,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные): НР (1426,51 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1030,26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,8	1101,3	1098,74	2,56	1,96	1982,34	1977,73	4,61	3,53	9,64	17,35	0,01	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРм08-03-521-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж рубильника на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,; однополюсный на ток до 250 А (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-521-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=4,9 Электромонтажные работы на других объектах: НР (44,61 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (28,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	55,55	55,07	0,48		55,55	55,07	0,48		0,354	0,35		
3	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (34,47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (22,13 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	58,2	40,6	14,83	1,96	58,2	40,6	14,83	1,96	0,28	0,28	0,01	0,01
4	ТССЦ-509-8182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8182 1 квартал 2016 г. МАТ=8,45 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	1906,07				1906,07							
5	ТЕРм08-03-521-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,; однополюсный на ток до 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-521-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=4,9 Электромонтажные работы на других объектах: НР (148,69 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (95,46 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	219,02	183,57	1,59		219,02	183,57	1,59		1,18	1,18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТССЦ-509-1157 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубильники РЗ1 МЗ I-100А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1157 1 квартал 2016 г. МАТ=8,77 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	1	1202,72				1202,72							
7	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 Монтаж оборудования: НР (563,54 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (397,8 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	11 2+8+1	80,45	75,34			884,95	828,74			0,52	5,72		
8	ТССЦ-509-2240 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 63А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2240 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	10	103,19				1031,9							
9	ТССЦ-509-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	8	41,1				328,8							
10	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	3	41,1				123,3							
11	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2151,86 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (1472,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,25	2643,13	2263,16	118,29	1,96	3303,91	2828,95	147,86	2,45	16,29	20,36	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66 Электромонтажные работы на других объектах	м	125	20,68				2585							
13	ТЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Электромонтажные работы на других объектах: НР (492,86 руб.): 76%=95%*0,94 * 0,85 от ФОТ СП (337,22 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	1,25	590,86	516,84	14,83	1,96	738,58	646,05	18,54	2,45	3,76	4,7	0,01	0,01
14	ТССЦ-501-8191 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8191 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,05 50 / 1000	31039,79				1551,99							
15	ТССЦ-501-8190 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8190 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,025 25 / 1000	20633,37				515,83							
16	ТССЦ-501-8187 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8187 1 квартал 2016 г. МАТ=6,12 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,05 50 / 1000	78314,27				3915,71							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.	ТЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,13 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1067,21 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (685,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5	3086,53	2617,34	314,75	17,73	1543,27	1308,67	157,38	8,87	19,04	9,52	0,09	0,05
18	ТССЦ-113-0415 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба винипластовая диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0415 1 квартал 2016 г. МАТ=2,39 Электромонтажные работы на других объектах	м	50	14,56				728							
19	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,73 Электромонтажные работы на других объектах: НР (352,57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (226,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5	1009,95	864,66	44,43	5,87	504,98	432,33	22,22	2,94	6,29	3,15	0,03	0,02
20	ТССЦ-501-8194 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8194 1 квартал 2016 г. МАТ=5,6 Электромонтажные работы на других объектах	1000 м	0,05 50 / 1000	45690,74				2284,54							
21	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	11	26,14				287,54							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 Электромонтажные работы на других объектах: НР (758,96 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (487,23 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,09 9/100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	1245	921,37	136,24	15,62	70,64	6,36	0,88	0,08
23	ТССЦ-509-1383 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник НПВ 1101 Белый/круг 100Вт IP44 ИЭК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1383 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	9	176,54				1588,86							
24	ТЕРм08-03-573-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900x600x500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,6; ЗПМ=12,23; МАТ=6,37 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1327,46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (852,2 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	820,65	343,42	451,11	66,29	3282,6	1373,68	1804,44	265,16	2,37	9,48	0,41	1,64
25	ТССЦ-509-1518 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (ЩРН) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1518 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	4	1085,07				4340,28							
26	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (222,86 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (143,07 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6/100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	301,75	274,78	5,61	0,35	31,6	1,9	0,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	6	51,05				306,3							
28	ТЕРм08-02-369-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-369-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,72; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1113,64 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (714,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	7	574,84	141,13	233,17	55,28	4023,88	987,91	1632,19	386,96	0,92	6,44	0,28	1,96
29	ТССЦ-509-1353 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1353 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	шт.	7	738,16				5167,12							
30	ТЕРм08-02-371-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пускорегулирующий аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-371-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=8,28 Электромонтажные работы на других объектах: НР (333,22 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (227,99 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	174,5	144,19	14,83	1,96	523,5	432,57	44,49	5,88	0,94	2,82	0,01	0,03
31	ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-75А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	шт.	3	539,66				1618,98							
Заземление																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 Электромонтажные работы на других объектах: НР (176,72 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (120,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,1	3035,35	2281,87	504,84	43,42	303,54	228,19	50,48	4,34	16,6	1,66	0,22	0,02
33	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 Электромонтажные работы на других объектах: НР (343,9 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ СП (235,3 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	0,3 3/10	2001,64	1470,9	381,75	37,42	600,49	441,27	114,53	11,23	10,7	3,21	0,19	0,08
Итого по разделу 1 Новый Раздел									66690,53					94,48		3,91
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									49054,5	12961,48	4155,49	711,74		94,48		3,91
Накладные расходы									10559,09							
Сметная прибыль									7076,94							
ВСЕГО по смете									79481,78					94,48		3,91
Итого Монтажные работы									59904,43					94,48		3,91
Итого Прочие затраты									6786,1							
Итого									66690,53					94,48		3,91
В том числе:																
Материалы									31937,53							
Машины и механизмы									4155,49							
ФОТ									13673,22							
Накладные расходы									10559,09							
Сметная прибыль									7076,94							
Непредвиденные затраты 1%									666,91							
Итого с непредвиденными									67357,44							
НДС 18%									12124,34							
ВСЕГО по смете									79481,78					94,48		3,91

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____