

СОГЛАСОВАНО:

“ ” 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2094,354 тыс. руб.
Средства на оплату труда 301,713 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2365,16 чел.час
Трудозатраты механизаторов 41,31 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентшахт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (11724,8 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (13958,1 руб.) СП (6699,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13958,1 руб.)	1 м3	11,3	1963,81	1066,21	897,6	169,02	22191,05	12048,17	10142,88	1909,93	8,24	93,11	1,15	13
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13047,34 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18376,53 руб.) СП (9555,8 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18376,53 руб.)	100 м2 кровли	6,7148	2898,06	2679,48	218,58	57,24	19459,89	17992,17	1467,72	384,36	22,68	152,29	0,29	1,95

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2178 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2317,02 руб.) СП (1181,68 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2317,02 руб.)	100 м2 поверхности	5,3883	7252,3	430,01	9,66		39077,57	2317,02	52,05		3,45	18,59		
7	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-659,5	55,66				-36707,77							
8	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	659,5	22,06				14548,57							
9	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (19007,83 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (20221,1 руб.) СП (10312,76 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (20221,1 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхности	5,3883	13533,74	3717,31	519,6	35,47	72923,85	20029,98	2799,76	191,12	28,38	152,92	0,18	0,97
10	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-22,2	2256,51				-50094,52							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	83,249235 538,93*0,15*1,03	1528,56				127251,45							
12	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (278,69 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (309,65 руб.) СП (133,15 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (309,65 руб.)	100 м ходов	0,6431	5699,62	465,72	102,95	15,78	3665,43	299,5	66,21	10,15	3,8	2,44	0,08	0,05
13	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (432,56 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (480,62 руб.) СП (206,67 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (480,62 руб.)	100 м2 проемов	0,0243 0,0081*3	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	9965,8	428,27	245,88	52,35	142,68	3,47	10,92	0,27
14	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	3	410,91				1232,73							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									181863,11	23074,77	3163,9	253,62		177,42		1,29
Накладные расходы									21897,07							
Сметная прибыль									11834,26							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :																
Полы									122522,49					171,51		0,97
Кровли									-50094,52							
Деревянные конструкции									143166,47					5,91		0,32
Итого									215594,44					177,42		1,29
В том числе:																
Материалы									155624,44							
Машины и механизмы									3163,9							
ФОТ									23328,39							
Накладные расходы									21897,07							
Сметная прибыль									11834,26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									216594,44					177,42		1,29
Раздел 3. Крыша																
15	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (25399,43 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (28221,59 руб.) СП (12135,28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (28221,59 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	9,55	11702,36	2925,54	277,32	29,6	111757,54	27938,91	2648,41	282,68	24,09	230,06	0,15	1,43
16	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0187	62045,77				-1160,26							
17	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5855,95 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8247,82 руб.) СП (4288,87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8247,82 руб.)	100 м2	2,1813	15110,78	3694,32	262,12	86,83	32961,14	8058,42	571,76	189,4	31,83	69,43	0,44	0,96
18	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6815,11 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9598,74 руб.) СП (4991,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9598,74 руб.)	100 м2	3,7775	10619,94	2477,92	173,44	63,11	40116,82	9360,34	655,17	238,4	21,35	80,65	0,32	1,21
19	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (32536,24 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (42254,86 руб.) СП (20282,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (42254,86 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	23,3353 (1966,13+367,4)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	56816,79	42214,96	14172,93	39,9	13,16	307,09	0,01	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	783,6	89,31				69983,32							
21	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6818,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7411,93 руб.) СП (3261,25 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7411,93 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	7,2123 721,23/100	4250,34	1002	241,06	25,68	30654,73	7226,72	1738,6	185,21	7,84	56,54	0,13	0,94
22	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3606	18265,13				-6586,41							
23	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-793,4	19,01				-15082,53							
24	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго- защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	793,4	38,1				30228,54							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (33301,46 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36197,24 руб.) СП (15926,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36197,24 руб.)	100 м2 кровли	7,2123 721,23/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	299225,63	35073,49	6523,31	1123,75	38,53	277,89	0,79	5,7
26	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-879,9	253,64				-223177,84							
27	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	742,8669 721,23*1,03	233,55				173496,56							
28	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	96 31+65	181,88				17460,48							
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (16680,64 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (18534,04 руб.) СП (7969,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (18534,04 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,04	36079	17821,19	443,92		37522,16	18534,04	461,68		143	148,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,102	8567,27				-9441,13							
31	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	104	223,74				23268,96							
фановая труба 5шт.																
32	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1683,22 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1912,75 руб.) СП (918,12 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1912,75 руб.)	1 шт.	5	2566,28	382,55			12831,4	1912,75			3,15	15,75		
33	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-7,65	1406,1				-10756,67							
34	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	7,65	166,02				1270,05							
35	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	5	404,24				2021,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (222,36 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (288,78 руб.) СП (138,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (288,78 руб.)	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	0,052	21547,72	5553,4	164,24		1120,48	288,78	8,54		44	2,29		
37	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,0062	107519,38				-666,62							
38	ТССЦ-101-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93	т	-0,0012	35539,99				-42,65							
39	ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	7,65	187,68				1435,75							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									675257,44	150608,4	26780,4	2059,34		1188,42		10,47
Накладные расходы									129313,39							
Сметная прибыль									69912,23							
Итого по разделу 3 Крыша :																
Деревянные конструкции									224132,26					378,78		1,43
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									95029,23					150,08		2,17
Теплоизоляционные работы									180390,87					309,38		0,23
Кровли									340026,09					334,43		6,64
Полы									30228,54							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									4676,07					15,75		
Итого									874483,06					1188,42		10,47
В том числе:																
Материалы									497868,63							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Машины и механизмы									26780,4							
ФОТ									152667,75							
Накладные расходы									129313,39							
Сметная прибыль									69912,23							
Итого по разделу 3 Крыша									874483,06					1188,42		10,47
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 3шт.																
40	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2543,73 руб.) СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2543,73 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7004,97	2478,78	507,57	64,95	6,63	19,89	0,11	0,33
41	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1002,63							
42	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	2,5	339,16				847,9							
43	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (533,71 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (773,49 руб.) СП (448,62 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (773,49 руб.)	100 м2	0,1824 0,0608*3	4563,27	4216,9	272,7	23,73	832,34	769,16	49,74	4,33	32,59	5,94	0,12	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	18,7872 18,24*1,03	223,74				4203,45							
45	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (997,34 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1084,07 руб.) СП (476,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1084,07 руб.)	100 м2 кровли	0,216 0,072*3	41488,24	4863,01	904,47	155,81	8961,46	1050,41	195,37	33,66	38,53	8,32	0,79	0,17
46	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-26,35	253,64				-6683,41							
47	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	22,248 21,6*1,03	347,01				7720,28							
48	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	24,63 (0.74+6.6+0.87)*3	629,21				15497,44							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									37381,8	4298,35	752,68	102,94		34,15		0,52
Накладные расходы									3820,41							
Сметная прибыль									2019,41							
Итого по разделу 4 Слуховые окна :																
Деревянные конструкции									10233,4					19,89		0,33
Строительные металлические конструкции									6018,12					5,94		0,02
Кровли									26970,1					8,32		0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									43221,62					34,15		0,52
В том числе:																
Материалы									32330,77							
Машины и механизмы									752,68							
ФОТ									4401,29							
Накладные расходы									3820,41							
Сметная прибыль									2019,41							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									43221,62					34,15		0,52
Раздел 5. Вентканалы В1-В4																
49	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (15557,02 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (16727,98 руб.) СП (9033,11 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (16727,98 руб.)	1 м3 кладки	22,77	6078,45	655,77	301,45	78,88	138406,31	14931,88	6864,02	1796,1	5,4	122,96	0,4	9,11
50	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (1539,47 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1655,34 руб.) СП (893,88 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1655,34 руб.)	1 т металлических изделий	0,22243 0,16415+0,05828	53734,48	7396,7	323,07	45,37	11952,16	1645,25	71,86	10,09	63,73	14,18	0,23	0,05
51	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2877,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3127,28 руб.) СП (1376 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3127,28 руб.)	1 колпак	13	1912,23	240,56	4,83		24858,99	3127,28	62,79		1,93	25,09		
52	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	82,48	390,37				32197,72							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,08556	37705,72				3226,1							
54	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,0962	31463,9				3026,83							
55	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7482,54 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8133,2 руб.) СП (3578,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8133,2 руб.)	100 м2 покрытия	0,5772 0.2886*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	28372,68	8110,4	106,52	22,8	112,75	65,08	0,2	0,12
56	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (595,57 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (661,74 руб.) СП (284,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (661,74 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,24	10930,23	2757,25	187,22		2623,26	661,74	44,93		22,5	5,4		
57	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	700 439+261	6,58				4606							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТСЦЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Защелка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	248	14,35				3558,8							
59	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (769,21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1114,79 руб.) СП (535,1 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1114,79 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6736	3078,18	1652,03	132,58	2,94	2073,46	1112,81	89,31	1,98	10,62	7,15	0,02	0,01
60	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (473,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (686,07 руб.) СП (329,31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (686,07 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6736	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2922,72	684,09	58,22	1,98	7,66	5,16	0,02	0,01
61	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (8556,78 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10695,97 руб.) СП (3957,51 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10695,97 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6039	43923,78	17434,48	422,08	277,01	26525,57	10528,68	254,89	167,29	129,95	78,48	1,44	0,87
62	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (4953,77 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5384,53 руб.) СП (2369,19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5384,53 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,8367	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	25706,13	5293,76	845,92	90,77	45,54	38,1	0,55	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-5,171	2620,39				-13550,04							
64	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	4,309005 83,67*0,05*1,03	1528,56				6586,57							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									303093,26	46095,89	8395,46	2091,01		361,6		10,63
Накладные расходы									42804,84							
Сметная прибыль									22357,26							
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4 :																
Конструкции из кирпича и блоков									177381,95					137,14		9,16
Кровли									131081,62					128,27		0,58
Деревянные конструкции									10089,95					5,4		
Строительные металлические конструкции									3558,8							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									7103,18					12,31		0,02
Отделочные работы									39039,86					78,48		0,87
Итого									368255,36					361,6		10,63
В том числе:																
Материалы									248598,91							
Машины и механизмы									8398,46							
ФОТ									48186,9							
Накладные расходы									42804,84							
Сметная прибыль									22357,26							
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4									368255,36					361,6		10,63
Раздел 6. Ограждение кровли																
65	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПИМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1030,42 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1120,02 руб.) СП (492,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1120,02 руб.)	100 м огражде ния	1,217	17849,47	863,07	425,86	57,24	21722,81	1050,36	518,27	69,66	6,67	8,12	0,29	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,44748 0,81258-0,3651	54842,51				24540,93							
67	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	63	545,52				34367,76							
68	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (267,06 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (387,04 руб.) СП (185,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (387,04 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,38	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1648,8	385,92	32,84	1,12	7,66	2,91	0,02	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									82280,3	1436,28	551,11	70,78		11,03		0,36
Накладные расходы									1297,48							
Сметная прибыль									678,59							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли :																
Кровли									82154,73					8,12		0,35
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2101,64					2,91		0,01
Итого									84256,37					11,03		0,36
В том числе:																
Материалы									80292,91							
Машины и механизмы									551,11							
ФОТ									1507,06							
Накладные расходы									1297,48							
Сметная прибыль									678,59							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									84256,37					11,03		0,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1363419,68	294231,8	54472,26	7481,35		2365,16		41,31
Накладные расходы									252646,55							
Сметная прибыль									141236,77							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									69736,44					199,88		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							166516,96					404,17		7,21
		Прочие ремонтно-строительные работы							30267,98					138,57		
		Полы							152751,03					171,51		0,97
		Кровли							530138,03					479,14		7,74
		Деревянные конструкции							387622,07					409,98		2,08
		Теплоизоляционные работы							180390,87					309,38		0,23
		Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							4676,07					15,75		
		Строительные металлические конструкции							9576,92					5,94		0,02
		Конструкции из кирпича и блоков							177381,95					137,14		9,16
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							9204,82					15,22		0,03
		Отделочные работы							39039,86					78,48		0,87
		Итого							1757303					2365,16		41,31
		В том числе:														
		Материалы							1014715,66							
		Машины и механизмы							54472,26							
		ФОТ							301713,11							
		Накладные расходы							252646,55							
		Сметная прибыль							141236,77							
		Непредвиденные 1%							17573,03							
		Итого с непредвиденными							1774876,03							
		НДС 18%							319477,69							
		ВСЕГО по смете							2094353,72					2365,16		41,31

Составил: _____ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)