

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1969,023 тыс. руб.
Средства на оплату труда 276,615 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2180,74 чел.час
Трудозатраты механизаторов 25,23 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентшахты и столбики) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2085,56 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2482,81 руб.) СП (1191,75 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2482,81 руб.)	1 м3	2,01 1,63+0,38	1963,81	1066,21	897,6	169,02	3947,26	2143,08	1804,18	339,73	8,24	16,56	1,15	2,31
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (11525,71 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16233,4 руб.) СП (8441,37 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16233,4 руб.)	100 м2 кровли	5,9317	2898,06	2679,48	218,58	57,24	17190,42	15893,87	1296,55	339,53	22,68	134,53	0,29	1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7792,47 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10975,31 руб.) СП (5707,16 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10975,31 руб.)	100 м2 кровли	5,9317	2106,22	1759,53	346,69	90,75	12493,47	10437,01	2056,46	538,3	15,16	89,92	0,46	2,73
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9030,32 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10750,38 руб.) СП (5160,18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10750,38 руб.)	100 м2 покрытия	5,9317	1944,48	1812,36	132,12		11534,07	10750,38	783,69		15,9	94,31		
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792,25 руб.) СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792,25 руб.)	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5051,53 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7653,84 руб.) СП (3061,54 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7653,84 руб.)	100 т мусора	0,3368 (22,2+62)*0,4/100	22725,17	22725,17			7653,84	7653,84			214,32	72,18		
7	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3353,55 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3645,16 руб.) СП (1603,87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3645,16 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,4337	994,45	801,6	192,85	20,55	4409,09	3554,05	855,04	91,11	6,272	27,81	0,104	0,46
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									58021,32	51224,48	6796,84	1308,67		442,14		7,22
Накладные расходы									39401,64							
Сметная прибыль									25577,84							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									32949,14					110,87		2,31
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									64918,24					231,28		4,45
Прочие ремонтно-строительные работы									15766,91					72,18		
Кровли									9366,51					27,81		0,46
Итого									123000,8					442,14		7,22
В том числе:																
Машины и механизмы									6796,84							
ФОТ									52533,15							
Накладные расходы									39401,64							
Сметная прибыль									25577,84							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									123000,8					442,14		7,22
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1792,15 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1906,54 руб.) СП (972,34 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1906,54 руб.)	100 м2 поверхности	4,4337	7252,3	430,01	9,66		32154,52	1906,54	42,83		3,45	15,3		
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-542,7	55,66				-30206,68							
10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	542,7	22,06				11971,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (15640,38 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (16638,7 руб.) СП (8485,74 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (16638,7 руб.)	100 м2 изолирует поверхность	4,4337	13533,74	3717,31	519,6	35,47	60004,54	16481,44	2303,75	157,26	28,38	125,83	0,18	0,8
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-18,27	2256,51				-41226,44							
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	68,500665 443,37*0,15*1,03	1528,56				104707,38							
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (455,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (505,58 руб.) СП (217,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (505,58 руб.)	100 м ходов	1,05	5699,62	465,72	102,95	15,78	5984,6	489,01	108,1	16,57	3,8	3,99	0,08	0,08
15	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (210,05 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (233,39 руб.) СП (100,36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (233,39 руб.)	100 м2 проемов	0,0118 0,0059*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4839,36	207,97	119,4	25,42	142,68	1,68	10,92	0,13

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1969,023 тыс. руб.
Средства на оплату труда 276,615 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2180,74 чел.час
Трудозатраты механизаторов 25,23 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентшахты и столбики) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2085,56 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2482,81 руб.) СП (1191,75 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2482,81 руб.)	1 м3	2,01 1,63+0,38	1963,81	1066,21	897,6	169,02	3947,26	2143,08	1804,18	339,73	8,24	16,56	1,15	2,31
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (11525,71 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16233,4 руб.) СП (8441,37 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16233,4 руб.)	100 м2 кровли	5,9317	2898,06	2679,48	218,58	57,24	17190,42	15893,87	1296,55	339,53	22,68	134,53	0,29	1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7792,47 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10975,31 руб.) СП (5707,16 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10975,31 руб.)	100 м2 кровли	5,9317	2106,22	1759,53	346,69	90,75	12493,47	10437,01	2056,46	538,3	15,16	89,92	0,46	2,73
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9030,32 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10750,38 руб.) СП (5160,18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10750,38 руб.)	100 м2 покрытия	5,9317	1944,48	1812,36	132,12		11534,07	10750,38	783,69		15,9	94,31		
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792,25 руб.) СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792,25 руб.)	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5051,53 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7653,84 руб.) СП (3061,54 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7653,84 руб.)	100 т мусора	0,3368 (22,2+62)*0,4/100	22725,17	22725,17			7653,84	7653,84			214,32	72,18		
7	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3353,55 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3645,16 руб.) СП (1603,87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3645,16 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,4337	994,45	801,6	192,85	20,55	4409,09	3554,05	855,04	91,11	6,272	27,81	0,104	0,46
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									58021,32	51224,48	6796,84	1308,67		442,14		7,22
Накладные расходы									39401,64							
Сметная прибыль									25577,84							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									32949,14					110,87		2,31
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									64918,24					231,28		4,45
Прочие ремонтно-строительные работы									15766,91					72,18		
Кровли									9366,51					27,81		0,46
Итого									123000,8					442,14		7,22
В том числе:																
Машины и механизмы									6796,84							
ФОТ									52533,15							
Накладные расходы									39401,64							
Сметная прибыль									25577,84							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									123000,8					442,14		7,22
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1792,15 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1906,54 руб.) СП (972,34 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1906,54 руб.)	100 м2 поверхности	4,4337	7252,3	430,01	9,66		32154,52	1906,54	42,83		3,45	15,3		
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-542,7	55,66				-30206,68							
10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	542,7	22,06				11971,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (15640,38 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (16638,7 руб.) СП (8485,74 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (16638,7 руб.)	100 м2 изолирует поверхности	4,4337	13533,74	3717,31	519,6	35,47	60004,54	16481,44	2303,75	157,26	28,38	125,83	0,18	0,8
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-18,27	2256,51				-41226,44							
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	68,500665 443,37*0,15*1,03	1528,56				104707,38							
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (455,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (505,58 руб.) СП (217,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (505,58 руб.)	100 м ходов	1,05	5699,62	465,72	102,95	15,78	5984,6	489,01	108,1	16,57	3,8	3,99	0,08	0,08
15	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (210,05 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (233,39 руб.) СП (100,36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (233,39 руб.)	100 м2 проемов	0,0118 0,0059*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4839,36	207,97	119,4	25,42	142,68	1,68	10,92	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				821,82							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									149051,06	19084,96	2574,08	199,25		146,8		1,01
Накладные расходы									18097,6							
Сметная прибыль									9775,83							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :																
Полы									100814,94					141,13		0,8
Кровли									-41226,44							
Деревянные конструкции									117335,99					5,67		0,21
Итого									176924,49					146,8		1,01
В том числе:																
Материалы									127392,02							
Машины и механизмы									2574,08							
ФОТ									19284,21							
Накладные расходы									18097,6							
Сметная прибыль									9775,83							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									176924,49					146,8		1,01
Раздел 3. Крыша																
17	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (35027,27 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (38919,19 руб.) СП (16735,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (38919,19 руб.)	1 м3 древесины в конструкциях	13,17	11702,36	2925,54	277,32	29,6	154120,08	38529,36	3652,3	389,83	24,09	317,27	0,15	1,98
18	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0258	62045,77				-1600,78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				821,82							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									149051,06	19084,96	2574,08	199,25		146,8		1,01
Накладные расходы									18097,6							
Сметная прибыль									9775,83							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :																
Полы									100814,94					141,13		0,8
Кровли									-41226,44							
Деревянные конструкции									117335,99					5,67		0,21
Итого									176924,49					146,8		1,01
В том числе:																
Материалы									127392,02							
Машины и механизмы									2574,08							
ФОТ									19284,21							
Накладные расходы									18097,6							
Сметная прибыль									9775,83							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									176924,49					146,8		1,01
Раздел 3. Крыша																
17	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (35027,27 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (38919,19 руб.) СП (16735,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (38919,19 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	13,17	11702,36	2925,54	277,32	29,6	154120,08	38529,36	3652,3	389,83	24,09	317,27	0,15	1,98
18	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0258	62045,77				-1600,78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (357,45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (518,04 руб.) СП (300,46 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (518,04 руб.)	1 т конструкций	0,2208	4733,35	2018,07	2095,24	328,13	1045,12	445,59	462,63	72,45	15,79	3,49	1,56	0,34
20	ТССЦ-201-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29	т	0,2208	59264,38				13085,58							
21	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (9355,35 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10394,83 руб.) СП (4469,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10394,83 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	3,77	10930,23	2757,25	187,22		41206,97	10394,83	705,82		22,5	84,83		
22	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0113	62045,77				-701,12							
23	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4614,32 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6499,04 руб.) СП (3379,5 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6499,04 руб.)	100 м2	1,7188	15110,78	3694,32	262,12	86,83	25972,41	6349,8	450,53	149,24	31,83	54,71	0,44	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3355,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4726,06 руб.) СП (2457,55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4726,06 руб.)	100 м2	1,8599	10619,94	2477,92	173,44	63,11	19752,03	4608,68	322,58	117,38	21,35	39,71	0,32	0,6
25	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (25908,89 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (33647,91 руб.) СП (16151 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (33647,91 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	18,5821 (1719,91+138.3)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	45243,7	33616,13	11286,02	31,78	13,16	244,54	0,01	0,19
26	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	624	89,31				55729,44							
27	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5521,05 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6001,14 руб.) СП (2640,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6001,14 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,8395 583,95/100	4250,34	1002	241,06	25,68	24819,86	5851,18	1407,67	149,96	7,84	45,78	0,13	0,76
28	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,292	18265,13				-5333,42							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-642,3	19,01				-12210,12							
30	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влажностная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	642,3	38,1				24471,63							
31	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (26962,81 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (29307,4 руб.) СП (12895,26 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (29307,4 руб.)	100 м2 кровли	5,8395 583,95/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	242270,58	28397,55	5281,65	909,85	38,53	225	0,79	4,61
32	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-712,4	253,64				-180693,14							
33	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	601,4685 583,95*1,03	233,55				140472,97							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	91 35+56	181,88				16551,08							
35	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (14226,66 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (15807,4 руб.) СП (6797,18 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (15807,4 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,887	36079	17821,19	443,92		32002,07	15807,4	393,76		143	126,84		
36	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,9402	8567,27				-8054,95							
37	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	88,7	223,74				19845,74							
фановая труба бшт.																
38	ТЕРп65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2019,86 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2295,3 руб.) СП (1101,74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2295,3 руб.)	1 шт.	6	2566,28	382,55			15397,68	2295,3			3,15	18,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-9,18	1406,1				-12908							
40	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	9,18	166,02				1524,06							
41	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	6	404,24				2425,44							
42	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (266,83 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (346,53 руб.) СП (166,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (346,53 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,0624	21547,72	5553,4	164,24		1344,58	346,53	10,25		44	2,75		
43	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,0075	107519,38				-806,4							
44	ТССЦ-101-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93	т	-0,0015	35539,99				-53,31							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	9,18	187,68				1722,9							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									656642,68	146642,4	23973,21	1820,49		1163,82		9,24
Накладные расходы									127615,99							
Сметная прибыль									67094,55							
Итого по разделу 3 Крыша :																
Деревянные конструкции									323429,5					528,94		1,98
Строительные металлические конструкции									14788,61					3,49		0,34
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									59531,31					94,42		1,36
Теплоизоляционные работы									143951,06					247,29		0,19
Кровли									279569,83					270,78		5,37
Полы									24471,63							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5611,28					18,9		
Итого									851353,22					1163,82		9,24
В том числе:																
Материалы									486027,12							
Машины и механизмы									23973,21							
ФОТ									148462,84							
Накладные расходы									127615,99							
Сметная прибыль									67094,55							
Итого по разделу 3 Крыша									851353,22					1163,82		9,24
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 2шт.																
46	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.65) от ФОТ (1695,82 руб.) СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3	6,63	13,26	0,11	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668,42							
48	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,67	339,16				566,4							
49	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (355,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (515,67 руб.) СП (299,09 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (515,67 руб.)	100 м2	0,1216 0,0608*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	554,89	512,78	33,16	2,89	32,59	3,96	0,12	0,01
50	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	12,5248 12,16*1,03	223,74				2802,3							
51	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (664,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722,71 руб.) СП (317,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (722,71 руб.)	100 м2 кровли	0,144 0,072*2	41488,24	4863,01	904,47	155,81	5974,31	700,27	130,24	22,44	38,53	5,55	0,79	0,11

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (8861,42 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (9528,41 руб.) СП (5145,34 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (9528,41 руб.)	1 м3 кладки	12,97	6078,45	655,77	301,45	78,88	78837,5	8505,34	3909,81	1023,07	5,4	70,04	0,4	5,19
56	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (3056,71 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3286,79 руб.) СП (1774,87 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3286,79 руб.)	1 т металлических изделий	0,44165 0,34013+0,10152	53734,48	7396,7	323,07	45,37	23731,83	3266,75	142,68	20,04	63,73	28,15	0,23	0,1
57	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2877,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3127,28 руб.) СП (1376 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3127,28 руб.)	1 колпак	13	1912,23	240,56	4,83		24858,99	3127,28	62,79		1,93	25,09		
58	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	141,92	390,37				55401,31							
59	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,14904	37705,72				5619,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,14255	31463,9				4485,18							
61	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (14034,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15254,69 руб.) СП (6712,06 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15254,69 руб.)	100 м2 покрытия	1,0826 0.5413*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	53215,98	15211,93	199,79	42,76	112,75	122,06	0,2	0,22
62	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (1116,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1240,76 руб.) СП (533,53 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1240,76 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,45	10930,23	2757,25	187,22		4918,6	1240,76	84,25		22,5	10,13		
63	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	1374 903+471	6,58				9040,92							
64	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	432	14,35				6199,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (360,74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (522,81 руб.) СП (250,95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (522,81 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3159	3078,18	1652,03	132,58	2,94	972,4	521,88	41,88	0,93	10,62	3,35	0,02	0,01
66	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (222,01 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (321,75 руб.) СП (154,44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (321,75 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3159	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1370,68	320,82	27,3	0,93	7,66	2,42	0,02	0,01
67	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (3831,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4789,18 руб.) СП (1772 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4789,18 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2704	43923,78	17434,48	422,08	277,01	11876,99	4714,28	114,13	74,9	129,95	35,14	1,44	0,39
68	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (12819,27 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13933,99 руб.) СП (6130,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13933,99 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	2,1652	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	66521,94	13699,11	2189,06	234,88	45,54	98,6	0,55	1,19
69	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-13,38	2620,39				-35060,82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	11,15078 216,52*0,05*1,03	1528,56				17044,64							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									329035	50608,15	6771,69	1397,51		394,98		7,11
Накладные расходы									47179,59							
Сметная прибыль									23850,15							
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В3 :																
Конструкции из кирпича и блоков									121407,68					98,19		5,29
Кровли									228032,86					245,75		1,41
Деревянные конструкции									23613,45					10,13		
Строительные металлические конструкции									6199,2							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3331,22					5,77		0,02
Отделочные работы									17480,33					35,14		0,39
Итого									400064,74					394,98		7,11
В том числе:																
Материалы									271655,16							
Машины и механизмы									6771,69							
ФОТ									52005,66							
Накладные расходы									47179,59							
Сметная прибыль									23850,15							
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В3									400064,74					394,98		7,11
Раздел 6. Ограждение кровли																
71	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (871,24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (947 руб.) СП (416,68 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (947 руб.)	100 м огражден ия	1,029	17849,47	863,07	425,86	57,24	18367,1	888,1	438,21	58,9	6,67	6,86	0,29	0,3
72	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,3826 0,6913-0,3087	54842,51				20982,74							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	53	545,52				28912,56							
74	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (309,22 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (448,15 руб.) СП (215,11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (448,15 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,44	4338,96	1015,56	86,43	2,94	1909,14	446,86	38,03	1,29	7,66	3,37	0,02	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									70171,54	1334,96	476,24	60,19		10,23		0,31
Накладные расходы									1180,46							
Сметная прибыль									631,79							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли :																
Кровли									69550,32					6,86		0,3
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2433,47					3,37		0,01
Итого									71983,79					10,23		0,31
В том числе:																
Материалы									68360,34							
Машины и механизмы									476,24							
ФОТ									1395,15							
Накладные расходы									1180,46							
Сметная прибыль									631,79							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									71983,79					10,23		0,31
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1287843,09	271760,5	41093,84	4854,74		2180,74		25,23
Накладные расходы									236022,22							
Сметная прибыль									128276,44							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									32949,14					110,87		2,31
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									124449,55					325,7		5,81
Прочие ремонтно-строительные работы									15766,91					72,18		
Кровли									563272,3					556,75		7,65
Полы									125286,57					141,13		0,8
Деревянные конструкции									471202,34					558		2,41
Строительные металлические конструкции									24999,9					7,45		0,35
Теплоизоляционные работы									143951,06					247,29		0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5611,28					18,9		
Конструкции из кирпича и блоков									121407,58					98,19		5,29
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									5764,69					9,14		0,03
Отделочные работы									17480,33					35,14		0,39
Итого									1652141,75					2180,74		25,23
В том числе:																
Материалы									974988,78							
Машины и механизмы									41093,84							
ФОТ									276615,21							
Накладные расходы									236022,22							
Сметная прибыль									128276,44							
Непредвиденные 1%									16521,42							
Итого с непредвиденными									1668663,17							
НДС 18%									300359,37							
ВСЕГО по смете									1969022,54					2180,74		25,23

Составил: _____ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)