

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на п. Энергетик д.№1 локальная смета
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 493,661 тыс. руб.
Средства на оплату труда 78,915 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 591,89 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (7873 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4499 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,686 568,6 / 100	1827,08	1648,45	178,63		10389	9373	1016		14,38	81,76		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных (МДС81-33.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (15804 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7558 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,686 568,6 / 100	3901,94	2764,18	1137,76	256,95	22186	15717	6469	1461	21,78	123,84	1,55	8,81
3	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (19754 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9448 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,686 568,6 / 100	10269,11	3455,19	1422,21	321,15	58390	19646	8087	1826	27,22	154,77	1,94	11,03
4	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 25мм (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (6898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3299 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,686 568,6 / 100	4952,07	1269,36	204,15	49,2	28157	7218	1161	280	10	56,86	0,3	1,71
5	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; МАТ=3,48 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (10594 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5067 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	5,686 568,6 / 100	41734,24	1985,34	321,06	39,73	237301	11289	1826	226	14,36	81,65	0,2	1,14

Гранд-СМЕТА

6	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	-659,6	153,59				-101308							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)														
7	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-648,2	180,26				-116845							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)														
8	Прайс лист	Флексизоизол 3003 (ЭПП) Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	659,6	82,95				54714							
9	Прайс лист	Флексизоизол 3004 (ЭКП) Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	648,2	95,09				61637							
10	ТЕР12-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,3; МАТ=4,17 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1971 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (942 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,6 60 / 100	23887,74	3521,74	1348,09	47,6	14333	2113	809	29	26,1	15,66	0,24	0,14
11	ТССЦ-101-1746 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1746 2 квартал 2016 г. МАТ=3,57 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	-151,2	25,31				-3827							
12	Прайс лист	Флексизоизол 3004 (ЭКП) Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м2	151,2	95,09				14378							

Гранд-СМЕТА

13	ТЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (6606 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4838 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,17	22616,04	7923,78	64,75	27,8	26461	9271	76	33	63,22	73,97	0,14	0,16
14	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (391 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (187 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,03	49236,15	14131,72	184,55	39,73	1477	424	6	1	112,75	3,38	0,2	0,01
15	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (7 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (4 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2 10*0,2	227,87	4,15	223,72		456	8	448					
16	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	8 10*0,8	36,93		36,93		295		295					
17	ТССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-003 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	10	28,1		28,1		281		281					

Итого по разделу 1	414215					591,89		23
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	308475	75059	20474	3856		591,89		23
Накладные расходы	69898							
Сметная прибыль	35842							
ВСЕГО по смете	493661,26					591,89		23
Итого	414215					591,89		23
В том числе:								
Материалы	212942							
Машины и механизмы	20474							
ФОТ	78915							
Накладные расходы	69898							
Сметная прибыль	35842							
Непредвиденные затраты 1%	4142							
Итого с непредвиденными	418357							
НДС 18%	75304,26							
ВСЕГО по смете	493661,26					591,89		23

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)