


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Оренбург, ул.Родимцева, д.16/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 3056169 руб.
 строительных работ _____ 108358 руб.
 монтажных работ _____ 860087 руб.
 прочих _____ 1190 руб.
 оборудования _____ 1620339 руб.
 Средства на оплату труда _____ 406977 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2955,34 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (942 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1386 руб.) СП (665 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1386 руб.)	1 устройство	2 1*2	713,62	692,83			1427	1386		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (9840 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14470 руб.) СП (6946 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14470 руб.)	1 шт.	2 1*2	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	17655	13412	3841	1058
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (726 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1068 руб.) СП (513 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1068 руб.)	1 рама	2 1*2	549,98	533,96			1100	1068		
4	ТЕРмр01-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде: 1 (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (247 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (363 руб.) СП (174 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (363 руб.)	1 трансформатор	2 1*2	181,37	181,37			363	363		
5	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (12955 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19052 руб.) СП (9145 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19052 руб.)	1 станция	2 1*2	9844,34	9525,95	32,57		19689	19052	65	
6	ТЕРмр01-01-006-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (4534 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6667 руб.) СП (3200 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6667 руб.)	1 этаж	14 (16-9)*2	490,55	476,24			6868	6667		
7	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (15061 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22148 руб.) СП (10631 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22148 руб.)	1 канат	6 3*2	3801,94	3691,26			22812	22148		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3106 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4567 руб.) СП (2192 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4567 руб.)	1 устройство	2 1*2	2352,08	2283,59			4704	4567		
9	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (1640 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2412 руб.) СП (1158 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2412 руб.)	1 ограничитель	2 1*2	1257,78	1206	15,58		2516	2412	31	
10	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2236 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3288 руб.) СП (1578 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3288 руб.)	1 канат	2 1*2	1693,25	1643,96			3387	3288		
11	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1404 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2065 руб.) СП (991 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2065 руб.)	1 устройство	2 1*2	1063,64	1032,7			2127	2065		
Шахта, приямок												
12	ТЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины и противовеса, длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7596 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11170 руб.) СП (5362 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11170 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	4 2*2	2876,38	2792,6			11506	11170		
13	ТЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (12821 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (18854 руб.) СП (9050 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (18854 руб.)	2 м высоты подъема	43,5 $((15*2,8+2,2+1,3-2)*2) / 2$	446,39	433,43			19418	18854		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (5853 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8608 руб.) СП (4132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8608 руб.)	1 каркас	2 1*2	4480,53	4303,98	47,4		8961	8608	95	
15	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (12936 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19024 руб.) СП (9132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19024 руб.)	1 кабина	2 1*2	9854,56	9512,13	57,1		19709	19024	114	
16	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (4147 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6098 руб.) СП (2927 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6098 руб.)	1 противовес	2 1*2	3153,81	3049,18	13,15		6308	6098	26	
17	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (91869 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (135101 руб.) СП (64848 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (135101 руб.)	1 дверь	32 16*2	4458,58	4221,92	109,96		142675	135101	3519	
18	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (19999 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (29411 руб.) СП (14117 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (29411 руб.)	1 аппарат	32 16*2	946,6	919,08			30291	29411		
19	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (2506 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3686 руб.) СП (1769 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3686 руб.)	1 устройство	4 2*2	952,2	921,41	3,15		3809	3686	13	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3667 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5393 руб.) СП (2589 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5393 руб.)	1 датчик	8 4*2	694,3	674,12			5554	5393		
21	ТЕРмр01-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1221 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1795 руб.) СП (862 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1795 руб.)	1 привод	2 1*2	924,23	897,32			1848	1795		
22	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3254 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4786 руб.) СП (2297 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4786 руб.)	1 шунт	32 16*2	154,1	149,57			4931	4786		
23	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (2860 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4206 руб.) СП (2019 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4206 руб.)	1 система	2 1*2	2173,17	2102,83	7,23		4346	4206	14	
24	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1399 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2057 руб.) СП (987 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2057 руб.)	1 пост	2 1*2	1059,12	1028,3			2118	2057		
25	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (6501 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9561 руб.) СП (4589 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9561 руб.)	1 кабель	6 3*2	1641,39	1593,57			9848	9561		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (15328 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22541 руб.) СП (10820 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22541 руб.)	1 м направляющих	92,2 (2,8*16*1,3)*2	254,45	244,48	2,63		23460	22541	242	
27	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2281 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3354 руб.) СП (1610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3354 руб.)	1 балка	2 1*2	1727,37	1677,1			3455	3354		
28	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1557 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2290 руб.) СП (1099 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2290 руб.)	1 этаж	32 16*2	73,75	71,55			2360	2290		
Диспетчеризация												
29	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (149 руб.) СП (72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (149 руб.)	1 шт.	1	158,95	149,33			159	149		
30	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (180 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (265 руб.) СП (127 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (265 руб.)	100 концов жил	0,2 0,1*2	1522,67	1323,04			305	265		
Электромонтажные работы												
31	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (80 руб.) СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (80 руб.)	100 шт.	0,12 0,06*2	665,68	665,68			80	80		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (220 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (305 руб.) СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (305 руб.)	100 шт.	0,42 0,21*2	728,02	720,35	7,67	5,87	306	303	3	2
33	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (325 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (401 руб.) СП (209 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (401 руб.)	100 шт.	0,08 (4*2) / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	437	401	7	
34	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	8 4*2	76,4				611			
35	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (148 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (183 руб.) СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (183 руб.)	100 шт.	0,04 (2*2) / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	201	183	4	
36	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	4 2*2	41,53				166			
37	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (3371 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (4162 руб.) СП (2164 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4162 руб.)	100 шт.	0,42 0,21*2	11340,23	9889,67	148,31	19,69	4763	4154	62	8
38	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	42 21*2	212,68				8933			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	4,2 2,1*2	82,61				347			
40	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (540 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (667 руб.) СП (347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (667 руб.)	1 шт.	4 2*2	226,7	158,75	59,26	7,95	907	635	237	32
41	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (приямки, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (1883 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2325 руб.) СП (1209 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2325 руб.)	100 м	1,14 (57*2) / 100	2520,06	2039,23	198,64		2873	2325	226	
42	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	200	0,99				198			
43	ТССЦ-103-1396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	115,4	21,01				2425			
44	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1418 руб.) СП (737 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1418 руб.)	100 м	1,14 (57*2) / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	1689	1404	101	14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,114 (57*2) / 1000	104174,17				11876			
46	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,142 0,071*2	24951,61				3543			
Строительные работы												
Машиное помещение												
47	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (161 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (237 руб.) СП (95 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (237 руб.)	100 м ² расчищенной поверхности	0,1 0,05*2	2370,91	2370,91			237	237		
48	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (91 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (114 руб.) СП (42 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (114 руб.)	100 м ² покрытия	0,1 0,05*2	1147,44	1138,25	7,38	1,96	115	114	1	
49	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0013	47396,95				62			
50	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (308 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (459 руб.) СП (184 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (459 руб.)	100 м ² поверхности	0,1 0,05*2	6529,5	4522,53	86,9	67,02	653	452	9	7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (178 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (222 руб.) СП (82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (222 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 0,05*2	5172,33	2218,89	46,01	1,96	517	222	5	
52	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (645 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (948 руб.) СП (379 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (948 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,4 0,20*2	2370,91	2370,91			948	948		
53	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (295 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (369 руб.) СП (137 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (369 руб.)	100 м2 покрытия	0,4 0,20*2	929,62	920,43	7,38	1,96	372	368	3	1
54	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВСК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0052	47396,95				246			
55	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (980 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1462 руб.) СП (585 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1462 руб.)	100 м2 поверхности	0,4 0,20*2	5491,74	3592,32	81,81	63,11	2197	1437	33	25
56	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (637 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (796 руб.) СП (295 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (796 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4 0,20*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	1868	795	16	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (455 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (484 руб.) СП (247 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (484 руб.)	100 м2 стяжки	0,1 0,05*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	1231	459	35	25
58	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (484 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (515 руб.) СП (263 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (515 руб.)	100 м2 покрытия	0,1 0,05*2	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	1938	469	162	46
59	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (49 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (71 руб.) СП (34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (71 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 0,05*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	181	71	4	
Проемы												
60	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (106 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (152 руб.) СП (76 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (152 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,036 (1,8*2) / 100	4210,79	4210,79			152	152		
61	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
62	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (864 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1252 руб.) СП (726 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1252 руб.)	1 м2 проема	3,6 1,8*2	595,23	347,82	111,92		2143	1252	403	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,089 44,5*2/1000	62943,21				5602			
64	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53	компл.	2 1*2	886,61				1773			
65	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (44 руб.) СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (44 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0864 (1,8*2,4*2) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	187	44	4	
66	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.) СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7
67	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (56 руб.) СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (56 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,01 (0,5*2) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	56	54	2	2
68	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (251 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (279 руб.) СП (120 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (279 руб.)	100 м2 проемов	0,01 0,005*2	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	5209	276	28	3
69	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1349 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1686 руб.) СП (624 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1686 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06 0,03*2	41355,39	27701,81	526,43	406,4	2481	1682	32	24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (95 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (119 руб.) СП (44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (119 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	280	119	2	
Прямом												
71	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (609 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (923 руб.) СП (369 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (923 руб.)	1 м3 бетона	0,76 0,38*2	2312,04	1213,83	1098,21		1757	923	834	
72	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (238 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (350 руб.) СП (189 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (350 руб.)	100 мест	0,04 0,02*2	12658,68	8642,7	525,18	99,92	506	346	21	4
73	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (110 руб.) СП (41 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (110 руб.)	100 м2 покрытия	0,12 0,06*2	929,62	920,43	7,38	1,96	112	110	1	
74	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАР-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0016	47396,95				76			
75	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (191 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (239 руб.) СП (88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (239 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 0,06*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	561	239	5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (273 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (290 руб.) СП (148 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (290 руб.)	100 м2 стяжки	0,06 0,03*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	738	275	21	15
77	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	109	43	3	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
78	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (89 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (106 руб.) СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (106 руб.)	1 м3	0,02 0,01*2	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	251	72	179	34
79	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1432 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2137 руб.) СП (855 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2137 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,072 0,036*2	37229,06	29546,95	171,22	132,21	2680	2127	12	10
80	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (109 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (130 руб.) СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (130 руб.)	1 м3 заделки	0,02 0,01*2	13632,69	6516,76	119,26		273	130	2	
81	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (155 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (194 руб.) СП (72 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (194 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072 0,036*2	5153,75	2699,16	26,7	1,96	371	194	2	
Шахта лифта												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (3793 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4741 руб.) СП (1754 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4741 руб.)	100 м2 покрытия	5,14 (257*2) / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	4778	4731	38	10
83	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0668	47396,95				3166			
84	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (8184 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10230 руб.) СП (3785 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10230 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,14 (257*2) / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	24009	10220	212	10
85	ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (753 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1107 руб.) СП (443 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1107 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52 0,26*2	3651,54	2129,24	5,58		1899	1107	3	
Пороги шахты												
86	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (291 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (310 руб.) СП (158 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (310 руб.)	100 м2 покрытия	0,06 0,03*2	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	1163	282	97	28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	109	43	3	
Оборудование												
88 О	Прайс-лист	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 16 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, вандалозащитное исполнение (Комплект оборудования: блок лифтовой; обрамления дверных проемов; звуковой комплект кабины ; монтажный комплект; комплект кабелей) с доставкой	шт.	2 1*2	810169,49				1620339			
Мусор												
89	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,3 1,5*0,2	345,71		345,71		104		104	
90	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,2 1,5*0,8	34,59		34,59		42		42	
91	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,5	117,04		117,04		176		176	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									2588784			
Раздел 2. Пусконаладочные работы.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемсдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05; Прил. 1.1 Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (251 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (457 руб.) СП (146 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (457 руб.)	1 лифт	2 1*2	228,33	228,33			457	457		
93	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемсдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (98 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (179 руб.) СП (57 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (179 руб.)	1 остановка	12 6*2	14,92	14,92			179	179		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									1190			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2116183	405599	11182	1378
Накладные расходы									280616			
Сметная прибыль									193175			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									108358			
Итого Монтажные работы									860087			
Итого Оборудование									1620339			
Итого Прочие затраты									1190			
Итого									2589974			
В том числе:												
Материалы									79063			
Машины и механизмы									11182			
ФОТ									406977			
Оборудование									1620339			
Накладные расходы									280616			
Сметная прибыль									193175			
НДС 18%									466195			
ВСЕГО по смете									3056169			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)