


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.Беляева, 2А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 7479389 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 268472 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 1861497 руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 2394 руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 4206102 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 886645 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 6421,46 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2827 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4157 руб.) СП (1995 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4157 руб.)	1 устройство	6 1*6	713,62	692,83			4282	4157		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРмр01-01-002-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (29519 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (43410 руб.) СП (20837 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (43410 руб.)	1 шт.	6 1*6	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	52965	40235	11523	3175
3	<b>ТЕРмр01-02-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2179 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3204 руб.) СП (1538 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3204 руб.)	1 рама	6 1*6	549,98	533,96			3300	3204		
4	<b>ТЕРмр01-01-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (38866 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (57156 руб.) СП (27435 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (57156 руб.)	1 станция	6 1*6	9844,34	9525,95	32,57		59066	57156	195	
5	<b>ТЕРмр01-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (45181 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (66443 руб.) СП (31893 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (66443 руб.)	1 канат	18 3*6	3801,94	3691,26			68435	66443		
6	<b>ТЕРмр01-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (9317 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (13702 руб.) СП (6577 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (13702 руб.)	1 устройство	6 1*6	2352,08	2283,59			14112	13702		
7	<b>ТЕРмр01-01-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (4920 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7236 руб.) СП (3473 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7236 руб.)	1 ограничитель	6 1*6	1257,78	1206	15,58		7547	7236	93	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ТЕРмр01-01-009-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (6708 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9864 руб.) СП (4735 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9864 руб.)	1 канат	6 1*6	1693,25	1643,96			10160	9864		
9	<b>ТЕРмр01-01-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (4213 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6196 руб.) СП (2974 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6196 руб.)	1 устройство	6 1*6	1063,64	1032,7			6382	6196		
Шахта, прямок												
10	<b>ТЕРмр01-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (22787 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33511 руб.) СП (16085 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33511 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	12 2*6	2876,38	2792,6			34517	33511		
11	<b>ТЕРмр01-02-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (22458 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33027 руб.) СП (15853 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33027 руб.)	2 м высоты подъема	76,2 $((8*2,8+3,7+1,3-2)*6)/2$	446,39	433,43			34015	33027		
12	<b>ТЕРмр01-01-024-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (17560 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (25824 руб.) СП (12396 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (25824 руб.)	1 каркас	6 1*6	4480,53	4303,98	47,4		26883	25824	284	
13	<b>ТЕРмр01-01-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (38810 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (57073 руб.) СП (27395 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (57073 руб.)	1 кабина	6 1*6	9854,56	9512,13	57,1		59127	57073	343	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕРмр01-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (12441 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (18295 руб.) СП (8782 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (18295 руб.)	1 противовес	6 1*6	3153,81	3049,18	13,15		18923	18295	79	
15	<b>ТЕРмр01-01-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (155029 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (227984 руб.) СП (109432 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (227984 руб.)	1 дверь	54 9*6	4458,58	4221,92	109,96		240763	227984	5938	
16	<b>ТЕРмр01-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (33748 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (49630 руб.) СП (23822 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (49630 руб.)	1 аппарат	54 9*6	946,6	919,08			51116	49630		
17	<b>ТЕРмр01-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (7519 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11057 руб.) СП (5307 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11057 руб.)	1 устройство	12 2*6	952,2	921,41	3,15		11426	11057	38	
18	<b>ТЕРмр01-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (11002 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16179 руб.) СП (7766 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16179 руб.)	1 датчик	24 4*6	694,3	674,12			16663	16179		
19	<b>ТЕРмр01-02-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (5492 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8077 руб.) СП (3877 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8077 руб.)	1 шунт	54 9*6	154,1	149,57			8321	8077		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	<b>ТЕРмр01-04-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (8580 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12617 руб.) СП (6056 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12617 руб.)	1 система	6 1*6	2173,17	2102,83	7,23		13039	12617	43	
21	<b>ТЕРмр01-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (19505 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (28684 руб.) СП (13768 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (28684 руб.)	1 кабель	18 3*6	1641,39	1593,57			29545	28684		
22	<b>ТЕРмр01-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (26433 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38872 руб.) СП (18659 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38872 руб.)	1 м направляющих	159 (2,8*9+1,3)*6	254,45	244,48	2,63		40458	38872	418	
23	<b>ТЕРмр01-01-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (6843 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10063 руб.) СП (4830 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10063 руб.)	1 балка	6 1*6	1727,37	1677,1			10364	10063		
24	<b>ТЕРмр01-01-035-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2628 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3864 руб.) СП (1855 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3864 руб.)	1 этаж	54 9*6	73,75	71,55			3983	3864		
Диспетчеризация												
25	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (609 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (896 руб.) СП (430 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (896 руб.)	1 шт.	6 1*6	158,95	149,33			954	896		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ТЕРм11-08-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (540 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (794 руб.) СП (381 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (794 руб.)	100 концов жил	0,6 0,1*6	1522,67	1323,04			914	794		
Электромонтажные работы												
27	<b>ТЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (173 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (240 руб.) СП (125 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (240 руб.)	100 шт.	0,36 0,06*6	665,68	665,68			240	240		
28	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (440 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (611 руб.) СП (318 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (611 руб.)	100 шт.	0,84 0,14*6	728,02	720,35	7,67	5,87	612	606	6	5
29	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (974 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1203 руб.) СП (626 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1203 руб.)	100 шт.	0,24 0,04*5	5467,49	5008,67	93,47	5,87	1312	1202	22	1
30	<b>ТССЦ-503-0471</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	24 4*6	76,4				1834			
31	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (446 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (551 руб.) СП (287 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (551 руб.)	100 шт.	0,12 (2*6) / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	603	550	11	1
32	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	12 2*6	41,53				498			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>ТЕРм08-03-593-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (6742 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8324 руб.) СП (4328 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8324 руб.)	100 шт.	0,84 0,14*6	11340,23	9889,67	148,31	19,69	9526	8307	125	17
34	<b>ТССЦ-509-0760</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	84 14*6	212,68				17865			
35	<b>ТССЦ-509-0741</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	8,4 1,4*6	82,61				694			
36	<b>ТЕРм08-01-081-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (1620 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2000 руб.) СП (1040 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2000 руб.)	1 шт.	12 2*6	226,7	158,75	59,26	7,95	2720	1905	711	95
37	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямоук, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (3171 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3915 руб.) СП (2036 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3915 руб.)	100 м	1,92 (32*6) / 100	2520,06	2039,23	198,64		4839	3915	381	
38	<b>ТССЦ-103-1177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	336 56*6	0,99				333			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ТССЦ-103-1396</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	194,3	21,01				4082			
40	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (1934 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2388 руб.) СП (1242 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2388 руб.)	100 м	1,92 (32*6) / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	2845	2365	171	23
41	<b>ТССЦ-501-8212</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,192 (32*6) / 1000	104174,17				20001			
42	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (4404 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5437 руб.) СП (2827 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5437 руб.)	100 м	2,4 0,4*6	2643,13	2263,16	118,29	1,96	6344	5432	284	5
43	<b>ТССЦ-509-1831</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	240 40*6	20,68				4963			
44	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (757 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (935 руб.) СП (486 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (935 руб.)	100 м	2,4 0,4*6	456,25	387,69	14,83	1,96	1095	930	36	5

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,24 0,04*6	24951,61				5988			
Строительные работы												
Машиное помещение												
46	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (774 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1138 руб.) СП (455 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1138 руб.)	100 м <sup>2</sup> расчищенной поверхности	0,48 0,08*6	2370,91	2370,91			1138	1138		
47	<b>ТЕР15-04-006-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (438 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (547 руб.) СП (202 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (547 руб.)	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,48 0,08*6	1147,44	1138,25	7,38	1,96	551	546	4	1
48	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0062	47396,95				294			
49	<b>ТЕРр61-1-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (1476 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2203 руб.) СП (881 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2203 руб.)	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,48 0,08*6	6529,5	4522,53	86,9	67,02	3134	2171	42	32
50	<b>ТЕР15-04-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (853 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1066 руб.) СП (394 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1066 руб.)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,48 0,08*6	5172,33	2218,89	46,01	1,96	2483	1065	22	1

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2128 руб.): 68%=80%*(0.85 от ФОТ (3130 руб.) СП (1252 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ (3130 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	1,32 0,22*6	2370,91	2370,91			3130	3130		
52	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (974 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1218 руб.) СП (451 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1218 руб.)	100 м2 покрытия	1,32 0,22*6	929,62	920,43	7,38	1,96	1227	1215	10	3
53	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0172	47396,95				815			
54	<b>ТЕРр61-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (3233 руб.): 67%=79%*(0.85 от ФОТ (4825 руб.) СП (1930 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ (4825 руб.)	100 м2 поверхности	1,32 0,22*6	5491,74	3592,32	81,81	63,11	7249	4742	108	83
55	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (2102 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2628 руб.) СП (972 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2628 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,32 0,22*6	4670,92	1988,35	41,17	1,96	6166	2625	54	3
56	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (2182 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2321 руб.) СП (1184 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2321 руб.)	100 м2 стяжки	0,48 0,08*6	12306,76	4585,64	354,08	250,59	5907	2201	170	120

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (291 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (310 руб.) СП (158 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (310 руб.)	100 м2 покрытия	0,06 0,01*6	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	1163	282	97	28
58	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (237 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (343 руб.) СП (165 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (343 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48 0,08*6	1814,64	713,25	43,22	1,47	871	342	21	1
Проемы												
59	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (283 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (404 руб.) СП (202 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (404 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,096 (1,6*6) / 100	4210,79	4210,79			404	404		
60	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (907 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1295 руб.) СП (648 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1295 руб.)	100 коробок	0,06 (1*6) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	1446	1260	186	35
61	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (2160 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3130 руб.) СП (1815 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3130 руб.)	1 м2 проема	9 1,5*6	595,23	347,82	111,92		5357	3130	1007	
62	<b>ТССЦ-201-8062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,24 40*6/1000	62943,21				15106			
63	<b>ТССЦ-101-0950</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0950 1 квартал 2016 г. МАТ=7,23	компл.	6 1*6	614,84				3689			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (117 руб.) СП (58 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (117 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2304 (1,6*2,4*6) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	500	117	10	
65	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (660 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (943 руб.) СП (472 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (943 руб.)	100 коробок	0,06 (1*6) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	1001	922	79	21
66	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (141 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (201 руб.) СП (101 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (201 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,036 (0,6*6) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	203	194	9	7
67	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (754 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (838 руб.) СП (360 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (838 руб.)	100 м2 проемов	0,03 0,005*6	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	15626	828	84	10
68	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (4047 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5059 руб.) СП (1872 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5059 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,18 0,03*6	41355,39	27701,81	526,43	406,4	7444	4986	95	73
69	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (286 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (358 руб.) СП (132 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (358 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 0,03*6	4670,92	1988,35	41,17	1,96	841	358	7	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (518 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (751 руб.) СП (436 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (751 руб.)	1 м2 проема	2,16 0,6*0,6*6	595,23	347,82	111,92		1286	751	242	
71	<b>ТССЦ-203-8146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примен.	Люк металлический окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	2,16 0,6*0,6*6	6881,64				14864			
72	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	6 1*6	297,41				1784			
Прямомк												
73	<b>ТЕРр69-19-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (1827 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2768 руб.) СП (1107 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2768 руб.)	1 м3 бетона	2,28 0,38*6	2312,04	1213,83	1098,21		5271	2768	2503	
74	<b>ТЕРр57-10-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (713 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1049 руб.) СП (566 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1049 руб.)	100 мест	0,12 0,02*6	12658,68	8642,7	525,18	99,92	1519	1037	63	12
75	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (354 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (443 руб.) СП (164 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (443 руб.)	100 м2 покрытия	0,48 0,08*6	929,62	920,43	7,38	1,96	446	442	4	1
76	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,006 0,001*6	47396,95				284			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (764 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (955 руб.) СП (353 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (955 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48 0,08*6	4670,92	1988,35	41,17	1,96	2242	954	20	1
78	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (818 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (870 руб.) СП (444 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (870 руб.)	100 м2 стяжки	0,18 0,03*6	12306,76	4585,64	354,08	250,59	2215	825	64	45
79	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (88 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (128 руб.) СП (61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (128 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 0,03*6	1814,64	713,25	43,22	1,47	327	128	8	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
80	<b>ТЕР46-03-007-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (267 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (318 руб.) СП (153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (318 руб.)	1 м3	0,06 0,01*6	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	752	217	535	101
81	<b>ТЕРр61-2-7</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2387 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3562 руб.) СП (1425 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3562 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,12 0,02*6	37229,06	29546,95	171,22	132,21	4467	3546	21	16
82	<b>ТЕР46-03-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (328 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (391 руб.) СП (188 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (391 руб.)	1 м3 заделки	0,06 0,01*6	13632,69	6516,76	119,26		818	391	7	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (259 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (324 руб.) СП (120 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (324 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 0,02*6	5153,75	2699,16	26,7	1,96	618	324	3	
Шахта лифта												
84	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (6420 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8025 руб.) СП (2969 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8025 руб.)	100 м2 покрытия	8,7 (145*6) / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	8088	8008	64	17
85	<b>ТССЦ-101-1944</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,1131	47396,95				5361			
86	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (13853 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (17316 руб.) СП (6407 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (17316 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,7 (145*6) / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	40637	17299	358	17
87	<b>ТЕРр62-31-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (1303 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1916 руб.) СП (766 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1916 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9 0,15*6	3651,54	2129,24	5,58		3286	1916	5	
Пороги шахты												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (872 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (928 руб.) СП (473 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (928 руб.)	100 м2 покрытия	0,18 0,03*6	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	3488	845	291	83
89	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (88 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (128 руб.) СП (61 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (128 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 0,03*6	1814,64	713,25	43,22	1,47	327	128	8	
Оборудование												
90 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 9остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛ/УЛ ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплектЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой	шт.	6 1*6	701016,95				4206102			
Мусор												
91	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	0,36 1,8*0,2	345,71		345,71		124		124	
92	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	1,44 1,8*0,8	34,59		34,59		50		50	
93	<b>ТССЦпр-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	1,8	117,04		117,04		211		211	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									6336071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы.</b>												
94	<b>ТЕРп01-14-025-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1. 1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1. 1Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05; Прил. 1. 1Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (754 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1370 руб.) СП (438 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1370 руб.)	1 лифт	6 1*6	228,33	228,33			1370	1370		
95	<b>ТЕРп01-14-025-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1. 1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1. 1Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (-50 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-90 руб.) СП (-29 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-90 руб.)	1 остановка	-6 -1*6	14,92	14,92			-90	-90		
<b>Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.</b>									<b>2394</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									5305246	882607	27287	4038
Накладные расходы									611947			
Сметная прибыль									421272			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									268472			
Итого Монтажные работы									1861497			
Итого Оборудование									4206102			
Итого Прочие затраты									2394			
<b>Итого</b>									<b>6338465</b>			
В том числе:												
Материалы									189250			
Машины и механизмы									27287			
ФОТ									886645			
Оборудование									4206102			
Накладные расходы									611947			
Сметная прибыль									421272			
НДС 18%									1140924			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете									7479389			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)