


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Орск, пр.Ленина, д.125

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 6011034 руб.
строительных работ _____ 213980 руб.
монтажных работ _____ 1373037 руб.
прочих _____ 1995 руб.
оборудования _____ 3505085 руб.
Средства на оплату труда _____ 659733 руб.
Сметная трудоемкость _____ 4835,35 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2356 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3464 руб.) СП (1663 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3464 руб.)	1 устройство	5 1*5	713,62	692,83			3568	3464		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (24599 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (36175 руб.) СП (17364 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (36175 руб.)	1 шт.	5 1*5	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	44137	33529	9602	2646
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1816 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2670 руб.) СП (1282 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2670 руб.)	1 рама	5 1*5	549,98	533,96			2750	2670		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (32388 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (47630 руб.) СП (22862 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (47630 руб.)	1 станция	5 1*5	9844,34	9525,95	32,57		49222	47630	163	
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (37651 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (55369 руб.) СП (26577 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (55369 руб.)	1 канат	15 3*5	3801,94	3691,26			57029	55369		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7764 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11418 руб.) СП (5481 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11418 руб.)	1 устройство	5 1*5	2352,08	2283,59			11760	11418		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (4100 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6030 руб.) СП (2894 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6030 руб.)	1 ограничитель	5 1*5	1257,78	1206	15,58		6289	6030	78	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (5590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8220 руб.) СП (3946 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8220 руб.)	1 канат	5 1*5	1693,25	1643,96			8466	8220		
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3512 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5164 руб.) СП (2479 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5164 руб.)	1 устройство	5 1*5	1063,64	1032,7			5318	5164		
Шахта, приямок												
10	ТЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (18990 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (27926 руб.) СП (13404 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (27926 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	10 2*5	2876,38	2792,6			28764	27926		
11	ТЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (18716 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (27523 руб.) СП (13211 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (27523 руб.)	2 м высоты подъема	63,5 $((8*2,8+3,7+1,3-2)*5) / 2$	446,39	433,43			28346	27523		
12	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,91; МАТ=12,23 НР (14634 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21520 руб.) СП (10330 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21520 руб.)	1 каркас	5 1*5	4480,53	4303,98	47,4		22403	21520	237	
13	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,96; МАТ=12,23 НР (32341 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (47561 руб.) СП (22829 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (47561 руб.)	1 кабина	5 1*5	9854,56	9512,13	57,1		49273	47561	286	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (10367 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (15246 руб.) СП (7318 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (15246 руб.)	1 противовес	5 1*5	3153,81	3049,18	13,15		15769	15246	66	
15	ТЕРмр01-01-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (82647 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (121540 руб.) СП (58339 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (121540 руб.)	1 створка	90 2*9*5	1390,92	1350,44			125183	121540		
16	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (28124 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (41359 руб.) СП (19852 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (41359 руб.)	1 аппарат	45 9*5	946,6	919,08			42597	41359		
17	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (6266 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9214 руб.) СП (4423 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9214 руб.)	1 устройство	10 2*5	952,2	921,41	3,15		9522	9214	32	
18	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (9168 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (13482 руб.) СП (6471 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (13482 руб.)	1 датчик	20 4*5	694,3	674,12			13886	13482		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (4577 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6731 руб.) СП (3231 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6731 руб.)	1 шунт	45 9*5	154,1	149,57			6935	6731		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (7150 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10514 руб.) СП (5047 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10514 руб.)	1 система	5 1*5	2173,17	2102,83	7,23		10866	10514	36	
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвешенного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (16255 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (23904 руб.) СП (11474 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (23904 руб.)	1 кабель	15 3*5	1641,39	1593,57			24621	23904		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (22028 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (32394 руб.) СП (15549 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (32394 руб.)	1 м направляющих	132,5 (2,8*9+1,3)*5	254,45	244,48	2,63		33715	32394	348	
23	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2190 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3220 руб.) СП (1546 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3220 руб.)	1 этаж	45 9*5	73,75	71,55			3319	3220		
Диспетчеризация												
24	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (508 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (747 руб.) СП (359 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (747 руб.)	1 шт.	5 1*5	158,95	149,33			795	747		
25	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (450 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (662 руб.) СП (318 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (662 руб.)	100 концов жил	0,5 0,1*5	1522,67	1323,04			761	662		
Электромонтажные работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (72 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (100 руб.) СП (52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (100 руб.)	100 шт.	0,15 0,03*5	665,68	665,68			100	100		
27	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (366 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (509 руб.) СП (265 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (509 руб.)	100 шт.	0,7 0,14*5	728,02	720,35	7,67	5,87	510	505	5	4
28	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (407 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (502 руб.) СП (261 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (502 руб.)	100 шт.	0,1 (2*5) / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	547	501	9	1
29	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	10 2*5	76,4				764			
30	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (372 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (459 руб.) СП (239 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (459 руб.)	100 шт.	0,1 (2*5) / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	503	458	9	1
31	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	10 2*5	41,53				415			
32	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (5619 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (6937 руб.) СП (3607 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6937 руб.)	100 шт.	0,7 0,14*5	11340,23	9889,67	148,31	19,69	7938	6923	104	14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	70 1,4*5	212,68				14888			
34	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	7 1,4*5	82,61				578			
35	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (1351 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1668 руб.) СП (867 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1668 руб.)	1 шт.	10 2*5	226,7	158,75	59,26	7,95	2267	1588	593	80
36	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (2643 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3263 руб.) СП (1697 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3263 руб.)	100 м	1,6 (32*5) / 100	2520,06	2039,23	198,64		4032	3263	318	
37	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	280	0,99				277			
38	ТССЦ-103-1396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	161,9	21,01				3402			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (1612 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1990 руб.) СП (1035 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1990 руб.)	100 м	1,6 (32*5) / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	2371	1971	142	19
40	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,16 (32*5) / 1000	104174,17				16668			
41	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (3211 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3964 руб.) СП (2061 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3964 руб.)	100 м	1,75 0,35*5	2643,13	2263,16	118,29	1,96	4625	3961	207	3
42	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	175 35*5	20,68				3619			
43	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (552 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (681 руб.) СП (354 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (681 руб.)	100 м	1,75 0,35*5	456,25	387,69	14,83	1,96	798	678	26	3
44	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,175 0,035*5	24951,61				4367			

Строительные работы

Машинное помещение

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (645 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (948 руб.) СП (379 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (948 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,4 0,08*5	2370,91	2370,91			948	948		
46	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (365 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (456 руб.) СП (169 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (456 руб.)	100 м2 покрытия	0,4 0,08*5	1147,44	1138,25	7,38	1,96	459	455	3	1
47	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0052	47396,95				246			
48	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (1230 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1836 руб.) СП (734 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1836 руб.)	100 м2 поверхности	0,4 0,08*5	6529,5	4522,53	86,9	67,02	2612	1809	35	27
49	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными смесями простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (711 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (889 руб.) СП (329 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (889 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4 0,08*5	5172,33	2218,89	46,01	1,96	2069	888	18	1
50	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1773 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2608 руб.) СП (1043 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2608 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	1,1 0,22*5	2370,91	2370,91			2608	2608		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (811 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1014 руб.) СП (375 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1014 руб.)	100 м2 покрытия	1,1 0,22*5	929,62	920,43	7,38	1,96	1023	1012	8	2
52	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0143	47396,95				678			
53	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно- известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (2694 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (4021 руб.) СП (1608 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4021 руб.)	100 м2 поверхности	1,1 0,22*5	5491,74	3592,32	81,81	63,11	6041	3952	90	69
54	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (1751 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2189 руб.) СП (810 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2189 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1 0,22*5	4670,92	1988,35	41,17	1,96	5138	2187	45	2
55	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (1818 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1934 руб.) СП (986 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1934 руб.)	100 м2 стяжки	0,4 0,08*5	12306,76	4585,64	354,08	250,59	4923	1834	142	100
56	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (243 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (258 руб.) СП (132 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (258 руб.)	100 м2 покрытия	0,05 0,01*5	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	969	235	81	23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (197 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (286 руб.) СП (137 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (286 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4 0,08*5	1814,64	713,25	43,22	1,47	726	285	17	1
Проемы												
58	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (236 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (337 руб.) СП (169 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (337 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,08 (1,6*5) / 100	4210,79	4210,79			337	337		
59	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (755 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1079 руб.) СП (540 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1079 руб.)	100 коробок	0,05 (1*5) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	1205	1050	155	29
60	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1800 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2609 руб.) СП (1513 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2609 руб.)	1 м2 проема	7,5 1,5*5	595,23	347,82	111,92		4464	2609	839	
61	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,15 30*5/1000	62943,21				9441			
62	ТССЦ-101-0952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	компл.	5 1*5	295,69				1478			
63	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (67 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (97 руб.) СП (47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (97 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192 (1,6*2,4*5) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	417	97	8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (550 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (786 руб.) СП (393 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (786 руб.)	100 коробок	0,05 (1*5) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	834	768	66	18
65	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (98 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (140 руб.) СП (70 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (140 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,025 (0,5*5) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	141	135	6	5
66	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (629 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (699 руб.) СП (301 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (699 руб.)	100 м2 проемов	0,025 0,005*5	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	13021	690	70	9
67	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2249 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2811 руб.) СП (1040 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2811 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,1 0,02*5	41355,39	27701,81	526,43	406,4	4136	2770	53	41
68	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (159 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (199 руб.) СП (74 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (199 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 0,02*5	4670,92	1988,35	41,17	1,96	467	199	4	
69	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (768 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1113 руб.) СП (646 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1113 руб.)	1 м2 проема	3,2 0,8*0,8*5	595,23	347,82	111,92		1905	1113	358	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>прим.</i>	Люки трудногораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47</i>	м2	3,2 <i>0,8*0,8*5</i>	3073,08				9834			
71	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7</i>	компл.	5 <i>1*5</i>	297,41				1487			
Прямоук												
72	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88</i> <i>НР (1522 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2306 руб.)</i> <i>СП (922 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2306 руб.)</i>	1 м3 бетона	1,9 <i>0,38*5</i>	2312,04	1213,83	1098,21		4393	2306	2087	
73	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91</i> <i>НР (594 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (874 руб.)</i> <i>СП (472 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (874 руб.)</i>	100 мест	0,1 <i>0,02*5</i>	12658,68	8642,7	525,18	99,92	1266	864	53	10
74	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05</i> <i>НР (295 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (369 руб.)</i> <i>СП (137 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (369 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,4 <i>0,08*5</i>	929,62	920,43	7,38	1,96	372	368	3	1
75	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61</i>	т	0,005 <i>0,001*5</i>	47396,95				237			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (637 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (796 руб.) СП (295 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (796 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4 0,06*5	4670,92	1988,35	41,17	1,96	1868	795	16	1
77	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (682 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (726 руб.) СП (370 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (726 руб.)	100 м2 стяжки	0,15 0,03*5	12306,76	4585,64	354,08	250,59	1846	688	53	38
78	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (107 руб.) СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (107 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 0,03*5	1814,64	713,25	43,22	1,47	272	107	6	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
79	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (223 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (265 руб.) СП (127 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (265 руб.)	1 м3	0,05 0,01*5	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	627	181	446	84
80	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1989 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2968 руб.) СП (1187 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2968 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,1 0,02*5	37229,06	29546,95	171,22	132,21	3723	2955	17	13
81	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (274 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (326 руб.) СП (156 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (326 руб.)	1 м3 заделки	0,05 0,01*5	13632,69	6516,76	119,26		682	326	6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (216 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (270 руб.) СП (100 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (270 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 0,02*5	5153,75	2699,16	26,7	1,96	515	270	3	
Шахта лифта												
83	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (5350 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6687 руб.) СП (2474 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6687 руб.)	100 м2 покрытия	7,25 (145*5) / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	6740	6673	54	14
84	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0943	47396,95				4470			
85	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (11544 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (14430 руб.) СП (5339 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (14430 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,25 (145*5) / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	33864	14416	298	14
86	ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (1086 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1597 руб.) СП (639 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1597 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75 0,15*5	3651,54	2129,24	5,58		2739	1597	4	
Пороги шахты												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (727 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (773 руб.) СП (394 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (773 руб.)	100 м2 покрытия	0,15 0,03*5	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	2907	704	242	69
88	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (107 руб.) СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (107 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 0,03*5	1814,64	713,25	43,22	1,47	272	107	6	
Оборудование												
89 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛУЛ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплект ЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой	шт.	5 1*5	701016,95				3505085			
Мусор												
90	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,5 2,5*0,2	345,71		345,71		173		173	
91	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2 2,5*0,8	34,59		34,59		69		69	
92	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,5	117,04		117,04		293		293	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									5092102			
Раздел 2. Пусконаладочные работы.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05; Прил. 1.1 Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (628 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1142 руб.) СП (365 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1142 руб.)	1 лифт	5 1*5	228,33	228,33			1142	1142		
94	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (-41 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-75 руб.) СП (-24 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-75 руб.)	1 остановка	-5 -1*5	14,92	14,92			-75	-75		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									1995			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									4325050	656390	18088	3343
Накладные расходы									455810			
Сметная прибыль									313237			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									213980			
Итого Монтажные работы									1373037			
Итого Оборудование									3505085			
Итого Прочие затраты									1995			
Итого									5094097			
В том числе:												
Материалы									145487			
Машины и механизмы									18088			
ФОТ									659733			
Оборудование									3505085			
Накладные расходы									455810			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									313237			
НДС 18%									916937			
ВСЕГО по смете									6011034			

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)