

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада ногоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Первомайский район,п. Первомайский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 018.03.16-АС
Сметная стоимость строительных работ _____ 1961755 руб.
Средства на оплату труда _____ 272973 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1953,54 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. фасад																
демонтаж																
1	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (443 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (317 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,04 4 / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	671	619	52	14	128,73	5,15	2,15	0,09
2	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (255 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (182 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,0648 (2*3,24) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	367	352	15	12	46,11	2,99	0,93	0,06
3	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,648 0,4264+0,2216	353,34		353,34		229		229					

Гранд-СМЕТА

4	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,648 0,4264+0,2216	39,14		39,14		25		25					
МОНТАЖ																
5	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (33379 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19381 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,5 650,0 / 100	7415,11	5521,72	33,84		48198	35891	220		43,5	282,75		
6	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (820 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (392 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0324 (4*1,35*0,6) / 100	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	16881	900	91	11	216,08	7	1,76	0,06
7	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,3; МАТ=2,44 НР (129 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,054 (4*1,35) / 100	14039,48	2655,94	82,73	8	758	143	4		21,19	1,14	0,04	
8	ТССЦ-101-2910 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 480 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2910 2 квартал 2016 г. МАТ=1,14	м	5,4	383,64				2072							
9	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (923 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (427 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0408 (4*0,4*(0,6*2+1,35)) / 100	41513,94	27860,36	526,43	408,73	1694	1137	21	17	204,06	8,33	2,06	0,08