

СОГЛАСОВАНО:

« ____ » _____ 201 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
НО «Фонд модернизации ЖКХ
Оренбургской области»_____
К.С. Золотарев**Смета на проектные работы**

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту
внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника базовых цен на проектные работы в строительстве».

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Цпр.=(a+vxX)xK | Ст-ть руб. |
|-------|---|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой 15м, объемом 11928,75 м3. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1. | В=227 (Таблица 2) Газоснабжение-2% процентное соотношение (Таблица 8) К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) | 227*11928,75 /100*0,02*3,92 | 2122,94 |
| 2. | Обследование многоквартирного жилого дома высотой 15 м, объемом 11928,75 м3 Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1. | Табл.15 графа 4 Коэф. на объем 0,8 К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) | Газоснабжение 2489,31*3,92*0,8 | 7806,48 |
| 3. | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт газоснабжения многоквартирного дома объемом 11928,75 м3 Сметная документация | A=275 (таблица 1) B=0,006 (таблица 1) Газоснабжение-3,5% процентное соотношение П.1.9 коэф.0,8 К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) | (275+11928,75 *0,006)* *0,035*3,92*0,8*1000 (275+11928,75 *0,006)* *0,035*3,92*0,8*1000* *0,05 | 38039,80 1901,99 |
| | ИТОГО: | | | 49871,21 |
| | НДС 18% | | | 8976,82 |
| | ВСЕГО по смете | | | 58848,03 |

Составил _____

Чурбакова И.В.

Проверил _____

Сидоров М.С.