

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организационно-технической работе
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»
_____ К.С. Золотарев

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр.2-й, д.10.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии со «Справочником базовых цена на проектные работы «Обмерные работы и обследование зданий и сооружений» (2016г.); «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	$C_{пр.} = (a + v \cdot X) \cdot K$	Ст-ть руб.
1	2	3	4	5
1	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой до 6м., объемом 1508м ³ Категория сложности здания-1. Категория сложности работ -1.	V=409,2(таблица 2) 1,18% процентное соотношение (таблица 8) K=3,92 Текущие цены 2квартал 2016г. (приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	$1508/100 \cdot 409,2 \cdot 0,0118 \cdot 3,92$	285,34
2	Обследование многоквартирного жилого дома высотой до 6м., объемом 1508 м ³ . Категория сложности здания -1. Категория сложности работ -1. Без определения несущей способности.	V=298,8 (таблица 4) 3,4% процентное соотношение (таблица 9) K=0,8 п.2.1.13 K=3,92 Текущие цены 2квартал 2016г. (приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	$1508/100 \cdot 298,8 \cdot 0,034 \cdot 0,8 \cdot 3,92$	480,28

2	Обследование системы водоотведения многоквартирного жилого дома высотой до 6м., объемом 1508 м3. Категория сложности здания -1. Категория сложности работ -1. Без определения несущей способности.	V=852,4 (таблица 15) 20% процентное соотношение K=3,92 Текущие цены 2квартал 2016г. (приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	852,4*0,2*3,92	668,28
3	Разработка проектной документации на капитальный ремонт водоотведения многоквартирного дома объемом 1508м3	A=90(Таблица 1)V=0,01(таблица 1)2% процентное соотношение (таблица 12) K=3,92 Текущие цены 2квартал 2016г. (приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	(90+1508*0,01)*0,02*3,92*1000	8237,88
	Сметная документация		(90+1527*0,01)*0,021*3,92*1000*0,05	411,89
3	Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома объемом 1508м3	A=90(Таблица 1)V=0,01(таблица 1)2,1% процентное соотношение (таблица 12) K=3,92 Текущие цены 2квартал 2016г. (приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	(90+1508*0,01)*0,021*3,92*1000	8649,77
	Сметная документация		(90+1508*0,01)*0,021*3,92*1000*0,05	432,49
	ИТОГО:			19165,94
	НДС 18%			3 449,87
	ВСЕГО по смете			22615,80

Составил _____

Марцинина И.В.

Проверил _____

Сидоров М.С.

высота	объем	табл.2,4	табл.8,9	индекс	к-т	табл.15	площадь
2,5	1508	409,2	0,0118	3,92			603
2,5	1508	298,8	0,034	3,92	0,8		603

2,5	1508	298,8	0,034	3,92	0,8	603		
	1508			3,92			90	0,01
	1508			3,92			90	0,01

0,02	1000	8237,88
------	------	---------

0,021	1000	8649,774
-------	------	----------