

СОГЛАСОВАНО:

« ____ » _____ 201 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
НО «Фонд модернизации ЖКХ
Оренбургской области»_____
К.С. Золотарев**Смета на проектные работы**

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту
внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 82а.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника базовых цен на проектные работы в строительстве».

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Цпр.=(a+vxX)xK	Ст-ть руб.
1	2	3	4	5
1.	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой 15м, объемом 12726,75 м3. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	В=227 (Таблица 2) Водоотведение - 1% процентное соотношение (Таблица 8) К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	227*12726,75/100*0,01* *3,92	1132,48
2.	Обследование многоквартирного жилого дома высотой 15 м, объемом 12726,75 м3. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	Табл.15 графа 4 Коэф. на объем 0,1 К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	Водоотведение 3245,35*3,92*0,1	1272,18
3.	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного дома объемом 12726,75 м3 Сметная документация	А=275 (таблица 1) В=0,006 (таблица 1) П.3.2 коэф.0,4-метод.указания Водоотведение-1% процентное соотношение К=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	(275+12726,75*0,006)* *0,01*3,92*0,4*1000 (275+12726,75*0,006)* *0,01*3,92*0,4*1000 *0,05	5509,33 275,47
	ИТОГО:			8189,46
	НДС 18%			1474,10
	ВСЕГО по смете			9663,56

Составил _____

Чурбакова И.В.

Проверил _____

Сидоров М.С.