

2015 г.

г. Оренбург, ул. Кольцевая, 17
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2015 г.

на капитальный ремонт конструкций чердачного перекрытия жилого дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Кольцевая, 17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____ 850,409 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 183,746 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1478,16 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
Раздел 1. Демонтажные работы																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтажные работы																	
1	ТЕР46-04-007-01	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных	100 м2	1,988	1613,74	1267,2	346,54	129,59	3208,12	2519,2	688,92	257,62	133,53	265,46	9,35	18,56	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):																	
ТЕР46-04-007-01 190 Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных ОЗП=1,89, ЭМ=6,43, ЗПМ=11,89																	
НР (32151,18 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ																	
СП (18372,11 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ																	
2	ТЕР46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0,576 2,564-1,988	275,13	275,13			158,47	158,47			29,52	17			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно):																	
ТЕР46-02-009-01 59 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных ОЗП=1,89, ЗПМ=11,89																	
НР (1820,14 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ																	
СП (1040,08 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ																	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										9553,8				324,83		23,24	
Раздел 2. Монтаж конструкций																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР-01-01-021-03 И2-Г/Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м2 перекрыт ий	1,988	7264,51	1276,35	388,19	31,94	14441,85	2537,38	771,72	63,5	129,71	257,86	1,98	3,94
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-01-01-021-03 54 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок ОЗГ=11,89, ЗМ=6,32, ЗЛМ=11,89, МАТ=4,32 НР (32074,86 руб.), 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (15324,65 руб.), 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ														
4	ТСЦ-101-1742 И2-Г/Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-104,4 -Ф2,Р1	6,22				-649,37							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ101-1742 1413 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,77														
5	ТСЦ-102-0040 И2-Г/Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Брусня необрезанная хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	6,64	1732,06				11500,88							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ102-0040 6550 Брусня необрезанная хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта МАТ=2,96														
6	ТЕР26-01-055-01 И2-Г/Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка пароконденционного слоя из пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхно сти покрытия изоляция	1,988	11729,87	1002,57	26,23		23318,98	1993,11	52,15		95,94	190,73		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-055-01 96 Установка пароконденционного слоя из пленки полиэтиленовой ОЗГ=11,89, ЗМ=4,82, ЗЛМ=11,89, МАТ=2,53 НР (20984,68 руб.), 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (13081,36 руб.), 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ														
7	ТСЦ-113-0307 И2-Г/Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	т	-0,0457 -Ф1,Р1	26786,39				-1223,22							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ113-0307 12755 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм МАТ=3,29														
8	ТЕР26-01-055-01 И2-Г/Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка ветрозащитной мембраны	100 м2 поверхно сти покрытия изоляция	1,988	11729,87	1002,57	26,23		23318,98	1993,11	52,15		95,94	190,73		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-055-01 96 Установка пароконденционного слоя из пленки полиэтиленовой ОЗГ=11,89, ЗМ=4,82, ЗЛМ=11,89, МАТ=2,53 НР (20984,68 руб.), 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (13081,36 руб.), 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ														

Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТСЦ-113-0307 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТСЦ113-0307 12755 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм МАТ=3,29	т	-0,0457 -Ф6,р1	26766,39				-1223,22							
10	ТЕР-10-05-011-02 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТЕР-10-05-011-02 389 Устройство подвесных: потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) СЭП=11,89; ЗМ=5,94; ЗПМ=11,89; МАТ=5,08 НР (30783,46 руб.); 90%=-118% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (14707,65 руб.); 43%=-63% (0,86*0,8) от ФОТ	100 м2 потолка	2,379	6824,75	1051,48	23,14		16236,08	2501,47	55,05		97	230,76		
11	ТСЦ-201-0818 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Тяга подвеса: 350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТСЦ201-0818 18616 Тяга подвеса: 350 МАТ=7,06	шт.	197,9	0,53				104,89							
12	ТСЦ-101-2509 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТСЦ101-2509 3267 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм МАТ=5,33	м2	-264,1 -Ф3,р1	16,97				-4481,78							
13	ТСЦ-101-2512 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТСЦ101-2512 3270 Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм МАТ=5,32	м2	264,1	23,16				6116,56							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР15-01-047-08 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	100 м2 поверхности облицовки	0,185	14801,85	6403,19	261,61	4,44	2736,34	1194,59	48,4	0,82	590,7	109,28	0,32	0,06
15	ТСЦ-101-2509 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	-19,06 -05,р4	16,97				-323,45							
16	ТСЦ-101-0627 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	-0,0031 -05,р3	25967,83				-80,5							
17	ТСЦ-101-0383 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Краски масляные и алкидные густотерты, цинковые: МА-011-0	т	-0,0004 -05,р2	19638,83				-7,86							
18	ТСЦ-101-0359 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая	т	-0,003 -05,р1	19353,2				-58,06							
19	ТСЦ-101-3434 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм	м2	18,5	79,59				1472,42							

2015 г.

г. Оренбург, ул. Западная, 3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:
ИИН 561015840
2015 г.

на капитальный ремонт конструкций чердачного перекрытия жилого дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Западная, 3, Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 607,166 тыс. руб.
Средства на оплату труда 131,083 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1052,56 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Демонтажные работы																		
1	ТЕР46-04-007-01	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных	100 м2	1,05	1613,74	1267,2	346,54	129,59	1694,43	1330,56	363,87	136,07	133,53	140,21	9,35	9,82		
	И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТЕР46-04-007-01 190 Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных ОГП=11,89, ЗМ=6,43, ЗЛМ=11,89 НР (16981,21 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СИ (9703,56 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ																
2	ТЕР46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	1,619 2,669-1,05	275,13	275,13			445,44	445,44			29,52	47,79				
	И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): ТЕР46-02-009-01 59 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных ОГП=11,89, ЗЛМ=11,89 НР (5116,25 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СИ (2923,57 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы					61933,33									216,2		12,28		
Раздел 2. Монтаж конструкций																		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР10-01-021-03	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м2 перекрыт ий	1,05	7204,51	1276,36	388,19	31,94	7627,74	1340,17	407,6	33,54	129,71	136,2	1,98	2,08
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-021-03 54 Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок ОЗП=11,89, ЗМ=6,32, ЗПМ=11,89, МАТ=4,32 НР (16941,08 руб.), 90%=118% (19 920,85) от ФОТ СП (8094,07 руб.), 43%=63% (10 850,8) от ФОТ														
4	ТСЦ-101-1742	Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-55,13 -02 р1	6,22				-342,91							
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ101-1742 1413 Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,77														
5	ТСЦ-102-0040	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	4,32	1732,06				7482,5							
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ102-00-00 6550 Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта МАТ=2,98														
6	ТЕР26-01-055-01	Установка пармоизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхно сти покрытия изоляция	1,05	11729,87	1002,57	26,23		12316,36	1052,7	27,54		95,94	100,74		
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-055-01 96 Установка пармоизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ОЗП=11,89, ЗМ=4,82, ЗПМ=11,89, МАТ=2,53 НР (11083,5 руб.), 77%=100% (10 920,85) от ФОТ СП (6909,19 руб.), 48%=70% (10 850,8) от ФОТ														
7	ТСЦ-113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	т	-0,0242	26766,39				-647,75							
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ113-0307 12755 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм МАТ=3,29														
8	ТЕР26-01-055-01	Установка ветрозащитной мембраны	100 м2 поверхно сти покрытия изоляция	1,05	11729,87	1002,57	26,23		12316,36	1052,7	27,54		95,94	100,74		
	И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-055-01 96 Установка пармоизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ОЗП=11,89, ЗМ=4,82, ЗПМ=11,89, МАТ=2,53 НР (11083,5 руб.), 77%=100% (10 920,85) от ФОТ СП (6909,19 руб.), 48%=70% (10 850,8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТСЦ-113-0307 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ113-0307 12755 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм МАТ=3,29	т	-0,0242	26786,39				-647,75							
10	ТЕР10-05-011-02 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «Кнауф» одноуровневых (П 113) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-05-011-02 389 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «Кнауф» одноуровневых (П 113) ОЗП=1,89, ЗМ=6,94, ЗПМ=11,89, МАТ=5,08 НР (31011,72 руб.), 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ СП (15103,38 руб.), 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 потолка	2,443	6824,75	1051,48	23,14		16672,86	2568,77	56,53		97	236,97		
11	ТСЦ-201-0818 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Тяга подвеса: 350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ201-0818 18616 Тяга подвеса: 350 МАТ=7,06	шт.	197,9	0,53				104,89							
12	ТСЦ-101-2509 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ101-2509 3267 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм МАТ=5,33	м2	-271,2 -03,07	16,97				-1602,26							
13	ТСЦ-101-2512 И2-Приказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ101-2512 3270 Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм МАТ=5,32	м2	271,2	23,16				6280,99							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР15-01-047-08 И2-Г/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	100 м2 поверхности облицовки	0,2264	14801,86	6403,19	261,61	4,44	3351,14	1449,68	59,23	1,01	596,7	133,73	0,32	0,07
15	ТСЦ-101-2509 И2-Г/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): ТСЦ101-2509 3267 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм МАТ=5,33	м2	-23,32 -Ф5,Р4	16,97				-395,74							
16	ТСЦ-101-0627 И2-Г/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Олифа комбинированная, марки: К-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): ТСЦ101-0627 2517 Олифа комбинированная, марки: К-2 МАТ=3,42	т	-0,0038 -Ф5,Р3	25957,83				-98,68							
17	ТСЦ-101-0383 И2-Г/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): ТСЦ101-0383 2345 Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-0 МАТ=2,51	т	-0,0005 -Ф5,Р2	19538,83				-9,82							
18	ТСЦ-101-0359 И2-Г/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Краски водо-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): ТСЦ101-0359 2238 Краски водо-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая МАТ=1,9	т	-0,0036 -Ф5,Р1	19353,2				-69,67							
19	ТСЦ-101-3434 И2-Г/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): ТСЦ101-3434 1716 Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х250х10 мм МАТ=3,73	м2	23,32	79,59				1856,04							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФЕР10-01-036-01 Пруказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР10-01-036-01 5 ФЕР 10. Деревянные конструкции ОЗГ=11,89; ЗМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=4,18 НР (1983,21 руб.), 90%=118%*0,9*0,89 от ФОТ СП (947,54 руб.), 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	100 п. м	2,82	392,15	57,15			1105,86	161,16			6,7	18,89		
21	ФССЦ-101-5968 Пруказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР10-01-036-01 5 ФЕР 10. Деревянные конструкции ОЗГ=11,89; ЗМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=4,18	10 м	-28,2 -04,01	29,9				-843,18							
22	ТСЦ-101-6008 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ТС	Плинтус потолочный из пенопласта, размером: 45х45 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ101-6008 2870 Плинтус потолочный из пенопласта, размером: 45х45 мм МАТ=4,48	м	282	5,15				1452,3							
Итого по разделу 2 Монтаж конструкций										442525,23				838,36		2,69

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										65049,15	9401,18	942,31	170,62		915,27	11,97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз 1-3, 10, 20-21, 6, 8, 14))										66694,91	10811,36	1177,89	213,28		1052,56	14,97
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										335858,27	128547,07	7269,4	2535,9		1052,56	14,97
Накладные расходы										110670,11						
Сметная прибыль										57930,18						
ВСЕГО по смете										607166,32					1052,56	14,97
Итого										504458,56					1052,56	14,97
В том числе:																
Материалы										200041,8						
Машины и механизмы										7269,4						
ФОТ										131082,97						
Накладные расходы										110670,11						
Сметная прибыль										57930,18						
Непредвиденные затраты 2%										10089,17						
Итого с непредвиденными										514547,73						
НДС 18%										92618,59						
ВСЕГО по смете										607166,32					1052,56	14,97