

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_ 2016 г.



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, д. 90  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2625740 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 390670 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2973,63 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				
					В том числе				В том числе				
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗГМ=11,89 НР (23250 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (13286 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	17,37 (1907-170) / 100	1770,69	1593,5	177,19		30757	27679		3078	
2	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (Демонтаж (разборка). ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗГМ=11,89; МАТ=5,8 НР (46669 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (22320 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	17,37 (1907-170) / 100	3908,99	2672,04	1236,95	248,38	67899	46413		21486	4314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЗМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (58336 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (27900 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	17,37 (1907-170) / 100	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	178690	58016	26858	5393
4	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к раск.; ЗПМ=35; МАТ=35 к раск.; ТЗ=35; ТЗМ=35)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЗМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (71290 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (34095 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	17,37 (1907-170) / 100	17156,42	4294,67	686,78	166,46	298007	74598	11929	2891
5	ТЕР12-01-016-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 70 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ОЗП=11,89; ЗМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=9,12 НР (5560 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2659 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	17,37 (1907-170) / 100	1304,22	347,9	20,24		22654	6043	352	
6	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЗМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (31283 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (14961 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	17,37 (1907-170) / 100	46865,94	1919,16	307,21	38,4	814061	33336	5336	667
7	ТСЦ-101-1962 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изоплост ЭПП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1962 1165 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изоплост ЭПП-4 МАТ=3,89	м2	2015 -от р2	173,18				-348958			
8	ТСЦ-101-1961 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изоплост ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изоплост ЭКП-4.5 МАТ=3,88	м2	-1980 -от р1	203,31				-402554			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-101-6060 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Биполь, ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6060 1120 Биполь, ТКП МАТ=6,16	м2	2015	107,62				216854			
10	ТСЦ-101-6059 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Биполь, ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6059 1119 Биполь, ТПП МАТ=5,66	м2	1980	90,33				178853			
паралеты												
11	ТЕР07-05-030-11 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ОЗП=11,89; ЗМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,67 НР (4489 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2565 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,23 23 / 100	29306,38	15797,77	2254,47	604,13	6740	3633	519	139
12	ТСЦ-403-2012 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плита парапетная: ПП 6.5 бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ403-2012 33566 Плита парапетная: ПП 6.5 бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3) МАТ=9,99	шт.	23	263,14				6052			
13	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (по суц. плитам парапета) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЗМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (5138 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2457 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,53 153 / 100	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	15740	5110	2366	475
14	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЗМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (2691 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1287 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,53 153 / 100	7352,74	1840,57	294,33	71,34	11250	2816	450	109

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЗМ=6,51; ЗГПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (20746 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9922 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	3,25 325 / 100	60293,87	6809,88	700,22	128,53	195955	22132	2276	418
16	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,65	48285,9				-31386			
выход на крышу												
17	ТЕР46-04-008-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 197 Разборка покрытий кровель из листовой стали ОЗП=11,89; ЗМ=3,69; ЗГПМ=11,89 НР (1357 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (776 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,7 170 / 100	1004,27	950,84	53,43		1707	1616	91	
18	ТЕРр53-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 59 Кладка отдельных участков из кирпича Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ОЗП=11,89; ЗМ=7,16; ЗГПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (2721 руб.): 73%=86%*(0.85*0.85) от ФОТ СП (2088 руб.): 56%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 кладки	0,05 5 / 100	652321,13	67074,58	27912,83	7479,64	32616	3354	1396	374
19	ТЕР15-02-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; ЗМ=6,28; ЗГПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (28870 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13352 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемой поверхности	2,1 (42*9) / 100	45687,6	16949,79	394,45	234,23	95944	35595	828	492
20	ТЕР15-04-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окрашка фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 518 Окрашка фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая ОЗП=11,89; ЗМ=4,68; ЗГПМ=11,89; МАТ=4,96 НР (1286 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (595 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 фасада	2,1 210 / 100	1099,14	765,72	11,37		2308	1608	24	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕРр58-12-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЗМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 НР (2971 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (2176 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2	1,7 170 / 100	11314,31	2409,03	171,86	52,79	19234	4095	292	90
22	ТЕР46-02-005-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 53 Монтаж профилированного настила ОЗП=11,89; ЗМ=5,97; ЗПМ=11,89; МАТ=5,09 НР (2276 руб.): 84%=110%*0,9*0,85 от ФОТ СП (1300 руб.): 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,918 918 / 1000	4594,05	2724	1296,56	226,98	4217	2501	1190	208
23	ТСЦ-101-4528 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4528 4558 Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55 МАТ=4,62	м2	187 170*1,1	283,3	52977						
24	ТСЦ-101-1845 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1845 5668 Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм МАТ=4,74	шт.	1020 170*6	1,09	1112						
25	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЗМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (8298 руб.): 92%=120%*0,9*0,85 от ФОТ СП (3969 руб.): 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м примыканий	1,3 130 / 100	60293,87	6809,88	700,22	128,53	78382	8853	910	167
26	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,26	48285,9				-12554			
27	ТЕРр56-10-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (155 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (111 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,054 54 / 100	4093,73	4093,73			221	221		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕРр56-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок. Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (734 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (525 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,05 5/100	22864,99	20423,33	2441,06	567,39	1143	1021	122	28
29	ТЕРр56-23-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 77 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=6,42 НР (218 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (156 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	1 т	0,055	52078,2	5603,04	163,78	62,66	2864	308	9	3
30	ТЕР09-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 НР (1260 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1059 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 проема	5,4	604,38	338,15	114,83		3264	1826	619	
31	ТСЦ-202-0041 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дверной блок металлический со скобными изделями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ202-0041 18647 Дверь герметическая, марка стали С 255 МАТ=6,59	т	0,175 0,035*5	168132,32				29423			
32	ТЕР15-04-041-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнения дверных проемов и печей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-041-05 634 Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнения дверных проемов и печей ОЗП=11,89; ЭМ=5,23; ЗПМ=11,89; МАТ=6,35 НР (382 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (176 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,146 14,6/100	4486,92	3264,99	7,43	1,66	655	477	1	
вытяжные трубы												
33	ТЕРр58-20-8 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обделок из листовой стали, примыкающей к вытяжным трубам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-8 87 Смена обделок из листовой стали, примыкающей к вытяжным трубам ОЗП=11,89; ЭМ=5,39; ЗПМ=11,89; МАТ=3,77 НР (4797 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (3513 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,6 60/100	17337,02	11250,79	34,44	9,87	10402	6750	21	6



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (вытяжные трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (11267 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5389 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,894 89,4/100	52364,37	13660,66	178,53	38,4	46814	12213	160	34
35	ТЕРр65-38-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 211 Смена частей канализационного стояка над кровлей Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=15,38 НР (4255 руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ СП (2321 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	13	2839,64	371,92			36915	4835		
36	ТСЦ-103-0917 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметр: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ103-0917 7769 Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметр: 150 мм МАТ=16,48	м	-19,89 -02 р/	1589,33				-31612			
37	ТСЦ-507-0546 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ507-0546 43940 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм МАТ=5,02	м	19,89	179,62				3573			
38	ТЕРр65-38-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 212 Смена частей канализационного стояка над кровлей Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=3,77 НР (1864 руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ СП (1017 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	13	446,43	162,89			5804	2118		
39	ТЕРр58-10-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 40 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=2,32 НР (457 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (334 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,1	24398,47	6433,56	40,52		2440	643	4	
40	ТСЦ-301-5862 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Паук МП, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5862 24905 Паук МП, диаметр 100 мм МАТ=2,8	шт.	10	345,77				3458			
прочие работы												

## Гранд-СМЕТА

[illegible]



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы									1203794			
Машины и механизмы									111586			
ФОТ									390670			
Накладные расходы									342620			
Сметная прибыль									170309			
Непредвиденные затраты 1%									22032			
Итого с непредвиденными									2225203			
НДС 18%									400537			
ВСЕГО по смете									2625740			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)