


*Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"Атлант"*

АТЛАНТ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск,
Вокзальное шоссе, д. 3*

Шифр: ЖКХ-2016-63-003-ВК

Холодное водоснабжение

Оренбург 2016 г.

*Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"Атлант"*

АТЛАНТ



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск,
Вокзальное шоссе, д. 3*

Шифр: ЖКХ-2016-63-003-ВК

Холодное водоснабжение

*Директор
Главный инженер проекта*

*Щеголихин Д.Е.
Щеголихин Д.Е.*

Оренбург 2016 г.

Основные показатели по чертежам марки ВК

Наименование системы	Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход				Установл. мощность эл.двигат. кВт	Примечание
		м³/сут	м³/ч	л/с	при пожаре л/с		
В1	23,5	12,0	1,48	0,73			

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Площадь застройки	м2	1624,2
Строительный объем	м3	4975,0

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1-10	Общие данные	
11	Разводка трубопроводов холодного водоснабжения по подвалу	
12	Схема холодного водоснабжения	
13	Водомерный узел	
14	Демонтажная ведомость	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы.	
4.904-69	Детали крепления сантехнических приборов и трубопроводов	
	Прилагаемые документы.	
ЖКХ-2016-63-003-ВК.С	Спецификация оборудования, изделий и мат-ов	

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и норм промышленной безопасности, действующих на территории Российской Федерации, а также содержат меры по предупреждению постороннего вмешательства в хо технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта _____ Щеголихин Д.Е.

№	Наименование	Описание
1	Назначение здания	Множкквартирный жилой дом
2	Год постройки	1963
3	Габаритные размеры здания / количество подъездов, секций	Прямоугольной формы в плане 34,70 x 12,80 м / 2 подъезда
4	Количество этаже / наличие подвала	4 этажа / подвал под всем зданием
5	Несущие конструкции	Ленточные фундаменты / кирпичные стены / жлезобетонные многпустотные перекрытия
6	Перемычки над окнами и дверными проемами	Железобетонные брусковые перемычки по ГОСТ 948-84 (усиление проемов согласно типовых решений)
7	Кровля / водосток	Профилированный лист по деревянной обрешетке / организованный наружный водосток
8	Конструкция крыши	Стропильная деревянная
9	Пространственная жесткость здания	Обеспечивается перекрестными несущими стенами и ж / б диском перекрытия
10	Отмостка, крыльца / входные группы / балконы	Отмостка: асфальто-бетонная / крыльца бетонные / входные группы с ж / б козырьками / балконы отсутствуют
11	Фасады	По серии кирпичного дома
12	Теплоснабжение	Центральное
13	Холодное водоснабжение	Есть
14	Горячее водоснабжение	Есть
15	Электроснабжение, в том числе уравнивание потенциалов	Дом электрифицирован
16	Водоотведение, в том числе выгребные ямы	Дом подключен к сети канализации
17	Лифтовое оборудование / подъемники	Здание не оборудовано лифтовым / подъемным оборудованием

						ЖКХ-2016-63-003-ВК			
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения множкквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3			
Изм.	Кол.ч	Лист	В док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	14
ГИП		Щеголихин			03.16	Общие данные (начало)		СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контроль		Щеголихин			03.16				
Разработ		Малиночка			03.16				
Проверил		Семенов			03.16				

Согласовано

Инв. № подл. Взам. инв. № Подпись и дата

1. Общие указания

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

В здание запроектирован 1 ввод в водопровода Ду 50.

Система водопровода – хозяйственно –питьевая.

Питьевая вода по качеству и безопасности отвечает требованиям на питьевую воду.

Для учета расхода холодной воды на вводе в здание установлен водомерный узел со счетчиком ВСХд-32 с возможностью импульсного выхода.

Потребный напор определен согласно расчетам и обеспечивается напором, создающим действующими сетями водоснабжения.

Прокладка магистралей систем В1 производится по подвалу.

Трубопроводы выполнены из полипропиленовых труб "Рандом Сополимер".

Трубопроводы проложенные ниже отм. 0.000, подлежат изоляции теплоизоляционным материалом Energoflex.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала монтажа внутренних систем водоснабжения должны быть выполнены следующие работы:

- смонтированы междуэтажные перекрытия, стены и перегородки;
- выполнены фундаменты или площадки для установки санитарно –технического оборудования;

- проложены вводы водоснабжения в здания и сооружения;
- выполнена подготовка под полы с нанесением на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;

- устроены опоры под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях;

- установлены закладные детали в строительных конструкциях в соответствии с рабочими чертежами водоснабжения для крепления оборудования и трубопроводов;

- пробиты и подготовлены отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для прокладки трубопроводов;

- подготовлены монтажные проемы в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудования;

- остеклены оконные проемы в наружных ограждениях, утеплены входы и отверстия в наружных стенах (при отрицательных температурах наружного воздуха);

- оштукатурены или облицованы согласно проекту стены и ниши в местах установки санитарных приборов и прокладки трубопроводов;

- оштукатурены поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- выполнено искусственное освещение и обеспечена возможность подключения электроинструментов и электросварочных аппаратов в сеть на расстоянии не более 50 м от места производства работ.

2.2 Кроме того, должно быть выполнено:

- уточнение состава монтажных работ по устройству водопроводной сети и последовательности их выполнения;

- согласование с генподрядчиком графика совмещенных работ;

- обеспечение свободного доступа к месту производства работ;

- установка лесов и подмостей (при необходимости);

- согласование об использовании грузоподъемных механизмов генподрядчика;

- установка и крепление грузоподъемных механизмов в местах, согласованных с генподрядчиком (при необходимости и невозможности использования грузоподъемных механизмов генподрядчика);

- обеспечение доставки в зону монтажа трубных блоков, узлов и деталей, изделий, средств крепления, вспомогательных материалов и т.п.

2.3 В санитарных узлах, ванных комнатах и ящиках общестроительные, санитарно –технические и другие специальные работы следует выполнять в следующей последовательности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического и манометрического испытаний;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка умывальников, унитазов и смывных бачков;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

2.4 При монтаже санитарно –технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

2.5 До начала монтажа трубопроводов из пластмассовых труб должны быть смонтированы трубопроводы водоснабжения из стальных труб и закончены все электросварочные работы. Пластмассовые трубозаготовки, доставляемые на объект в зимнее время, до начала монтажа должны быть выдержаны при положительной температуре не менее двух часов.

2.6 Устанавливается следующий состав и последовательность выполнения укрупненных рабочих операций при монтаже внутренних систем водоснабжения:

2.6.1 Прокладка трубопроводов:

- а) разметка мест установки средств крепления;
- б) установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям:

- дюбель –гвоздями с помощью пристрелки монтажным пистолетом к кирпичным из сплошного кирпича или бетонным стенам;

- вручную к гипсобетонным, шлакобетонным или гипсолитовым стенам;

- с заделкой цементным раствором в готовые отверстия в стенах из любого материала;

- со сверлением и заделкой цементным раствором в бетонных стенах;

- со сверлением и заделкой цементным раствором в керамзитобетонных, кирпичных и других стенах;

- в) установка и заделка гильз в соответствии с рабочей документацией в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах, перегородках и перекрытиях;

- г) прокладка трубопроводов (магистралей, стояков и подводок) из готовых вертикальных или горизонтальных блоков, узлов или отдельных деталей на сварке с поддержанием при электроприхватке, резьбе или фланцах;


- д) выверка и крепление трубопроводов.

2.6.2 Установка полотенцесушителей:

- разметка мест установки креплений и прибора;

- установка креплений;

- установка прибора;

						ЖКХ-2016-63-003-ВК		
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3		
Изм.	Кол.ч	Лист	В док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист
							Р	2
ГИП		Щеголихин			03.16			
Н. контроль		Щеголихин			03.16			
Разработ		Малиночка			03.16	Общие данные (продолжение)		СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014
Проверил		Семенов			03.16			

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата
Взам. инв. N

- присоединение прибора к системе горячего водоснабжения на резьбе или сварке с поддержанием при электроприхвате.
- 2.6.3 Монтаж водомерных узлов, схема которого представлена на рисунке 1:
 - разметка мест установки водомерного узла и креплений;
 - установка креплений (опор или кронштейнов);
 - строповка (при использовании грузоподъемных механизмов) водомерного узла;
 - подъем и установка водомерного узла на опоры;
 - выверка и крепление водомерного узла к опорам хомутами;
 - расстроповка (при использовании грузоподъемных механизмов);
 - присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу на сварке с поддержанием при электроприхватке.
- 2.6.4 Установка водоразборной арматуры:
 - установка водоразборной арматуры для смесителей и кранов водоразборных, туалетных, писсуарных обычных, поливочных, пожарных с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений;
 - установка стационарной душевой трубки или гибкого шланга с подсоединением к смесителю накидной гайкой с прокладкой и установкой крюка для смесителей настенных комбинированных для ванн и умывальников;
 - установка излива с подсоединением к смесителю накидной гайкой с прокладкой для смесителей настольных, настенных, для умывальников, ванн, моек, раковин, поддонов настенных с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном;
 - установка кронштейна для рукоятки душевой сетки, для смесителей настенных с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном;
 - установка конического штуцера (для поливочного крана);
 - установка полугайки (для подсоединения пожарного рукава).
- 2.6.5 Установка арматуры к смывному бачку:
 - установка шарового крана в боковое отверстие смывного бачка и закрепление его контргайкой;
 - установка в седло выпуска груши с тягой;
- 2.6.6 Установка полуавтоматического смывного крана:
 - отсоединение углового вентиля от корпуса смывного крана;
 - подсоединение углового вентиля к трубопроводу холодной воды с уплотнением резьбового соединения;
 - соединение спускной трубы смывного крана со спускной трубой прибора с уплотнением соединения;
 - подсоединение углового вентиля к корпусу смывного крана накидной гайкой с прокладкой.
- 2.6.7 Сборка пожарных рукавов:
 - подсоединение к пожарному рукаву рукавной головки и ручного пожарного ствола с уплотнением резьбовых соединений;
 - сматывание рукава в кольцо и укладка в пожарный шкаф.
- 2.6.8 Испытание систем водоснабжения из стальных труб гидростатическим (или манометрическим) методом выполняется в следующей последовательности:
 - наружный осмотр трубопроводов системы;
 - установка заглушек на подводках к санприборам;
 - установка вентилей для выпуска воздуха на подводках к санприборам верхнего этажа (при гидростатическом методе);
 - присоединение гидропресса к действующему водопроводу или передвижного опрессовочного агрегата с емкостью (или компрессора) к испытываемой системе и установка манометра;
 - подготовка мыльной эмульсии (при манометрическом методе);
 - наполнение отдельных частей системы водой пробным избыточным давлением равным 1,5 избыточного рабочего давления (или воздухом - 0,15 МПа);
 - осмотр трубопроводов (или обнаружение дефектов монтажа на слух) с отметкой

- мелом дефектных мест;
- спуск воды из трубопроводов (или сброс давления до атмосферного) и устранение дефектов. При отсутствии дефектов (при гидростатическом методе) воду из трубопроводов можно не выпускать;
- вторичное наполнение системы в целом пробным давлением равным 1,5 избыточного рабочего давления (или воздухом - 0,1 МПа) и осмотр системы (или обмыливание эмульсией монтажных стыков и соединений) с отметкой мелом дефектных мест;
- снижение давления (или сброс давления до атмосферного) и устранение дефектов;
- сдача системы. Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (или в течение 5 минут при манометрическом методе испытаний - не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см²);
- спуск воды из системы (или сброс давления до атмосферного);
- снятие заглушек;
- снятие вентилей для выпуска воздуха (при гидростатическом методе);
- отсоединение гидропресса от действующего водопровода или передвижного опрессовочного агрегата с емкостью (или компрессора) от испытываемой системы и снятие манометра.
- 2.6.9 Испытание систем холодного водоснабжения из пластмассовых труб гидростатическим методом:
 - последовательность рабочих операций аналогична последовательности при испытании систем водоснабжения из стальных труб;
 - величину пробного избыточного давления в наиболее пониженной точке напорного пластмассового трубопровода следует принимать равной для труб: тяжелого типа (Т) - 1,5 МПа (15 кгс/см²); среднего типа (С) - 0,9 МПа (9 кгс/см²); среднелегкого типа (СЛ) - 0,6 МПа (6 кгс/см²); легкого типа (Л) - 0,38 МПа (3,8 кгс/см²);
 - испытание следует производить после заполнения трубопроводов водой и проверки отсутствия в них воздуха выдержкой под пробным избыточным давлением не менее 30 минут и внешним осмотром. Для трубопроводов из ПНД и ПВХ давление в период испытания и осмотра следует поддерживать на заданном уровне с отклонением не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см²). Трубопроводы считаются выдержавшими испытание, если не будет обнаружено течи или других дефектов.
- 2.7 Разметка мест прокладки трубопроводов производится с нанесением на стены мест пересечения трубопроводов.
- 2.8 Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются в соответствии с рекомендуемым приложением 5 СНиП 3.05.01-85, если другие размеры не предусмотрены проектом, и представлены в таблице 1.


						ЖКХ-2016-63-003-ВК			
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3			
Изм.	Кол.ч	Лист	В док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	3	
ГИП		Щеголихин			03.16				
Н. контроль		Щеголихин			03.16				
Разработ		Малиночка			03.16	Общие данные (продолжение)		СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Проверил		Семенов			03.16				

Таблица 1 – Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках

Назначение трубопровода	Размер, мм		
	отверстия	борозды	
		ширина	глубина
1	2	3	4
Отопление			
Стояк однетрубной системы	100×100	130	130
Два стояка двухтрубной системы	150×100	200	130
Подводка к приборам и сцепки	100×100	60	60
Главный стояк	200×200	200	200
Магистраль	250×300	-	-
Водопровод и канализация			
Водопроводный стояк:			
один	100×100	130	130
два	200×100	200	130
Один водопроводных стояк и один канализационный стояк диаметром, мм:			
50	250×150	250	130
100, 150	350×200	350	200
Два водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм:			
50	200×150	250	130
100, 150	320×200	380	250
Три водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм:			
50	450×150	350	130
100; 150	500×200	480	250
Подводка водопроводная:			
одна	100×100	60	60
две	100×200	-	-
Магистраль водопроводная	200×200	-	-
Вводы и выпуски наружных сетей			
Теплоснабжение, не менее	600×400	-	-
Водопровод, не менее	400×400	-	-
Примечание - Для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину отверстия (параллельно стене, к которой крепится трубопровод), второй - ширину. Для отверстий в стенах первый размер означает ширину, второй - высоту.			

2.9 Установка задвижек, пробковых проходных кранов или вентилей шпинделем (штоком) вниз и к стене не допускается. Арматура, устанавливаемая на трубопроводах, не должна находиться в толще стены или других строительных конструкциях.

2.10 Разборные соединения на трубопроводах (сгоны, соединительные гайки) следует предусматривать в местах установки арматуры и где это необходимо по условиям сборки трубопроводов. Расстояние от магистрали до установленного на стояке или ответвлении вентиля (крана) должно быть не более 120 мм.

2.11 Трубы систем горячего водоснабжения располагаются, как правило, справа от стояков холодного водоснабжения. При параллельной горизонтальной прокладке трубопроводов горячей и холодной воды горячая труба располагается над холодной.

2.12 Неизолированные трубопроводы внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций. Трубопроводы при диаметре условного прохода до 32 мм включительно при открытой прокладке монтируются

на расстоянии от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов на расстоянии от 35 до 55 мм, при диаметрах 40 – 50 мм – от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм – принимается по рабочей документации.

2.13 Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а при высоте этажа более 3 м средства крепления устанавливаются на половине высоты этажа.

2.14 Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках устанавливается в соответствии с размерами, указанными в таблице 2, если нет других указаний в рабочей документации.

Таблица 2 – Наибольшие расстояния между средствами крепления трубопроводов

Диаметр условного прохода трубы, мм	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов		Примечание
	неизолированных	изолированных	
15	2,5	1,5	
20	3,0	2,0	
25	3,5	2,0	
32	4,0	2,5	
40	4,5	3,0	
50	5,0	3,0	
70; 80	6,0	4,0	
100	6,0	4,5	
125	7,0	5,0	
150	8,0	6,0	

2.15 Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние по горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать:

- водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин – на 250, а от бортов моек – на 200;

- туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников – на 200.

Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм:

- водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн – 800;

- смесителей для вдуаров с косым выпуском – 800, с прямым выпуском – 1000;

- смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих для ванн и умывальников, смесителей локтевых для хирургических умывальников – 1100;

- кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий – 600;

- смесителей для душа – 1200.

Душевые сетки устанавливаются на высоте 2100 – 2500 мм от низа сетки до уровня чистого пола.

						ЖКХ-2016-63-003-ВК		
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3		
Изм.	Кол.ч	Лист	В док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стadia	Лист
							Р	4
ГИП		Щеголихин			03.16	Общие данные (продолжение)		СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014
Н. контроль		Щеголихин			03.16			
Разработ		Малиночка			03.16			
Проверил		Семенов			03.16			

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Отклонения от размеров, указанных в настоящем пункте, не должны превышать 20 мм.

2.16 Для уплотнения резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 °K (105 °C) следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную пряжу, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе, а при температуре выше указанной – ленту ФУМ или асбестовую пряжу вместе с льняной пряжей, пропитанные графитом, замешанным на олифе.

Для уплотнения фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды до 403 °K (130 °C) следует применять прокладки из термостойкой резины, а при температуре выше указанной – паронит толщиной 2 – 3 мм или фторопласт – 4.

2.17 При выполнении фланцевых соединений головки болтов следует располагать с одной стороны соединения. На вертикальных участках трубопроводов гайки следует располагать снизу. Концы болтов не должны выступать из гаек более чем на 0,5 диаметра болта или 3 шага резьбы. Прокладки во фланцевых соединениях не должны перекрывать болтовых отверстий. Установка между фланцами нескольких или скошенных прокладок не допускается.

2.18 Сварку стальных труб производить указанным в рабочей документации способом. Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма и конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.

Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70* диаметром 0,8 – 1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.

При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86*.

Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.

При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла.

Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе.

Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с допускаемым отклонением +1 мм.

2.19 Монтаж внутренних систем водоснабжения в сложных, уникальных и экспериментальных зданиях выполнять в соответствии с особыми указаниями рабочей документации и требованиями СНиП 3.05.01-85.

2.20 Монтаж внутренних систем водоснабжения производить при соблюдении правил производства и приемки работ согласно:

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 При производстве работ по монтажу внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий необходимо вести строгий контроль качества применяемых материалов, изделий и оборудования, соблюдения технологии выполнения работ и ухода за законченными работами.

3.2 Контроль качества работ по монтажу внутренних систем водоснабжения выполняют в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» и СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

3.3 Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль

отдельных строительных процессов и производственных операций и приемочный контроль работ по монтажу внутренних систем водоснабжения.

3.4 При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле перед началом монтажа производится контроль качества применяемых материалов, трубной заготовки, водоразборной арматуры, измерительных инструментов, при котором внешним осмотром устанавливается соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

3.5 Допуски на изготовленные узлы и детали трубопроводов из стальных труб не должны превышать величин, указанных в таблице 3.

Таблица 3 – Допуски на изготовление узлов и деталей трубопроводов (СНиП 3.05.01-85)

Содержание допуска	Величина допуска (отклонения)
Отклонение: от перпендикулярности торцов отрезанных труб длины заготовки детали	Не более 2° ±2 мм при длине до 1 м и ±1 мм на каждый последующий метр
Размеры заусенцев в отверстиях и на торцах отрезанных труб	Не более 0,5 мм
Овальность труб в зонегиба	Не более 10 %
Число ниток с неполной или сорванной резьбой	Не более 10 %
Отклонение длины резьбы: короткой	-10 %
длинной	+5 мм


3.6 Результаты входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования».

3.7 При операционном контроле проверяют все операции по монтажу внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

3.8 Трубопроводы должны быть прочно закреплены на строительных конструкциях зданий или плотно лежать на опорах. Сварные стыки трубопроводов не должны находиться на опорах.

3.9 В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла.

3.10 В жилых домах и общественных зданиях расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных стояков и горизонтальных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения при их открытой прокладке должно составлять при диаметре труб до 32 мм – 35 мм и при диаметре труб от 40 до 50 мм – 50 мм с допускаемым отклонением +5 мм.

						ЖКХ-2016-63-003-ВК			
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3			
Изм.	Кол.уч.	Лист	В док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	
ГИП		Щеголихин			03.16				
Н. контроль		Щеголихин			03.16				
Разработ.		Малиночка			03.16	Общие данные (продолжение)		СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Проверил		Семенов			03.16				

3.11 Вертикальность стояков трубопроводов устанавливается уровнем и отвесом. Отклонение от вертикали при открытой прокладке допускается не более 2 мм на 1 м длины трубопровода.

3.12 Уклоны трубопроводов должны быть направлены в сторону водоспускных устройств. Трубопроводы водоснабжения разводящие и подводы к приборам прокладываются с уклоном 0,002 – 0,005 для возможности спуска из них воды. В низших точках сети устраиваются спускные устройства.

3.13 Технические критерии и средства контроля операций и процессов приведены в таблице 4.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При прокладке водопровода и монтаже сантехнического оборудования могут возникнуть следующие опасные и вредные производственные факторы, связанные с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях изделий и оборудования.

4.2 Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов безопасность работ по монтажу внутренних систем водоснабжения должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий по охране труда:

- организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, выполнения работ на высоте;
- методы и средства доставки и монтажа трубопроводов, сантехнических изделий и оборудования;
- меры безопасности при выполнении работ в бороздах, нишах, ящиках;
- особые меры безопасности при травлении и обезжиривании трубопроводов.

4.3 К выполнению работ по монтажу внутренних систем водоснабжения допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004–90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостоверения.

4.4 Перед началом работы с монтажниками внутренних сантехсистем и оборудования проводится первичный инструктаж на рабочем месте по безопасному производству работ с записью результатов инструктажа в «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте».

Вновь принимаемые на работу должны пройти вводный инструктаж с записью в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».

4.5 К работе с монтажным пистолетом допускаются лица, обученные правилам эксплуатации пистолета и имеющие специальное удостоверение, не моложе 18 лет с образованием не ниже 8 классов и квалификацией не ниже III разряда, проработавшие на монтажных работах не менее двух лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению вышеуказанных работ.

При работе с монтажным пистолетом выполняются требования ВСН 410–80 по наряду–допуску.

4.6 К работе с электрифицированным инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение согласно ГОСТ 12.0.004–90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране труда.

4.7 Рабочие, работающие при повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, должны быть обеспечены индивидуальными и коллективными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011–89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

4.8 Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и

на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 – 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полиэтилена, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).

4.9 Переносные электроинструменты, электромеханизмы, светильники должны иметь напряжение не выше 42 В.

4.10 Рабочая зона монтажников внутренних сантехсистем и оборудования должна быть освещена в соответствии со СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046–85 «ССБТ. Нормы освещения строительных площадок». Освещенность рабочих мест должна удовлетворять нормам. Проект временного освещения должен быть разработан специализированной организацией по заказу подрядчика.

4.11 При работе следует соблюдать требования ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и ГОСТ 12.1.004–91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

4.12 Заготовка и подгонка труб на подмостях, предназначенных для монтажа трубопроводов, запрещается.

4.13 Работы по обезжириванию трубопроводов должны выполняться в помещениях, оборудованных приточно–вытяжной вентиляцией. В этих помещениях запрещается пользоваться открытым огнем и допускать искрообразование. Электроустановки в таких помещениях должны быть во взрывобезопасном исполнении.

При выполнении работ по обезжириванию на открытом воздухе работники должны находиться с наветренной стороны.

4.14 Работники, занятые на работах по обезжириванию трубопроводов, должны быть обеспечены соответствующими противогазами, спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчатками, а место проведения обезжиривания необходимо оградить и обозначить знаками безопасности.

4.15 Испытания оборудования и трубопроводов должны проводиться согласно требованиям правил Госгортехнадзора России под непосредственным руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации по заранее разработанной методике с соблюдением требований безопасности и охраны труда.


4.16 Осмотр стальных и пластмассовых трубопроводов разрешается производить только после снижения давления до 0,3 МПа, а устранение дефектов производить после снижения давления в трубопроводах до атмосферного.

4.17 При монтаже внутренних систем водоснабжения необходимо строго соблюдать требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, согласно:

- СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12–04–2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 12.0.004–90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

						ЖКХ–2016–63–003–ВК		
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3		
Изм.	Кол.ч	Лист	В док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист
							Р	6
ГИП		Щеголихин			03.16	Общие данные (продолжение)		СВ-во № СРО П-174–01102012 от 13.05.2014
Н. контроль		Щеголихин			03.16			
Разработ		Малиночка			03.16			
Проверил		Семенов			03.16			

- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
- ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях определяется с учетом выполняемых работ, назначения и технических характеристик в соответствии с таблицей 5.

5.2 Потребность в изделиях и полуфабрикатах для выполнения работ по монтажу, испытанию трубопроводов и установке водоразборной арматуры приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Ведомость потребности в изделиях, оборудовании и полуфабрикатах

Наименование материала, полуфабриката	Вариант (фасет-код)	Исходные данные			Потребность в материалах
		Ед. изм.	Объем работ в нормативных единицах	Принятая норма расхода материала	
1	2	3	4	5	6
Узлы из стальных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 25 мм		м	200		200
То же, диаметром 40 мм		м	200		200
То же, диаметром 50 мм		м	200		200
То же, диаметром 70 мм		м	200		200
Смесители настенные комбинированные для ванн и умывальников		Компл.	100		100
Смесители настольные для моек		Компл.	100	1	100
Арматура к смывному бачку		Компл.	100	1	100
Полотенцесушители однопетельчатые, диаметром 32 мм		Компл.	100	1	100
* - под диаметром здесь и далее следует понимать условный проход (внутренний диаметр трубы)					

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на монтаж внутренних систем водоснабжения подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 7.


						ЖКХ-2016-63-003-ВК			
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3			
Изм.	Кол.ч	Лист	В док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	7	
ГИП		Щеголихин			03.16				
Н. контроль		Щеголихин			03.16	Общие данные (продолжение)		СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Разработ		Малиночка			03.16				
Проверил		Семенов			03.16				

Таблица 4 – Состав производственного контроля качества работ

Наименование процесса, подлежащих контролю	Предмет контроля	Инструмент и способ контроля	Время контроля	Ответственный контролер	Технические критерии оценки качества
1	2	3	4	5	6
Разметка мест прокладки трубопроводов и установка креплений	Соблюдение проектных уклонов, соосности трубопроводов, вертикальности стояков	Складной металлический метр, отвес, уровень	После установки креплений	Рабочие, бригадир - самоконтроль. Мастер (бригадир) - выборочный контроль	Проект
	Прочность установки кронштейнов	Визуальный	То же	То же	Внешний осмотр, пробный отрыв
Сборка деталей и узлов трубопроводов	Правильность и прочность мест соединений (сварки) стыков, отсутствие перекосов	Визуальный	В процессе выполнения сборки	Рабочие, бригадир - самоконтроль. Мастер (бригадир) - выборочный контроль	Внешний осмотр
Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке. Крепление узлов и трубопроводов к кронштейнам	Положение подводов в местах подключения водоразборной арматуры	Визуальный и измерительный (складной металлический метр, отвес, уровень)	В процессе и после прокладки	Рабочие, бригадир - самоконтроль. Мастер (бригадир) - сплошной контроль	Внешний осмотр. Проект.
	Вертикальность стояков (отклонение от вертикали не более 2 мм на 1 м)	Измерительный (отвес)	В процессе и после прокладки	Рабочие, бригадир - самоконтроль. Мастер (прораб) - выборочный контроль	Проект и СПбП 3.05.01-85 п. 3.2
	Уклоны и диаметры трубопроводов	Измерительный (штангенциркуль, сплошной металлический метр, уровень)	То же	То же	То же
	Зазоры между трубопроводами и расстояние до конструкции	Измерительный (складной металлический метр)	- "	- "	Проект и СПбП 3.05.01-85 п. 3.3
	Окончательное закрепление трубопроводов на опорах и конструкциях	Визуальный	После закрепления	- "	Проект и СПбП 3.05.01-85 п. 3.4, 3.5
	Отсутствие в сварных соединениях трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, пережогов и подтеков металла	Визуальный (зеркало)	В процессе и после сварки.	- "	ГОСТ 16037-80* , СПбП 3.05.01-85 , п. 1.6
	Установка предусмотренных проектом гильз в перекрытиях, стенах и перегородках	Визуальный и измерительный (складной металлический метр)	В процессе прокладки трубопроводов	Рабочие, бригадир - самоконтроль, мастер (прораб) - выборочный контроль	Проект
Установка запорно-регулирующей и водоразборной арматуры	Тип и марка устанавливаемой арматуры	Визуальный	Перед установкой	То же	Проект и СПбП 2.04.01-85* , п. 10 - 17
	Правильность установки и уплотнения резьбовых соединений	То же	В процессе и после установки и присоединения арматуры	Рабочие, бригадир - самоконтроль, мастер (прораб) - выборочный контроль	СПбП 3.05.01-85 , п. 3.29, п. 2.6
Испытание гидростатическое (до изоляции трубопроводов и начала отделочных работ)	Заполнение системы водой	Визуальный (по изливу воды из самой дальней и высокой подводки)	Перед испытанием	Мастер, прораб	СПбП 3.05.01-85 , п. 4.4. Акт гидростатического испытания на герметичность (по форме приложения 3)
	Создание пробного давления (1,5 избыточного рабочего) и измерение величины падения давления (не более 0,5 кгс/см² в течение 10 мин)	Измерительный (манометр, часы)	Во время испытания	То же	То же
	Состояние трубопроводов, соединений, арматуры во время испытаний (наличие капель или утечек воды)	Визуальный	Во время испытаний	Рабочие, бригадир, мастер, прораб - сплошной контроль	СПбП 3.05.01-85 , п. 4.4. Акт гидростатического испытания на герметичность (по форме приложения 3)
	Опорожнение системы после испытания (по отсутствию воды в нижней точке системы)	То же	После испытания	Мастер, прораб	То же
	Испытание манометрическое	Создание и поддержание пробного избыточного давления (1,5 кгс/см²)	Измерительный (манометр, часы)	Во время испытания	То же
	Утечки воздуха из системы	Органолептический (на слух)	То же	Рабочие, бригадир, мастер, прораб - сплошной контроль	То же
	Снижение величины давления, устранение выявленных дефектов	Измерительный (манометр), визуальный	Во время испытания. После испытания	Рабочие, бригадир, мастер, прораб - сплошной контроль	СПбП 3.05.01-85 , Акт манометрического испытания на герметичность (по форме приложения 3)
	Повторное создание пробного избыточного давления (1 кгс/см²) и измерение величины падения давления (не более 0,1 кгс/см² в течение 5 мин.)	Измерительный (манометр, часы)	Во время повторного испытания	То же	- "
	Качество воды в соответствии с требованиями норм и стандартов	Лабораторный анализ	Во время промывки системы	Представитель СЭС	Акты на качество воды

ЖКХ-2016-63-003-БК

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3

Капитальный ремонт системы отопления жилого здания

Общие данные (продолжение)

Стадия	Лист	Листов
Р	8	
АТЛАНТ 	Сб-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	

Таблица 5 - Ведомость потребности в инструменте, инвентаре и приспособлениях

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Техническая характеристика	Назначение	Количество на звено
1	2	3	4	5	6
1	Ключ трубный рычажный	Тип № 1 ГОСТ 18981-73*		Выполнение соединений	2
2	Ключ трубный рычажный	Тип № 2 ГОСТ 18981-73*		Выполнение соединений	2
3	Молоток слесарный	Тип 2 ГОСТ 2310-77*	Масса, г 800	Слесарные работы	2
4	Зубило слесарное	ГОСТ 7211-86*	Длина, мм 200 20×70°	Слесарные работы	2
5	Отвертка слесарно-монтажная с прямым шлицем	A250×1,4 ГОСТ 24437-93		Завертка шурупов	2
6	Плоскогубцы комбинированные	ГОСТ 5547-93		Слесарные работы	1
7	Гидропресс ручной с манометром	СТД-1751		Испытание системы водоснабжения	1
8	Пневматический агрегат с манометром	ЦСТМ-10		То же	2
9	Ящик инструментальный переносной трехсекционный	ВНИИМСС	Габарит 408×208×300	Хранение инструмента	2
10	Комплект инструмента для газосварочных работ			Сварочные работы	1
11	Напильник плоский тупоносый	ГОСТ 1465-80*		Слесарные работы	2
12	Набор инструмента электросварщика	ЭНИ-300 ТУ 36-1162-81		Сварочные работы	1
13	Трансформатор сварочный	ТС-500		Сварочные работы	1
14	Генератор ацетиленовый	ОСТ 26-05-350-89		То же	1
15	Кабель сварочный 50 м	ПРГД ТУ 16.К73-03-88	1×50 мм ²	- " -	
16	Баллон кислородный			- " -	1
17	Кабель силовой 15 м	КРПТ ТУ 16.К73-05-88	3×6 мм ²	Для заземления при сварке	1
18	Щиток электросварщика	ГОСТ 12.4.035-78*		Сварочные работы	1
19	Рулетка измерительная металлическая	ГОСТ 7502-98	Цена деления 1 мм	Измерительные работы	2
20	Метр складной металлический			То же	2
21	Уровень строительный	УС1-300 ГОСТ 9416-83	Длина 300 мм	Проверка вертикальности	2
22	Отвес	Тип О-200 ГОСТ 7948-80		То же	2
23	Шнур		Длина 12 м	- " -	2
24	Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний	Типы 10×12; 13×14; 12×14 М6; М8 ГОСТ 2839-80*		Выполнение соединений	2
25	Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний	Тип 14×17 М8; М10 ГОСТ 2839-80*		То же	2
26	Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний	Тип 17×19 М10; М12 ГОСТ 2839-80*		- " -	2
27	Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний	Тип 24×27 М16; М18 ГОСТ 2839-80*		- " -	2
28	Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний	Тип 24×30 М16; М20 ГОСТ 2839-80*		- " -	2
29	Машина ручная сверлильная электрическая	ИЭ-1023А		Сверление отверстий	1
30	Пистолет монтажный поршневой (комплект)	ПЦ-52-1		Пристрелка кронштейнов к стене	1
31	Набор сверл (комплект) твердосплавных	ГОСТ 17274-71*	Диаметр от 6 до 22 мм	Сверление отверстий	2
32	Строп канатный с крюком		Грузоподъемность 1,6 т	Временное закрепление узлов трубопроводов, водомеров	1
33	Монтажный кран	МКА-2		Подъем груза	1
34	Монтажный кран	МАК-6,3	Длина стрелы 12 м	То же	1







						ЖКХ-2016-63-003-ВК				
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3				
Изм.	Кол.	Число	Лист	В док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист	Листов
								Р	9	
ГИП		Щеголихин				03.16	Общие данные (продолжение)		СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контроль		Щеголихин				03.16				
Разработ.		Малиночка				03.16				
Проверил		Семенов				03.16				


Таблица 7 - Калькуляция затрат труда


Обоснование (ЕИиР)	Наименование технологических процессов	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени		Затраты труда	
				рабочих, чел.-ч.	машиниста, маш.-ч. (работа машин, маш.-ч.)	рабочих, чел.-ч.	машиниста, маш.-ч. (работа машин, маш.-ч.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Е9-1-2 табл. 2 № 1а	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (стояки и подводки), диаметром 25 мм	м	100	0,16	-	16,00	-
Е9-1-2 табл. 2 № 2а	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (стояки и подводки), диаметром 40 мм	м	100	0,19	-	19,00	-
Е9-1-2 табл. 2 № 3а	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (стояки и подводки), диаметром 50 мм	м	100	0,23	-	23,00	-
Е9-1-2 табл. 2 № 4а	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (стояки и подводки), диаметром 70 мм	м	100	0,28	-	28,00	-
Е9-1-2 табл. 2 № 9а	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (магистралей), диаметром 25 мм	м	100	0,14	-	14,00	-
Е9-1-2 табл. 2 № 10а	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (магистралей), диаметром 40 мм	м	100	0,16	-	16,00	-
Е9-1-2 табл. 2 № 11а	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (магистралей), диаметром 50 мм	м	100	0,19	-	19,00	-
Е9-1-2 табл. 2 № 12а	Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (магистралей), диаметром 70 мм	м	100	0,23	-	23,00	-
Е9-1-8 табл. 1 № 9	Испытание: рабочая проверка системы в целом	100 м	8,0	2,50	-	20,00	-
Е9-1-8 табл. 1 № 10	Окончательная проверка при сдаче системы	100 м	8,0	1,80	-	14,40	-
Е9-1-18 табл. № 7	Установка смесителей настенных комбинированных для ванн и умывальников	1 компл.	100	0,54	-	54,00	-
Е9-1-18 табл. № 10	Установка смесителей настольных для моек	1 компл.	100	0,5	-	50,00	-
Е9-1-18 табл. № 15 - " - № 16	Арматура к смывному бачку установка регулировка	1 компл.	100	0,43	-	43,00	-
				0,27	-	27,00	-
Е9-1-9 табл. 2 № а	Установка полотенцесушителей однопетельчатых диаметром 32 мм	1 компл.	100	0,28	-	28,00	-
Итого						394,40	

						ЖКХ-2016-63-003-ВК			
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	10	
ГИП		Щеголихин			03.16	Общие данные (окончание)		СВ-80 № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контроль		Щеголихин			03.16				
Разработ.		Малиночка			03.16				
Проверил		Семенов			03.16				

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N





						ЖКХ-2016-63-003-ВК			
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3			
Изм.	Кол.ч	Лист	N док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	11	
ГИП		Щеголихин			03.16	Разводка трубопроводов холодного водоснабжения по подвалу		СВ-80 № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контроль		Щеголихин			03.16				
Разработ		Малиночка			03.16				
Проверил		Семенов			03.16				

Формат А3


Согласовано

Инв. N подл
Подпись и дата
Взам. инв. N




						ЖКХ-2016-63-003-ВК			
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3			
Изм.	Кол.ч	Лист	N док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	12	
ГИП		Щеголихин			03.16	Схема холодного водоснабжения		СВ-80 № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контроль		Щеголихин			03.16				
Разработ		Малиночка			03.16				
Проверил		Семенов			03.16				

Формат А3



В5 ТИПОВАЯ ВСТАВКА СО СЧЕТЧИКОМ Ф20



Лист разработан в соответствии с проектными решениями
серии 5.901-1


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		УВ2 без вставки			
1	ГРАНАР серии KR11	Задвижка с обрезным клином чугунная фланцевая Φ50, Ру 1,0 МПа	2		шт
2	ГОСТ 12820-80*	Фланец Ру10 Φ50	8		шт
3	ГОСТ 8963-85*	Пробка Ц-20	1		шт
4	IS15	Фильтр сетчатый чугунный с магнитной вставкой фланцевый Φ32	1		шт
	ГОСТ 3262-75*	Труба Ц 57х3,5	2,115		м
		В5. Типовая водомерная вставка			
	ТУ 4213-200-18151455-2001	Счетчик холодной воды крыльчатый Φ32	1	5,8	компл.
	ГОСТ 12820-80*	Фланец Ру10 Φ32	2	2,06	шт
	ГОСТ 3262-75*	Труба Ц 15х2,8	0.200	1,28	м
		Ц 32х3.2	0.366	3,84	м

						ЖКХ-2016-63-003-ВК	ВК
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3	
Изм.	Кол.ч	Лист	В док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия Р
ГИП	Щеголихин				03.16		Лист 13
Н. контроль	Щеголихин				03.16		Листов
Разработ	Малиночка				03.16		
Проверил	Семенов				03.16	Водомерный узел	
						АТААНТ	СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014

Согласовано

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N



Демонтируемые трубопроводы

Демонтируемый водомерный узел

						ЖКХ-2016-63-003-ВК			
						Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Вокзальное шоссе, д. 3			
Изм.	Кол.ч	Лист	V док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт системы отопления жилого здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	14	
ГИП		Щеголихин			03.16	Демонтажная ведомость		СВ-во № СРО П-174-01102012 от 13.05.2014	
Н. контроль		Щеголихин			03.16				
Разработ		Малиночка			03.16				
Проверил		Семенов			03.16				