


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения МКД, расположенного по адресу:  
Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Платовка, ул.Комсомольская, д.3  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 140,658 тыс. руб.

Средства на оплату труда 30,735 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 231,55 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применит ельно	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,9 90 / 100	10618,32	10536,51	81,81	63,11		9556	9483	73	57	85,3	76,77	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр65-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,57; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 м трубопровода	0,72 72,00 / 100	10019,09	9275,84	122,73	51,24		7214	6679	88	37	76,38	54,99	
Итого по разделу 1 Демонтаж										33513					131,76	
Раздел 2. Монтаж																
3	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,9 90,00 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91		26891	8035	48	9	61,6	55,44	
4	ТССЦ-103-1017 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ревизии диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1017 1 квартал 2016 г. МАТ=4,22 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	12	330,43					3965						
5	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,72 72,00 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91		21512	6428	38	7	61,6	44,35	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТССЦ-507-2008</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2008 1 квартал 2016 г. МАТ=2,26 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 м	-7,186	3442,21					-24736						
7	<b>ТССЦ-507-2846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2846 1 квартал 2016 г. МАТ=4,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 м	7,186	1856,33					13340						
8	<b>ТССЦ-507-0833</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0833 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	3	475,4					1426						
9	<b>ТССЦ-507-0881</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применит ельно	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0881 1 квартал 2016 г. МАТ=3,15 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 шт.	1,9 19 / 10	2379,45					4521						
10	<b>ТССЦ-507-0731</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применит ельно	Заглушка полиэтиленовая, диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0731 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	9	1517,62					13659						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТССЦ-507-0739 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Крестовины диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0739 1 квартал 2016 г. МАТ=1,96 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	408,62					1634						
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>										84509					99,79	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										78982	30625	247	110		231,55	
Накладные расходы										24430						
Сметная прибыль										14610						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>140658</b>					<b>231,55</b>	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										33513					131,76	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										84509					99,79	
<b>Итого</b>										<b>118022</b>					<b>231,55</b>	
<b>В том числе:</b>																
Материалы										48110						
Машины и механизмы										247						
ФОТ										30735						
Накладные расходы										24430						
Сметная прибыль										14610						
Непредвиденные затраты 1%										1180						
<b>Итого с непредвиденными</b>										<b>119202</b>						
НДС 18%										21456						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>140658</b>					<b>231,55</b>	

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)