

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли МКД, расположенного по адресу: Оренбургская область,
Новосергиевский район, с.Платовка, ул.Совхозная, 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2149,641 тыс. руб.
Средства на оплату труда 254,686 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1969,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ. ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	6,5422 (631,6+37,7*0,6) / 100	1817,69	1639,06	178,63			11891,69	10723,06	1168,63		14,38	94,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС 81-38.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	3886,19	2748,42	1137,77	255,46		24545,18	17359,02	7186,16	1613,49	21,776	137,54	
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС 81-38.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	1759,54	1514,56	244,98	58,7		11113,25	9565,96	1547,29	370,75	12	75,79	
4	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100 м труб и покрытий	0,865 86,50 / 100	1038,14	1037,23	0,91			897,99	897,2	0,79		9,1	7,87	
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы	100 т мусора	0,85266 (631,6*0,300*450/1000) / 100	22725,17	22725,17				19376,84	19376,84			214,32	182,74	
6	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	6,316 631,6 / 100	1817,69	1639,06	178,63			11480,53	10352,3	1128,23		14,38	90,82	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										173082,95					588,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Общестроительные работы																
Ремонт вентканалов																
7	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 м канала	0,59 59 / 100	2540,1	2330,43	2,56	1,96		1498,66	1374,95	1,51	1,16	18,7	11,03	
8	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли	100 м2 покрытия	0,692 59,2 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5		34015,76	9723,49	127,71	27,33	112,75	78,02	
Ремонт парапета																
9	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 кладки	2,86	6078,45	655,77	301,45	78,88		17384,37	1875,5	862,15	225,6	5,4	15,44	
10	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли	100 м2 стяжки	0,1 10,00 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33		1024,95	343,55	142,22	31,93	27,22	2,72	
11	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли	100 м2 стяжки	0,1 10,00 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38		741,73	189,32	30,62	7,34	15	1,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,17 17,0 / 100	16986,59	9980,23	572,9	362,13		2687,72	1693,24	97,39	61,56	70,88	12,05	
13	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли	100 м2 кровли	0,17 17,00 / 100	1235,24	357,85	19,32			209,99	60,83	3,28		2,8	0,48	
14	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 Кровли	т	-0,0077	19068,16					-146,82						
15	ТССЦ-101-4729 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Кровли	кг	7,7	52,72					405,94						
Ремонт карнизных плит																
16	ТЕРр58-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,89 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100 мест	0,13 13,00 / 100	13722,69	9743,27	532,41	99,92		1783,95	1266,63	69,21	12,99	75,3	9,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли	100 м2 стяжки	0,4333 43,33 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33		4441,09	1488,62	616,24	138,37	27,22	11,79	
18	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли	100 м2 стяжки	0,4333 43,33 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38		3213,9	820,32	132,69	31,8	15	6,5	
Ремонт кровли																
19	ТЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=5,97 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	100 м шва	3,36 336,0 / 100	4403,26	4187,55	48,25			14794,95	14070,17	162,12		29,8	100,13	
20	ТЕР11-01-011-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: легкогобетонных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=6,24 Полы	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	14315,7	5885,08	354,94	250,59		90417,96	37170,17	2241,8	1582,73	50,23	317,25	
21	ТЕР11-01-011-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (по уклону 20-160 ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=6,23 Полы	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	29650,69	820,14	857,35	580,44		187273,76	5180	5415,02	3666,06	7	44,21	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли	100 м2 кровли	6,316 631,6 / 100	1235,24	357,85	19,32			7801,78	2260,18	122,03		2,8	17,68	
23	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 Кровли	т	-0,2842	19068,16					-5419,17						
24	ТССЦ-101-4729 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Кровли	кг	284,2	52,72					14983,02						
25	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли	100 м2 изолирую мой поверхно сти	6,316 631,6 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68		26845,15	6328,63	1522,54	162,19	7,84	49,52	
26	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-694,8	19,01					-13208,15						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-101-7189 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7189 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Кровли	м2	694,8	16,47					11443,36						
28	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли	100 м2 утепляем ого покрытия	6,316 631,6 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81		372814,6	26683,39	13305,73	2379,93	33,9	214,11	
29	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-19,33	718,32					-13885,13						
30	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-48,82	6522,44					-318425,52						
31	ТССЦ-104-0727 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0727 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69 Кровли	м3	128,8	4255,09					548055,59						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы	100 м2 поверхности	6,316 631,6 / 100	7252,3	430,01	9,66			45805,53	2715,94	61,01		3,45	21,79	
33	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-773,1	55,66					-43030,75						
34	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	758	22,06					16721,48						
35	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33		64735,53	21698,81	8982,68	2016,89	27,22	171,92	
36	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38		46847,48	11957,45	1934,09	463,47	15	94,74	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	1 т	0,833	28647,21	1635,52	273,38	31,55		23863,13	1362,39	227,73	26,28	12,64	10,53	
38	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 Кровли	100 м2 кровли	6,316 631,6 / 100	1235,24	357,85	19,32			7801,78	2260,18	122,03		2,8	17,68	
39	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 Кровли	т	-0,2842	19068,16					-5419,17						
40	ТССЦ-101-4729 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Кровли	кг	284,2	52,72					14983,02						
41	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли	100 м2 кровли	6,316 631,60 / 100	41722,95	1974,04	321,08	39,5		263522,15	12468,04	2027,82	249,48	14,36	90,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-720	179,21					-129031,2						
43	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли	м2	-732,7	152,7					-111883,29						
44	ТССЦ-101-3336 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ХПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3336 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45 Кровли	м2	720	60,22					43358,4						
45	ТССЦ-101-5090 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ХКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5090 1 квартал 2016 г. МАТ=5,22 Кровли	м2	732,7	75,9					55611,93						
46	ТЕР12-01-004-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Кровли	100 м примыка ний	0,377 37,70 / 100	36118,03	6367,43	1205,34	71,06		13616,5	2400,52	454,41	26,79	47,46	17,89	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли	100 м2 покрытия	0,5623 56,23 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5		27640,26	7901,04	103,77	22,21	112,75	63,4	
Итого по разделу 2 Общестроительные работы										1606824,3					1380,87	
Раздел 3. Вывоз мусора																
48	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы	1 т груза	25,611	345,71		345,71			8853,98		8853,98				
49	ТССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы	1 т груза	59,759	82,12		82,12			4907,41		4907,41				
50	ТССЦпг-03-21-02-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом	1 т груза	85,37	117,42		117,42			10024,15		10024,15				
Итого по разделу 3 Вывоз мусора										23785,54						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1429187,2	241567,7	73582,44	13118,35		1969,71	
Накладные расходы										255270,49						
Сметная прибыль										119235,08						
ВСЕГО по смете										2149641,1					1969,71	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									53299,23					184,9	
	Кровли									1208288,8					1051,98	
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									5359,43					17,66	
	Прочие ремонтно-строительные работы									39916,29					182,74	
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									2916,05					11,03	
	Конструкции из кирпича и блоков									20704,1					15,44	
	Отделочные работы									5098,77					12,05	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									42935,29					100,13	
	Полы									375679,23					383,25	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									25710,06					10,53	
	Погрузо-разгрузочные работы									13761,39						
	Перевозка грузов автотранспортом									10024,15						
	Итого									1803692,8					1969,71	
	В том числе:															
	Материалы									1114037,1						
	Машины и механизмы									73582,44						
	ФОТ									254686,09						
	Накладные расходы									255270,49						
	Сметная прибыль									119235,08						
	Непредвиденные затраты 1%									18036,93						
	Итого с непредвиденными									1821729,7						
	НДС 18%									327911,35						
	ВСЕГО по смете									2149641,1					1969,71	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)