

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Новотроицк , ул. Комарова, д. 7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 3598674 руб.
Средства на оплату труда 510562 руб.
Сметная трудоемкость 2773,53 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,79 НР (1470 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1076 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,984 <i>198,4 / 100</i>	1044,07	1043,16	0,91		2071	2070	1		9,1	18,05		
2	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (5335 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (3811 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	1,3568 <i>(2,12*8*(9-1)) / 100</i>	5670,95	5433,28	237,67	184,5	7694	7372	322	250	46,11	62,56	0,93	1,26

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (7082 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (5059 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,64 64 / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	10730	9891	839	226	128,73	82,39	2,15	1,38
4	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (козырьки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,73 НР (1244 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (711 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,898 89,8 / 100	1827,08	1648,45	178,63		1641	1481	160		14,38	12,91		
5	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,3 НР (7454 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (4066 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,2356 23,56 / 100	62840,96	29722,58	33118,38	6226,26	14805	7003	7802	1467	243,35	57,33	41,39	9,75
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									74249					233,24		12,39
Раздел 2. Фасад																
6	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (26960 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15654 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,25 525,0 / 100	7415,11	5521,72	33,84		38929	28989	178		43,5	228,38		
7	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (356 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверстий	0,12 12 / 100	23124,89	2740,07	19020,4	1761,24	2775	329	2282	211	20,8	2,5	8,32	1

Гранд-СМЕТА

8	ТЕРр53-21-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-6 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,67; ЗПМ=12,3 НР (279389 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (214326 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	60,99 6099,0 / 100	21895,72	4214,35	17681,37	2060,87	1335420	257033	1078387	125692	29,36	1790,67	11,46	698,95
9	ТССЦ-101-0617 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0617 2 квартал 2016 г. МАТ=2	кг	1829,7	173,34				317160							
Итого по разделу 2 Фасад									2231185					2021,55		699,95
Раздел 3. Проемы																
10	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,3; МАТ=1,43 НР (27227 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13008 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	1,3568 (2,12*8*(9-1)) / 100	295542,14	21947,38	2441,38	349,2	400992	29778	3312	474	170,75	231,67	1,76	2,39
11	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,3; МАТ=2,44 НР (4910 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2346 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	2,048 204,8 / 100	14039,48	2655,94	82,73	8	28753	5439	169	16	21,19	43,4	0,04	0,08
12	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2908 2 квартал 2016 г. МАТ=1,14	м	204,8	319,8				65495							
13	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; МАТ=3,39 НР (3656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1749 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2804 (28,04) / 100	49236,15	14131,72	184,55	39,73	13806	3963	52	11	112,75	31,62	0,2	0,06
Отделка боковых откосов																

Гранд-СМЕТА

14	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1228 12,28 / 100	41513,94	27860,36	526,43	408,73	5098	3421	65	50	204,06	25,06	2,06	0,25
15	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	1,6	96,94				155							
16	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1228 12,28 / 100	10467,29	5651,36	77,57	3,94	1285	694	10		42,9	5,27	0,02	
Отделка верхних откосов																
17	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,2381 23,81 / 100	35412,13	11066,56	116,97		8432	2635	28		83	19,76		
18	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2381 23,81 / 100	6670,72	3347,32	50,82	1,97	1588	797	12		25,41	6,05	0,01	
Итого по разделу 3 Проемы									587810					362,83		2,78
Раздел 4. Козырьки 8 шт.																

Гранд-СМЕТА

19	ТЕРр61-32-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм / плита и ступени ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-32-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=7,42 НР (3782 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2258 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,8 (8*(6+4)) / 100	10977,21	7055,9	808,17		8782	5645	647		57,25	45,8		
20	ТЕР46-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=6,28 НР (5523 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3156 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	1,6416 8*2*102,6/1000	8174,78	3569,95	2845,24	435,79	13420	5860	4671	715	27,1	44,49	2,1	3,45
21	ТССЦ-101-3137 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х85 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3137 2 квартал 2016 г. МАТ=5,06	шт.	64 4*16	10,37				664							
22	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,0057	43613,07				249							
23	ТССЦ-103-0918 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные, диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0918 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41	т	0,8208 16*5,0*10,26/1000	22094,95				18136							
Покрытие козырьков (8 шт).																
24	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3; МАТ=5,79 НР (3118 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1491 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,8976 (8*11,22) / 100	10269,11	3455,19	1422,21	321,15	9218	3101	1277	288	27,22	24,43	1,94	1,74

Гранд-СМЕТА

25	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87 НР (545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,8976 (8*11,22) / 100	2476,03	634,68	102,07	24,6	2222	570	92	22	5	4,49	0,15	0,13
26	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (297 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (142 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,8976 (8*11,22) / 100	1237,29	359,9	19,32		1111	323	17		2,8	2,51		
27	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 2 квартал 2016 г. МАТ=8,42	т	-0,0404	19205,01				-776							
28	ТССЦ-113-2230 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 2 квартал 2016 г. МАТ=10,6	л	26,928 8*11,22*0,3	101,55				2735							
29	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; МАТ=3,48 НР (1673 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (800 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,8976 (8*11,22) / 100	41734,24	1985,34	321,06	39,73	37461	1782	288	36	14,36	12,89	0,2	0,18
30	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м2	-104,1	153,59				-15989							

Гранд-СМЕТА

31	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0	м2	104,1	112,86				11749							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73														
32	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-102,3	180,26				-18441							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44														
33	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5	м2	102,3	137,1				14025							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9														
34	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,408 (8*5,1) / 100	54807,03	7044,7	736,79	132,96	22361	2874	301	54	52,21	21,3	0,67	0,27
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,3; МАТ=3,43 НР (2694 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1288 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
35	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0816	43613,07				-3559							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36														
36	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	-0,0053	30634				-162							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 2 квартал 2016 г. МАТ=5,3														
37	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-77,11	180,26				-13900							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44														

Гранд-СМЕТА

38	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0	м2	6,3	112,86				711							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 2 квартал 2016 г. МАТ=4,73														
39	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5	м2	6,3	137,1				864							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 2 квартал 2016 г. МАТ=4,9														
40	Прайс-лист	Краевая рейка Termoclip	м	40,8	100,35				4094							
41	ТССЦ-101-2388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflexs, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	8	188,28				1506							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2388 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42														
42	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп (планка примыкания)	т	0,064056 40,8*1,57/1000	43348,75				2777							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 2 квартал 2016 г. МАТ=5,07														
Итого по разделу 4 Козырьки 8 шт.									126285					155,91		5,77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2356087	381050	1100912	129512		2773,53		720,89
Накладные расходы									389055							
Сметная прибыль									274387							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									4617					18,05		
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									39711					144,95		2,64
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									25695					57,4		3,45
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									26325					57,33		9,75
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									81543					228,38		
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									3347					2,5		1
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2146295					1790,67		698,95

Гранд-СМЕТА

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	554667					294,83		2,47
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	85285					97,24		2,38
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	13932					36,38		0,25
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	14822					45,8		
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	913							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	18136							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	4241							
Итого	3019529					2773,53		720,89
В том числе:								
Материалы	874125							
Машины и механизмы	1100912							
ФОТ	510562							
Накладные расходы	389055							
Сметная прибыль	274387							
Непредвиденные 1%	30195							
Итого с непредвиденными	3049724							
НДС 18%	548950							
ВСЕГО по смете	3598674					2773,53		720,89