

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г.Оренбург, ул. Чкалова д.14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 10596833 руб.
Средства на оплату труда 1158825 руб.
Сметная трудоемкость 8055,32 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (2843 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2007 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	6 1*6	717,69	696,8			4306	4181			5,04	30,24		
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (29687 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (20956 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6 1*6	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	53202	40465	11523	3193	52,47	314,82	3,6	21,6

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы	1 рама	6 1*6	553,13	537,02			3319	3222			3,8	22,8		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (2191 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1547 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 станция	6 1*6	9900,49	9580,47	32,57		59403	57483	195		64,8	388,8		
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (45440 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (32075 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 канат	18 3*6	3823,8	3712,39			68828	66823			25,11	451,98		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (9370 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6614 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	6 1*6	2365,54	2296,66			14193	13780			16	96		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (4948 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3493 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 ограничи тель	6 1*6	1264,86	1212,9	15,58		7589	7277	93		8,45	50,7		
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (6746 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4762 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 канат	6 1*6	1702,98	1653,37			10218	9920			12,4	74,4		
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (4238 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2991 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	6 1*6	1069,78	1038,61			6419	6232			7,79	46,74		
Шахта, приямок																

Гранд-СМЕТА

10	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (118171 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (83415 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направляющих	328,8 (8*2,8+3,7+1,3)*2*6	549,64	528,53	5,26		180722	173781	1729		3,74	1229,71		
11	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (17661 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (12467 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 каркас	6 1*6	4505,91	4328,62	47,4		27035	25972	284		26,56	159,36		
12	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (39031 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (27552 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабина	6 1*6	9910,63	9566,57	57,1		59464	57399	343		70,9	425,4		
13	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (12512 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (8832 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 противовес	6 1*6	3171,79	3066,64	13,15		19031	18400	79		23	138		
14	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (155916 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (110058 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 дверь	54 9*6	4483,47	4246,08	109,96		242107	229288	5938		31,1	1679,4		
15	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (33942 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (23959 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 аппарат	54 9*6	952,07	924,35			51412	49915			6,77	365,58		
16	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (7562 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5338 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройство	12 2*6	957,63	926,68	3,15		11492	11120	38		6,95	83,4		

Гранд-СМЕТА

17	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (11065 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7811 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 датчик	24 4*6	698,32	677,98			16760	16272			5,21	125,04		
18	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (11554 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (8156 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 преобразователь частоты	6 1*6	2916,75	2831,83			17501	16991			13,96	83,76		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (5524 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3899 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шунт	54 9*6	154,94	150,43			8367	8123			1,2	64,8		
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (8629 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6091 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 система	6 1*6	2185,56	2114,86	7,23		13113	12689	43		14,4	86,4		
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (19617 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (13847 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабель	18 3*6	1650,78	1602,69			29714	28848			11,34	204,12		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (26585 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (18766 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направляющих	159 (2,8*9+1,3)*6	255,89	245,88	2,63		40687	39095	418		1,74	276,66		
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (6882 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4858 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 балка	6 1*6	1737,29	1686,7			10424	10120			12,5	75		

Гранд-СМЕТА

24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте	1 этаж	54 9'6	74,12	71,96		4002	3886			0,54	29,16		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (2642 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1865 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ													
25	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия»	1 пост	6 1'6	1065,2	1034,18		6391	6205			7,48	44,88		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (4219 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2978 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ													
26	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта	1 порог	6 1'6	2390,63	2321,01		14344	13926			17	102		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (9470 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6684 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ													
27	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов	1 рамка	6 1'6	415,67	403,56		2494	2421			3,22	19,32		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (1646 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1162 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ													
Диспетчеризация															
28	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	6 1'6	159,81	150,18		959	901			1,03	6,18		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (613 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (432 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ													
29	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец	100 концов жил	0,6 0,1'6	1530,24	1330,61		918	798			9,27	5,56		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (543 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (383 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ													
Электромонтажные работы															

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (87 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,18 0,03*6	669,49	669,49			121	121			5,84	1,05		
31	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (442 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (319 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,84 0,14*6	732,14	724,47	7,67	5,9	615	609	6	5	6,32	5,31	0,03	0,03
32	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (490 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (315 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,12 (2*6) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	660	604	11	1	34,56	4,15	0,03	
33	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	12 2*6	78,23				939							
34	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (449 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (288 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,12 (2*6) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	607	553	11	1	31,6	3,79	0,03	
35	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	12 2*6	42,15				506							
36	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (6781 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4353 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,84 0,14*6	11396,83	9946,27	148,31	19,8	9573	8355	125	17	68,24	57,32	0,1	0,08

Гранд-СМЕТА

37	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	84 14*6	215,7				18119							
38	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	8,4 1,4*6	83,88				705							
39	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (1630 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1046 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	12 2*6	227,62	159,65	59,26	8	2731	1916	711	96	1,13	13,56	0,04	0,48
40	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямоук, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (3190 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2048 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,92 (32*6) / 100	2532,11	2050,9	198,64		4862	3938	381		15,2	29,18		
41	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	336	1				336							
42	ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	194,3	13,69				2660							

Гранд-СМЕТА

43	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (1945 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1249 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,92 (32*6) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	2859	2378	171	23	8,96	17,2	0,06	0,12
44	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,192 (32*6) / 1000	109558,92				21035							
45	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (4429 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2843 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,4 0,4*6	2656,68	2276,12	118,29	1,97	6376	5463	284	5	16,29	39,1	0,01	0,02
46	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	240 40*6	20,99				5038							
47	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (762 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (489 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,4 0,4*6	458,63	389,91	14,83	1,97	1101	936	36	5	2,82	6,77	0,01	0,02
48	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,24 0,04*6	26212,9				6291							

Гранд-СМЕТА

49	ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	6 1*6	256,07	208,49	35,5	3,94	1536	1251	213	24	1,43	8,58	0,02	0,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (1033 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (663 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
50	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором	шт.	6 1*6	1376,22				8257							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34														
Строительные работы																
Машиное помещение																
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,48 0,08*6	2384,48	2384,48			1145	1145			20,8	9,98		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (779 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (458 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
52	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,48 0,08*6	1153,95	1144,76	7,38	1,97	554	549	4	1	8,1	3,89	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (440 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (204 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0062	48053,42				298							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66														
54	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхно сти	0,48 0,08*6	6555,39	4548,42	86,9	67,4	3147	2183	42	32	37,24	17,88	0,34	0,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1484 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (886 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

55	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (858 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (397 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48 0,08*6	5185,03	2231,59	46,01	1,97	2489	1071	22	1	16,94	8,13	0,01	
56	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (2141 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1259 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	1,32 0,22*6	2384,48	2384,48			3148	3148			20,8	27,46		
57	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (980 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (453 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,32 0,22*6	934,89	925,7	7,38	1,97	1234	1222	10	3	6,55	8,65	0,01	0,01
58	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0172	48053,42				827							
59	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (3252 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1941 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	1,32 0,22*6	5512,3	3612,88	81,81	63,47	7276	4769	108	84	29,58	39,05	0,32	0,42
60	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (2114 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (978 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,32 0,22*6	4682,3	1999,73	41,17	1,97	6181	2640	54	3	15,18	20,04	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

61	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (2195 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1191 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,48 0,08*6	12333,01	4611,89	354,08	252,03	5920	2214	170	121	39,51	18,96	1,27	0,61
63	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (238 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (166 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48 0,08*6	1818,73	717,34	43,22	1,48	873	344	21	1	5,38	2,58	0,01	
Проемы																
64	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (285 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (204 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,096 (1,6*6) / 100	4234,89	4234,89			407	407			36,28	3,48		
65	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (912 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (652 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,06 (1*6) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	1454	1268	186	35	179,3	10,76	3,97	0,24
66	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (2172 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1826 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	9 1,5*6	597,22	349,81	111,92		5375	3148	1007		2,4	21,6		
67	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,21 35*6/1000	63083,08				13247							
68	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	6 1*6	305,44				1833							

Гранд-СМЕТА

69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2304 (1,6*2,4*6) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	501	118	10		3,83	0,88	0,01	
70	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (664 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (474 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,06 (1*6) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	1006	927	79	21	128,73	7,72	2,15	0,13
71	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,036 (0,6*6) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	204	196	8	7	46,11	1,66	0,93	0,03
72	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (759 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (362 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,03 0,005*6	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	15630	833	84	10	216,08	6,48	1,76	0,05
73	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (4071 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1883 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,18 0,03*6	41513,94	27860,36	526,43	408,73	7473	5015	95	74	204,06	36,73	2,06	0,37
74	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (288 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (133 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 0,03*6	4682,3	1999,73	41,17	1,97	843	360	7		15,18	2,73	0,01	

Гранд-СМЕТА

75	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк)	1 м2 проема	3,84 0,8*0,8*6	597,22	349,81	111,92		2293	1343	430		2,4	9,22		
76	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм	т	0,09 15*6/1000	63083,08				5677							
77	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки)	компл.	6 1*6	305,44				1833							
Прямоук																
78	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке)	1 м3 бетона	2,28 0,38*6	2318,99	1220,78	1098,21		5287	2783	2504		9,74	22,21		
79	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0,12 0,02*6	12708,14	8692,16	525,18	100,49	1525	1043	63	12	69,35	8,32	0,68	0,08
80	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,48 0,08*6	934,89	925,7	7,38	1,97	449	444	4	1	6,55	3,14	0,01	
81	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0062	48053,42				298							

Гранд-СМЕТА

82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (769 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (356 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48 0,08*6	4682,3	1999,73	41,17	1,97	2248	960	20	1	15,18	7,29	0,01	
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (823 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (446 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,18 0,03*6	12333,01	4611,89	354,08	252,03	2220	830	64	45	39,51	7,11	1,27	0,23
84	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (89 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 0,03*6	1818,73	717,34	43,22	1,48	327	129	8		5,38	0,97	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
85	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (268 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,06 0,01*6	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	754	218	536	101	27,61	1,66	11,43	0,69
86	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (2400 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1433 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12 0,02*6	37398,17	29716,06	171,22	132,96	4488	3566	21	16	228,35	27,4	0,67	0,08
87	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (330 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (189 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,06 0,01*6	13669,99	6554,06	119,26		820	393	7		55,16	3,31		

Гранд-СМЕТА

88	ТЕР15-04-024-08 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (261 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (121 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 <i>0,02*6</i>	5169,2	2714,61	26,7	1,97	620	326	3		21,12	2,53	0,01	
Шахта лифта																
89	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (6457 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2986 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	8,7 <i>(145*6) / 100</i>	934,89	925,7	7,38	1,97	8134	8054	64	17	6,55	56,99	0,01	0,09
90	ТССЦ-101-1944 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66</i>	т	0,1131	48053,42				5435							
91	ТЕР15-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (5622 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2600 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,7 <i>(145*6) / 100</i>	1172,67	805,9	17,02	1,97	10202	7011	148	17	6,27	54,55	0,01	0,09
92	ТЕРр62-31-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (1310 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (771 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9 <i>0,15*6</i>	3663,73	2141,43	5,58		3297	1927	5		16,87	15,18		
93	ТЕР09-06-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Монтаж обрамления проемов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (7907 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6647 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т конструкций	1,013 <i>18,75*9*6/1000</i>	12412,08	11216,37	962,41	97,17	12573	11362	975	98	89,49	90,65	0,49	0,5
Пороги шахты																

Гранд-СМЕТА

94	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (876 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (475 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,18 0,03*6	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	3493	849	291	83	40,43	7,28	2,84	0,51
95	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (89 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 0,03*6	1818,73	717,34	43,22	1,48	327	129	8		5,38	0,97	0,01	
Оборудование																
96	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, полинолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%))	шт.	6 1*6	1051879,64 1205066/1,18				6311278							
Мусор																
97	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,6 0,5*0,2*6	353,34		353,34		212		212					
98	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,4 0,5*0,8*6	36,93		36,93		89		89					

Гранд-СМЕТА

99	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	3 0,5*6	78,28		78,28		235		235					
Итого по разделу 1 Монтажные работы									8755798					7433,66		26,77
Раздел 2. Пусконаладочные работы.																
100	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>(Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (50529 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (29399 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i>	1 лифт	6 1*6	15311,78	15311,78			91871	91871			79,27	475,62		
101	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 <i>(Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-992 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-577 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i>	1 остановк а	-6 -1*6	300,49	300,49			-1803	-1803			1,56	-9,36		
102	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>(Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (16843 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (9799 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i>	1 лифт	6 1*6	5103,89	5103,89			30623	30623			26,42	158,52		

Гранд-СМЕТА																
103	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-331 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-192 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановк а	-6 -1*6	100,12	100,12			-601	-601			0,52	-3,12		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									224569					621,66		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									7664610	1154671	30226	4154		8055,32		26,77
Накладные расходы									780513							
Сметная прибыль									535244							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									249601					567,44		4,3
Итого Монтажные работы									2194919					6866,22		22,47
Итого Оборудование									6311278							
Итого Прочие затраты									224569					621,66		
Итого									8980367					8055,32		26,77
В том числе:																
Материалы									168435							
Машины и механизмы									30226							
ФОТ									1158825							
Оборудование									6311278							
Накладные расходы									780513							
Сметная прибыль									535244							
НДС 18%									1616466							
ВСЕГО по смете									10596833					8055,32		26,77

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)